

JUSSI KINNUNEN

## Ajan vaikutus kitkapaalujen geotekniseen kestävyyteen











**Jussi Kinnunen: Ajan vaikutus kitkapaalujen geotekniseen kestävyYTEEN.**

**Avainsanat:**

**Jussi Kinnunen: Tidsrelaterad ökning i bärförmåga av friktionspålar.**

**Nyckelord:**

**Jussi Kinnunen: Time-related increase in bearing resistance of friction piles.**

**Keywords:**







b  
c  
min  
pl  
s  
s;i

D<sub>CPT</sub>  
D<sub>r</sub>  
d<sub>50</sub>

f<sub>ck</sub>  
F<sub>c,lyönti</sub>  
f<sub>c,o;k</sub>  
f<sub>s</sub>  
F<sub>t,lyönti</sub>  
f<sub>yk</sub>

c

c                    φ

Q<sub>0</sub>

t<sub>0</sub>

b  
b;k  
c  
c;b  
c;i  
s;i;k

;cal

;k  
R<sub>cla</sub>  
;cal

;d

;k

;m

k;geo;max

;cal

s;k

$R^*$

$t_0$

$t_{0;c}$

$t_1$

$t_2$

$t_1 + 2L/C)$

$t_3$

$2L/C$

$t_0$

$T_{50}$

$\alpha$

$\alpha_i$

$\Delta\sigma'_{\text{r}}$

$\Delta\sigma'_{\text{rd}}$

$\Delta\sigma'_{\text{rp}}$

$\delta_{\text{cv}}$

$\delta_{\text{f}}$

$\bar{\sigma}$

$\sigma$

$\sigma$

$\sigma$

$\sigma$

$\sigma$

$\tau_{\text{f}}$

$\gamma_{\text{b}}$

$\gamma_{\text{s}}$

$\xi_3, \xi_4$

$\xi_5, \xi_6$


$\phi$




# **1 Johdanto**





## 2 Paalun ja maan yhteistoiminta




Maata syrjäyttävät paalut					Maata syrjäyttämättömät paalut		
Lyömällä, täryttämällä, puristamalla tai ruuvaamalla asennettavat					Poraamalla tai kaivamalla asennettavat		
Suljetut teräsputkipaalut	Avoimet tulppaantuvat teräsputkipaalut	Betonipaalut	In-situ betonipaalut	Puupaalut	Teräsputkipaalut	In-situ betonipaalut	Betonipaalut








$$s_c \geq$$








### **3 Pohjatutkimustuloksiin perustuva paalun geoteknisen puristuskestävyyden määrittäminen Suomessa**

;cal ;cal ;cal

;cal

;cal

;cal



Maalaji		Puristin- kairaus $q_c$ [MPa]	Paino- kairaus Pk/0,2 m	Heijari- kairaus L/0,2 m	Moduuli- luku $m$	Jännitys- ekspon- nenti $\beta$	Kitka- kulma
Karkea siltti	Löyhä	< 7	< 40	< 8	30–100	0,3	28
	Keskitiivis	7–15	40–100	8–25	70–150	0,3	30
	Tiivis	> 15	> 100	> 25	100–300	0,3	36
Hieno- hiekkä $d_{10}<0,06$	Löyhä	< 10	20–50	5–15	50–150	0,5	30
	Keskitiivis	10–20	50–100	15–30	100–200	0,5	33
	Tiivis	> 20	> 100	> 30	150–300	0,5	36
Hiekka $d_{10}>0,06$	Löyhä	< 6	10–30	5–12	150–300	0,5	32
	Keskitiivis	6–14	30–60	12–25	200–400	0,5	35
	Tiivis	> 14	> 60	> 25	300–600	0,5	38
Sora	Löyhä	< 5,5	10–25	5–10	300–600	0,5	34
	Keskitiivis	5,5–12	25–50	10–20	400–800	0,5	37
	Tiivis	> 12	> 50	> 20	600–1200	0,5	40
Moreeni	Hyvin löyhä	< 10	< 40	< 20	150–600	0,5	...34
	Löyhä	> 10	40–100	20–60	600...	0,5	...36
	Keskitiivis		> 100	60–140	800...	0,5	...38
	Tiivis		Lyömällä	> 140	1200...	0,5	...40

### 3.2.1 Paalun kärkikestävyys

$$b \cdot \sigma$$

$$;cal \quad b \cdot b$$


$$b$$


$$b$$

$$\sigma$$



$$\sigma$$

o \_ o





**Residuaalijännitykset**



### 3.2.2 Paalun vaippakestävyys

$$s_{i;k} = \sigma \cdot K_s \tan \varphi_a$$

$$s_{;k} = \sum s_{;i} = s_{i;k}$$

$$s_{i;k}$$

$$s_{;i}$$


$$s_{;k}$$

$$\varphi$$

$$\sigma$$


$$\sigma$$

$$K_s \tan \varphi_a$$




$$K_s \tan \varphi_a$$







$\varphi$



$\varphi$





b;k

b;k

b;k

$$q_{s;i;k} = \frac{\sin\left(\left(1 - \frac{N_{20}}{300}\right) \cdot N_{20}\right) \cdot \cos\left(\left(1 - \frac{N_{20}}{300}\right) \cdot N_{20}\right)}{4,85}$$

$$R_k = q_{c;b} \, k_c \, A_b + \sum (\frac{q_{c,i}}{\alpha_i} \, A_{s,i}$$


$$\alpha_i$$

,


Maalaji ja suhteellinen tiiviys	$q_c$ [MPa]	Korjauskertoin $k_c$	Maksimiarvo [kPa] $q_s$
			Lyömällä asennetut paalut
Silttinen hiekka / löyhä hiekka	< 5	0,5	35
Keskitiivis hiekka / sora	5-12	0,5	80
Tiivis hiekka / sora	> 12	0,4	120

Maalaji	$q_c$ (MPa)	Kerroin $\alpha$	$q_{s,n}$ maksimiarvo (MPa)
Lieju			
Pehmeä savi	<1	30	0,015
			(0,08)
Kohtalaisen tiivis savi	1-5	40	0,035
Siltti			
Löyhä hiekka	$\leq 5$	60	0,035
Tiivis ja jäykkä savi			(0,08)
Tiivis siltti	>5	60	0,035
Kohtalaisen tiivis hiekka			(0,12)
Kohtalaisen tiivis sora	5-12	100	0,08
Tiivis ja hyvin tiivis hiekka			(0,15)
Tiivis ja hyvin tiivis sora	>12	150	0,12


α



Puristin-heijarikaira



CPT-kaira



Kestävyys	Merkintä	Sarja R2
Kärki	$\gamma_b$	1,20
Vaippa (puristus)	$\gamma_s$	1,20
Kokonais-/yhdistetty (puristus)	$\gamma_t$	1,20
Vedetty vaippa:		
- lyhytaikainen kuormitus	$\gamma_{s,t}$	1,35
- pitkäaikainen kuormitus	$\gamma_{s,t}$	1,50

$$R_{c;d} = R_{b;k}/\gamma_b + R_{s;k}/\gamma_s$$

$\gamma_b$

$\gamma_s$

### 3.6.1 Mallipaalumenetelmä (RIL 254-2011)

$R_{c;cal}$

$$R_{c;k} = (R_{b;k} + R_{s;k}) = \frac{R_{b;cal} + R_{s;cal}}{\xi} = \frac{R_{c;cal}}{\xi} = \text{Min} \left\{ \frac{(R_{c;cal})_{mean}}{\xi_3}, \frac{(R_{c;cal})_{min}}{\xi_4} \right\}$$

$\xi$

$\xi$

$\xi_3 \quad \xi_4$

$\xi$ kun n =	1	2	3	4	5	7	10
$\xi_3$	1,85	1,77	1,73	1,69	1,65	1,62	1,60
$\xi_4$	1,85	1,65	1,60	1,55	1,50	1,45	1,40

$\xi_3 \quad \xi_4$



### 3.6.2 Vaihtoehtoinen menetelmä (RIL 254-2011)


	Mallikerroin
Tuki- ja kitkapaalut	≥ 1,60
Koheesiopaalu	
pitkäaikainen kuormitus	≥ 1,95
lyhytaikainen kuormitus	≥ 1,40

$$R_{c;d} = \frac{R_{b;k}}{\gamma_b \cdot \text{mallikerroin}} + \frac{R_{s;k}}{\gamma_s \cdot \text{mallikerroin}}$$

## 4 Aikatekijä


$Q_0$


$Q_0$




$$Q/Q_0 = 2 \quad t/t_0 = 12$$


$$Q/Q_0 = 1,7 \quad t/t_0 = 979$$








Time effects on  $Q_t/Q_{\text{initial}}$  ratio











$$\tau_f = \sigma'_{rf} \tan \delta_f$$

$$\tau_f$$

$$\sigma'_{rf}$$

$$\delta_f$$

$$\delta_f$$

$$\delta_{cv}$$


$$\delta_{cv}$$

$$\Delta \sigma'_r$$

$$\sigma'_{rf} = \sigma'_{rc} + \Delta \sigma'_r$$

$$\sigma'_{rc}$$

$$\Delta \sigma'_r$$




$$\Delta\sigma'_r = \Delta\sigma'_{rd} + \Delta\sigma'_{rp}$$

$$\Delta\sigma'_{rd}$$

$$\Delta\sigma'_{rp}$$

$$\sigma'_r \quad \sigma'_r \quad \sigma'_{rc}$$




$$\Delta\sigma'_{\text{rd}}$$

$$\Delta\sigma'_{\text{rd}} = 2\delta h \frac{G}{R}$$

$$\delta$$

#### 4.4.1 Maarakeiden koon, muodon ja lujuuden vaikutus

$$\delta_{\text{cv}}$$



#### 4.4.2 Vaippapinnan karkeuden vaikutus

·  $d_{50}$        $d_{50}$

$$\Delta\sigma'_r = \frac{4GR_{cla}}{R}$$


$R_{cla}$

$\delta$

$\delta$

$R_{cla}$   $R_{cla}$

$R_{cla}$



#### 4.4.3 ICP-metodi

Laskentamenetelmää on kehitetty yli kaksikymmentä vuotta eri tutkimuksien avulla. Menetelmä on kehitetty instrumentoitujen paalujen koekuormitustulosten pohjalta ja menetelmä on korjattu vastaamaan aikaisempia teräsbetoni- ja teräspaalujen koekuormitustuloksia (Jardine & Chow 1996; Jardine et al. 2005). ICP-metodi on ensisijaisesti suunniteltu teräspaalujen geoteknisen kestävyyslaskentaan, mutta menetelmää voidaan käyttää myös teräsbetonipaalujen geoteknisen kestävyyslaskennassa.

ICP-metodi on mielenkiintoinen menetelmä, koska se ottaa geoteknisen kestävyyskasvun ajan suhteen huomioon toisin kuin muut laskentatavat, tosin hyvin rajallisesti. Tehokas säteen suuntainen lepojännitys ja dilataatio ovat aikariippuvaisia laskentaparametreja, joiden kasvun perusteella geoteknisen kestävyyskasvaminen ajan suhteen huomioidaan.

### Vaippavastuksen laskeminen

Vaippavastus lasketaan kymmenen päivän kuluttua paalun asennuksesta. Vaippavastuksen laskenta perustuu Coulombin murtokriteeriin samoin kuin kaava 4.1.

$$f_s = \sigma'_{rf} \tan \delta_{cv} \quad (4.6)$$

missä  $f_s$  = vaippavastus murtotilassa  
 $\delta_{cv}$  = paalu vaipan ja maan välisen rajapinnan leikkauskestävyyskulma vakio tilavuudessa

Rajapinnan leikkauskestävyyskulma määritetään kuvan 4.10 kuvaajan perusteella. Termi  $\sigma'_{rf}$  määritetään lähes samalla tavalla kuin kaavassa (4.2). Ainoana erona on, että lepotilassa vaikuttava jännitys lasketaan kymmenen päivän kuluttua paalun asennuksesta ja kuormituksessa muuttunut jännitys lasketaan vain dilataation perusteella.

$$\sigma'_{rf} = \sigma'_{rc} + \Delta \sigma'_{rd} \quad (4.7)$$

missä  $\sigma'_{rc}$  = tehokas säteen suuntainen jännitys lepotilassa  
 (10 päivän kuluttua asennuksesta)

Dilataatiosta johtuva jännitysmuutos kuormituksessa lasketaan kaavalla (4.4). Kaavassa (4.4) dilataatio  $\delta h$  saa teräspaaluilla arvon 0,02 mm ja teräsbetonipaaluilla arvon 0,03 mm. Kaavassa (4.4) esiintyvä maan leikkausmoduuli,  $G$ , määritetään laboratoriokeiden avulla. Maan leikkausmoduuli voidaan arvioida myös CPT-kairausvastuksen perusteella, Baldi et al. (1989) esittämällä kaavalla

$$G = q_c / \left[ A + B \frac{q_c}{\sqrt{P_a \cdot \sigma'_{v0}}} - C \left( \frac{q_c}{\sqrt{P_a \cdot \sigma'_{v0}}} \right)^2 \right] \quad (4.8)$$


missä  $A = 0,0204$   
 $B = 0,00125$   
 $C = 1,216 \cdot 10^{-6}$   
 $q_c$  = CPT-kairausvastus maakerroksessa  
 $\sigma'_{v0}$  = tehokas pystysuora jännitys  
 $P_a$  = ilmanpaine 100 kPa

$$\sigma'_{rc}$$

$$\sigma'_{rc} = 0,029q_c \left( \frac{\sigma'_{v0}}{P_a} \right)^{0,13} \left( \frac{h}{R} \right)^{-0,38}$$

$$h$$

$$R_{ekv} \quad \sqrt{\pi}$$



$$\sqrt{R_u^2 - R_s^2}$$

$$R_u$$

$$R_s$$


$$R^* =$$


### Kärkivastuksen laskeminen

$$q_s = q_c \left( 1 - 0,5 \log D/D_{CPT} \right)$$

$$D_{CPT}$$







**4.6.1 Skov & Denver (1998)**

$$\frac{Q}{Q_0} = 1 + A \log\left(\frac{t}{t_0}\right)$$

t  
t<sub>0</sub>  
Q<sub>0</sub>  
Q  
A

$$A = 0,005 \left(\frac{L}{D}\right) \exp(0,6 \tan \phi)$$


L  
D  
ϕ

4.6.2 Svinkin (1996)

$$Q_t = (1,025 - 1,4)Q_0 t^{0,1}$$

4.6.3 Alawned et al. (2009)

o





$$\frac{Q_t}{Q_0} = 1 + 0,005 \left( \frac{L}{D} \right) \exp(0,6 \tan \phi) \log \left( \frac{t}{t_0} \right)$$

$$\frac{Q_t}{Q_0} = 1 + 0,007 \left( \frac{L}{D} \right) \exp(0,14 D_r) \log \left( \frac{t}{t_0} \right)$$



$$D_r$$

## 5 Dynaaminen koekuormitus ja signaalinmallinnus






### 5.2.1 Laitteisto







### 5.2.2 Iskuaaltoteoria

$$RTL = \frac{F(t_1)+F(t_2)}{2} + \left[\frac{V(t_1)-V(t_2)}{2}\right]\frac{EA}{c}$$

$$RTL$$

$$F$$

$$t_1$$

$$t_2$$

$$V$$

$$E$$

$$A_{pl}$$

$$c$$


$$t_1 + 2L/C)$$

$$RSP = RTL - J_c \left[ V(t_1) \frac{EA}{c} + F(t_1) - RTL \right]$$

$$RSP$$

$$J_c$$

$t_1$



#### Kokonaisvastus

$$\begin{aligned} \text{RTL} &= 1/2 (FT_1 + FT_2) + 1/2 (VT_1 - VT_2) (EA/C) \\ &= 1/2 (1486 + 819) + 1/2 (3.93 - 1.07) 381 \\ &= 1153 + 545 = 1698 \text{ kN.} \end{aligned}$$

#### Staatinen vastus

$$\begin{aligned} \text{RSP} &= \text{RTL} - J[VT_1 (EA/C) + FT_1 - \text{RTL}] \\ &= 1698 - 0.4 [3.93 (381) + 1486 - 1698] \\ &= 1698 - 514 = 1184 \text{ kN.} \end{aligned}$$

#### Kokonaisvastus

$$\begin{aligned} \text{RTL} &= 1/2 (FT_1 + FT_2) + 1/2 (VT_1 - VT_2) (EA/C) \\ &= 1/2 (819 + 1486) + 1/2 (1.92 - 0.0) 381 \\ &= 1153 + 366 = 1519 \text{ kN.} \end{aligned}$$

#### Staatinen vastus

$$\begin{aligned} \text{RMX} &= \text{RTL} - J[VT_1 (EA/C) + FT_1 - \text{RTL}] \\ &= 1519 - 0.4 [1.92 (381) + 819 - 1519] \\ &= 1519 - 13 = 1506 \text{ kN.} \end{aligned}$$

$$K = \frac{[F(t_3) - V(t_3) \left(\frac{EA}{c}\right) - F(t_1) + V(t_1) \left(\frac{EA}{c}\right)]}{2}$$

$$\text{RSU} = \text{RTL} + K - J_c \left[ V(t_1) \frac{EA}{c} + F(t_1) - \text{RTL} - K \right]$$

$$K$$

$$2L/c$$

### 5.2.3 Dynaamisen koekuormituksen käyttösovellukset

Geotekninen luokka, ks. kohta 2.3	Seuraamusluokka, ks. SFS-EN 1990		
	CC1	CC2	CC3
GL1*	PTL1...(PTL3)	PTL2...(PTL3)	PTL2...(PTL3)
GL2	PTL1...(PTL3)	PTL2...(PTL3)	PTL3
GL3	PTL2...(PTL3)	PTL2...(PTL3)	PTL3

Paalun materiaali	Suurin sallittu puristusrasituksen aikaansaava keskeinen lyöntivoima asennettaessa $F_{c,lyönti}$	Suurin kestävyys ominaisarvo $R_{k,geo,max}$
Teräspaalu	$\leq 0,9 \cdot f_{yk} \cdot A_s$	PTL3: $R_{k,geo,max} \leq F_{c,lyönti}$ PTL2: $R_{k,geo,max} \leq 0,8 \cdot F_{c,lyönti}$ PTL1: $R_{k,geo,max} \leq 0,6 \cdot F_{c,lyönti}$
Teräsbetonipaalu	$\leq 0,8 \cdot f_{ck} \cdot A_c^a$	PTL3: $R_{k,geo,max} \leq F_{c,lyönti}$ PTL2: $R_{k,geo,max} \leq 0,8 \cdot F_{c,lyönti}$ PTL1: $R_{k,geo,max} \leq 0,6 \cdot F_{c,lyönti}$
Puupaalu	$\leq 0,8 \cdot f_{c,0,k} \cdot A_{min}$	PTL3: Ei käytetä PTL2: $R_{k,geo,max} \leq 0,8 \cdot F_{c,lyönti}$ PTL1: $R_{k,geo,max} \leq 0,6 \cdot F_{c,lyönti}$


$$\begin{aligned}
 F_{c,lyönti} &= \\
 R_{k,geo,max} &= \\
 f_{yk} &= \\
 f_{ck} &= \\
 f_{c,0,k} &=
 \end{aligned}$$


$A_s$   
 $A_c$   
 $A_{min}$

$f_{yk}$


$$F_{t,lyönti} \leq 0,9 \cdot f_{yk} \cdot A_s$$

$F_{t,lyönti}$






1. Mittaa voima ja kiihtyvyys  $F_m$ ,  $a_m$
2. Laske  $F_c = F_c(a_m, R_s, R_t)$
3. Vertaa  $F_m$   $F_c$
4. Korjaa mallia  $R_s$ ,  $R_t$
5. Iteroi (palaa kohtaan 2)



INCREASE (DECREASE) the RED variables ABOVE line to INCREASE (DECREASE) computed Force/Wave  
DECREASE (INCREASE) the BLUE variables BELOW line to INCREASE (DECREASE) computed Force/Wave





$$s_c \geq$$

$$R_{c;d} = R_{c;k}/\gamma_t$$


$$R_{c;k} = \text{Min} \left\{ \frac{(R_{c;m})_{\text{mean}}}{\xi_5} ; \frac{(R_{c;m})_{\text{min}}}{\xi_6} \right\}$$


$$\begin{array}{l} R_{c;k} \\ R_{c;m} = \\ \xi_5 = \\ \xi_6 = \end{array} \qquad \begin{array}{l} R_{c;m} \\ R_{c;m} \end{array}$$

<i>n</i> <sup>*</sup>	2–4/1–4 %	5–9/5–39 %	10–14/40–64 %	15–19/65–89 %	≥ 20/90–100 %
$\xi_5^{\text{r}}$	1,60	1,50	1,45	1,42	1,40
$\xi_6^{\text{r}}$	1,50	1,35	1,30	1,25	1,25

$$\xi_5 \qquad \xi_6$$

## 6 Koekohteiden esittely












### 6.2.1 Pohjasuhteet














### 6.3.1 Pohjasuhteet



# CPTU-kairaus pisteessä 9211



Paalutyyppi	Tunnus	Pituus [m]	Taso
Teräsputkipaalu D323,9*10 mm S440J2H	ZET1	16+16	-23
Teräsputkipaalu D323,9*10 mm S440J2H	ZET2	16+4+16	-27
Teräsputkipaalu D323,9*10 mm S440J2H	ZET3	16+8+16	-30
Teräsputkipaalu D323,9*10 mm S440J2H	ZPT4	16+7+16	-30
Teräsputkipaalu D323,9*10 mm S440J2H	ZPT5	16+3+16	-26
Teräsputkipaalu D323,9*10 mm S440J2H	ZPT6	16+13	-20
Teräsbetonipaalu 300b	ZEB1	15+3+14	-23
Teräsbetonipaalu 300b	ZEB2	15+7+15	-28
Teräsbetonipaalu 300b	ZPB3	15+14	-20
Teräsbetonipaalu 300b	ZPB4	15+4+15	-25
Teräsputkipaalu D323,9*10 mm S440J2H	TU-T1	16+16	-21
Teräsputkipaalu D323,9*10 mm S440J2H	TU-T2	16+3+14	-26
Teräsputkipaalu D323,9*10 mm S440J2H	TU-T3	16+6+12	-31
Teräsbetonipaalu 300b	TU-B1	15+12	-20
Teräsbetonipaalu 300b	TU-B2	15+10+7	-25

Paalu	Mittaus 1. (t=0)	Mittaus 2. (t=24 h)	$\Delta$ [h]	Mittaus 3. (t=14 vrk)	$\Delta$ [h]	Mittaus 4. (t=28 vrk)	$\Delta$ [h]
ZET1	3.3.2015 klo 11:30	4.3. klo 16:45	29	18.3. klo 12:00	360	31.3. klo 15:15	675
ZET2	3.3. klo 9:15	4.3. klo 16:30	31	18.3. klo 12:30	363	31.3. klo 16:30	679
ZET3	3.3. klo 10:45	4.3. klo 16:15	30	18.3. klo 12:45	363	31.3. klo 17:15	680
ZPT4	2.3. klo 12:00	3.3. klo 12:45	25	18.3. klo 10:30	383	31.3. klo 14:45	699
ZPT5	2.3. klo 13:45	3.3. klo 12:30	23	18.3. klo 10:15	381	31.3. klo 14:15	697
ZPT6	2.3. klo 15:15	3.3. klo 12:15	21	18.3. klo 9:45	379	31.3. klo 13:45	695
ZEB1	3.3. klo 16:45	4.3. klo 16:00	23	18.3. klo 8:30	352		
ZEB2	3.3. klo 16:15	4.3. klo 16:00	24	18.3. klo 8:15	352		
ZPB3	2.3. klo 17:30	3.3. klo 14:15	21	18.3. klo 9:00	376		
ZPB4	2.3. klo 16:45	3.3. klo 14:45	22	18.3. klo 8:45	376		
TU-T1	4.3. klo 9:30	5.3. klo 11:00	26	18.3. klo 14:30	342	31.3. klo 9:00	648
TU-T2	4.3. klo 10:45	5.3. klo 11:00	24	18.3. klo 14:45	340	31.3. klo 9:45	647
TU-T3	4.3. klo 13:00	5.3. klo 10:45	22	18.3. klo 15:00	338	31.3. klo 9:15	644
TU-B1	4.3. klo 14:30	5.3. klo 10:30	20	18.3. klo 15:15	337		
TU-B2	4.3. klo 15:00	5.3. klo 10:15	19	18.3. klo 15:30	336		

$R_{k,geo;max}$


Ⓟ












Paalutyyp	Tunnus	Pituus [m]	Taso
Teräspalkkipaalu D323,9*10 mm S440J2H	TU-T1	16+12	-21
Teräspalkkipaalu D323,9*10 mm S440J2H	TU-T2	16+3+9	-20
Teräspalkkipaalu D323,9*10 mm S440J2H	TU-T3	16+6+4	-19
Teräsbetonipaalun 300b	TU-B1	15+12	-20
Teräsbetonipaalun 300b	TU-B2	15+10	-18







Kuva 6.13. Tuuliharjun koepaalujen lyöntienergia metriä kohden syvyyden funktiona.

Kuvasta 6.13 on selvästi havaittavissa, kuinka tasolla -17 alkaa tiiviimpi kerros lyöntienergian perusteella. Samankaltaista käyttäytymistä ei voida havaita puristinheijarikairauksesta pisteessä S31, joka on esitetty kuvassa 6.7. Tuuliharjussa suurin lyöntienergia metriä kohden oli paalulla TU-T3, jonka viimeisen metrin upotukseen käytettiin energiaa 7000 kNm. Koepaalujen upotuksesta ei ollut saatavilla iPiler-lokeja, joten kuvissa 6.12 ja 6.13 esitetty lyöntienergia metrille on vain teoreettinen arvio.

## 7 Mittaustuloksien ja laskelmien esittely ja analysointi

		t=0					t=24 h					t= 14 vrk					t=28 vrk				
Paalu	Taso	RMX [kN]	s [mm]	c [mm]	EMX [kNm]	s/10 [mm]	RMX [kN]	s [mm]	c [mm]	EMX [kNm]		RMX [kN]	s [mm]	c [mm]	EMX [kNm]		RMX [kN]	s [mm]	c [mm]	EMX [kNm]	
ZET1	-23	301	75	15	68,9	151	1170	25	14	60,6		2551	8	28	68,1		3036	22	38	165,0	
ZET2	-27	1363	18	29	63,7	123	1917	9	26	54,3		2436	2	38	66,9		3327	10	49	151,0	
ZET3	-30	1814	6	34	59,7	30	2078	4	34	61,9		2549	1	39	70,2		3561	4	48	122,9	
ZPT4	-30	454	45	18	63,4	184	1217	19	22	62,2		2555	6	32	72,2		3533	17	43	159,7	
ZPT5	-26	480	90	4	74,2	268	1366	23	16	64,4		2726	7	29	71,6		3450	8	46	137,8	
ZPT6	-20	303	90	24	75,4	254	1253	29	9	61,7		2738	4	31	71,9		3722	12	35	136,2	
ZEB1	-23	864	31	8	35,3	175	1537	12	10	44		2463	6	18	59,4						
ZEB2	-28	535	24	12	33,3	139	1018	17	10	44,6		1954	10	17	62,8						
ZPB3	-20	283	39	7	21,4	210	1207	4	18	37,7		2518	6	18	56,1						
ZPB4	-25	654	55	4	41,7	147	1629	6	16	39,9		2526	5	19	56,2						
TU-T1	-21	1711	17	28	64,3	70	2119	11	28	68,2		2560	7	34	77,6		3085	20	38	145,1	
TU-T2	-20	1957	10	32	62,9	35	2318	8	30	66,9		2774	5	33	69,5		2830	24	38	152,3	
TU-T3	-19	1595	16	34	68,3	26	1940	13	30	73		2314	15	24	69,9		2479	25	34	136,4	
TU-B1	-20	1530	8	19	37,7	30	1635	8	18	46,2		1966	6	24	60,8						
TU-B2	-18	847	18	12	25,9		1079	10	14	32,4		1605	11	19	63,6						



### 7.2.1 Zatealliitti








Paalu- tunnus	LE [m]	Aika asennuksesta	Geotekninen kestävyys, Case Method [kN]	Geotekninen kestävyys, CAPWAP [kN]			Painuma per lyönti [mm]	EMX [kNm]
				Yhteensä	Vaippa	Kärki		
ZET1	30,9	EOD	301	301			75	68,9
		29 tuntia	1148	1075	821	254	25	60,6
		15 vuorokautta	2551	2619	1977	642	8	68,1
		28 vuorokautta	3036	2965	2157	808	22	165
ZET2	35	EOD	1363	1363			18	63,7
		31 tuntia	1917	1882	1196	686	9	54,3
		15 vuorokautta	2436	2494	1819	675	2	69,9
		28 vuorokautta	3327	3386	2314	1072	10	151
ZET3	38,8	EOD	1814	1816	863	953	6	59,7
		30 tuntia	2078	2116	1477	639	4	61,9
		15 vuorokautta	2549	2614	1947	667	1	70,2
		28 vuorokautta	3561	3688	2350	1338	3	122,9
ZEB1	31	EOD	864	864			31	35,3
		23 tuntia	1537	1490	747	743	12	44
		15 vuorokautta	2463	2528	1628	900	6	59,4
		28 vuorokautta						
ZEB2	27,5	EOD	977	977			24	33,3
		24 tuntia	1356	1070	281	790	17	44,6
		15 vuorokautta	1954	1626	734	891	10	62,8
		28 vuorokautta						
ZPT4	37,7	EOD	454	572	378	194	45	63,4
		25 tuntia	1217	1238	1009	229	19	62,2
		16 vuorokautta	2555	2450	1943	507	6	72,2
		28 vuorokautta	3533	3489	2716	773	17	159,7
ZPT5	33,6	EOD	480	480			90	74,2
		23 tuntia	1366	1244	957	287	23	64,4
		16 vuorokautta	2726	2676	1849	827	7	71,6
		28 vuorokautta	3450	3441	2492	949	8	137,8
ZPT6	27,6	EOD	303	303			90	75,4
		21 tuntia	1253	1270	922	347	29	61,7
		16 vuorokautta	2738	2755	1698	1057	4	71,9
		28 vuorokautta	3722	3575	2477	1098	12	136,2
ZPB3	27,5	EOD	283	283			39	21,4
		21 tuntia	1203	1219	970	249	4	37,7
		16 vuorokautta	2518	2372	1588	784	6	58,1
		28 vuorokautta						
ZPB4	32,8	EOD	654	654			55	41,7
		22 tuntia	1629	1590	1020	570	6	39,9
		16 vuorokautta	2526	2658	1755	903	5	56,2
		28 vuorokautta						





















### 7.2.2 Tuuliharju





Paalu- tunnus	LE [m]	Aika asennuksesta	Geotekninen kestävyys, Case Method [kN]	Geotekninen kestävyys, CAPWAP [kN]			Painuma per lyönti [mm]	EMX [kNm]
				Yhteensä	Vaippa	Kärki		
TU-T1	30,7	EOD	1711	1751	1027	724	17	64,3
		26 tuntia	2119	2157	1339	818	11	68,2
		14 vuorokautta	2560	2599	1771	828	7	77,6
		28 vuorokautta	3085	3053	2140	913	20	145,1
TU-T2	31,6	EOD	1958	1957			10	62,9
		24 tuntia	2265	2398	1233	1165	8	66,9
		14 vuorokautta	2774	2792	1617	1175	5	69,5
		28 vuorokautta	2830	2810	1613	1197	24	152,3
TU-T3	32,7	EOD	1595	1595			16	68,3
		22 tuntia	1746	1770	487	1283	13	73
		14 vuorokautta	2314	2273	962	1311	15	69,9
		28 vuorokautta	2479	2470	1190	1280	25	136,4
TU-B1	25,9	EOD	1530	1530			8	37,7
		20 tuntia	1635	1662	953	709	8	46,2
		14 vuorokautta	1966	2100	1308	792	6	60,8
		28 vuorokautta						
TU-B2	24,2	EOD	847	847			18	25,9
		29 tuntia	1079	1265	618	647	10	32,4
		14 vuorokautta	1605	1610	900	710	11	63,6
		28 vuorokautta						











$Q_0$

### 7.2.3 Dynaaminen paalutuskaava

$k_3$

$k_2$

$k_3$ 

t=0										Mitattu / Laskettu	$k_3$ , jolla vastaavuus
Paalu	LE [m]	RMX [kN]	s [mm]	c [mm]	EMX [kNm]	s/10 [mm]	$k_3$	$k_2$	$R_c$ [kN]	RMX / Rc	
ZET1	30,9	301	75	15	68,9	151	0,6	1	501	0,60	0,36
ZET2	35	1363	18	29	63,7	123	0,6	1	1176	1,16	0,69
ZET3	38,8	1814	6	34	59,7	30	0,6	1	1557	1,16	0,69
ZPT4	37,7	454	45	18	63,4	184	0,6	1	704	0,64	0,38
ZPT5	33,6	480	90	4	74,2	268	0,6	1	484	0,99	0,59
ZPT6	27,6	303	90	24	75,4	254	0,6	1	444	0,68	0,41
ZEB1	31	864	31	8	35,3	175	0,6	0,8	484	1,78	1,07
ZEB2	27,5	535	24	12	33,3	139	0,6	0,8	533	1,00	0,6
ZPB3	27,5	283	39	7	21,4	210	0,6	0,8	242	1,17	0,7
ZPB4	32,8	654	55	4	41,7	147	0,6	0,8	351	1,86	1,12
TU-T1	30,7	1711	17	28	64,3	70	0,6	1	1245	1,37	0,82
TU-T2	31,6	1957	10	32	62,9	35	0,6	1	1452	1,35	0,81
TU-T3	32,7	1595	16	34	68,3	26	0,6	1	1242	1,28	0,77
TU-B1	25,9	1530	8	19	37,7	30	0,6	0,8	1034	1,48	0,88
TU-B2	24	847	18	12	25,9		0,6	0,8	518	1,64	0,98
t=24 h										Mitattu / Laskettu	$k_3$ , jolla vastaavuus
Paalu	LE [m]	RMX [kN]	s [mm]	c [mm]	EMX [kNm]		$k_3$	$k_2$	$R_c$ [kN]	RMX / Rc	
ZET1	30,9	1170	25	14	60,6		0,6	1	1136	1,03	0,62
ZET2	35	1917	9	26	54,3		0,6	1	1481	1,29	0,77
ZET3	38,8	2078	4	34	61,9		0,6	1	1769	1,17	0,7
ZPT4	37,7	1217	19	22	62,2		0,6	1	1244	0,98	0,59
ZPT5	33,6	1366	23	16	64,4		0,6	1	1246	1,10	0,66
ZPT6	27,6	1253	29	9	61,7		0,6	1	1105	1,13	0,68
ZEB1	31	1537	12	10	44		0,6	0,8	1242	1,24	0,74
ZEB2	27,5	1018	17	10	44,6		0,6	0,8	973	1,05	0,63
ZPB3	27,5	1207	4	18	37,7		0,6	0,8	1392	0,87	0,52
ZPB4	32,8	1629	6	16	39,9		0,6	0,8	1368	1,19	0,71
TU-T1	30,7	2119	11	28	68,2		0,6	1	1637	1,29	0,78
TU-T2	31,6	2318	8	30	66,9		0,6	1	1745	1,33	0,8
TU-T3	32,7	1940	13	30	73		0,6	1	1564	1,24	0,75
TU-B1	25,9	1635	8	18	46,2		0,6	0,8	1304	1,25	0,75
TU-B2	24	1079	10	14	32,4		0,6	0,8	915	1,18	0,71

 $k_3$  $J_c$  $t_1$

$t_1$

Paalun Numero	Aika asennuksesta	Geotekninen kestävyys, Case Method [kN]	Geotekninen kestävyys, CAPWAP [kN]			Painuma per lyönti [mm]	Jc
			Yhteensä	Vaippa	Kärki		
ZET1	EOD	301	301			75	
	29 tuntia	1148	1075	821	254	25	0,67
	15 vuorokautta	2551	2619	1977	642	8	0,48
	28 vuorokautta	3036	2965	2157	808	22	0,65
ZET2	EOD	1363	1363			18	
	31 tuntia	1917	1882	1196	686	9	0,62
	15 vuorokautta	2436	2494	1819	675	2	0,49
	28 vuorokautta	3327	3386	2314	1072	10	0,65
ZET3	EOD	1814	1816	863	953	6	0,52
	30 tuntia	2078	2116	1477	639	4	0,58
	15 vuorokautta	2549	2614	1947	667	1	0,51
	28 vuorokautta	3561	3688	2350	1338	3	0,38
ZEB1	EOD	864	864			31	
	23 tuntia	1537	1490	747	743	12	0,6
	15 vuorokautta	2463	2528	1628	900	6	0,56
ZEB2	EOD	977	977			24	
	24 tuntia	1356	1070	281	790	17	0,68
	15 vuorokautta	1954	1626	734	891	10	0,71
ZPT4	EOD	454	572	378	194	45	0,49
	25 tuntia	1217	1238	1009	229	19	0,57
	16 vuorokautta	2555	2450	1943	507	6	0,61
	28 vuorokautta	3533	3489	2715	773	17	0,6
ZPT5	EOD	480	480			90	
	23 tuntia	1366	1244	957	287	23	0,73
	16 vuorokautta	2726	2676	1849	827	7	0,61
	28 vuorokautta	3450	3441	2492	949	8	0,6
ZPT6	EOD	303	303			90	
	21 tuntia	1253	1270	922	347	29	0,56
	16 vuorokautta	2738	2755	1698	1057	4	0,56
	28 vuorokautta	3722	3575	2477	1098	12	0,66
ZPB3	EOD	283	283			39	
	21 tuntia	1203	1219	970	249	4	0,6
	16 vuorokautta	2518	2372	1588	784	6	0,65
ZPB4	EOD	654	654			55	
	22 tuntia	1629	1590	1020	570	6	0,61
	16 vuorokautta	2526	2658	1755	903	5	0,53
TU-T1	EOD	1711	1751	1027	724	17	0,4
	26 tuntia	2119	2157	1339	818	11	0,55
	14 vuorokautta	2560	2599	1771	828	7	0,49
	28 vuorokautta	3085	3053	2140	913	20	0,6
TU-T2	EOD	1958	1957			10	
	24 tuntia	2265	2398	1233	1165	8	0,35
	14 vuorokautta	2774	2792	1617	1175	5	0,44
	28 vuorokautta	2830	2810	1613	1197	24	0,59
TU-T3	EOD	1595	1595			16	
	22 tuntia	1746	1770	487	1283	13	0,53
	14 vuorokautta	2314	2273	962	1311	15	0,61
	28 vuorokautta	2479	2470	1190	1280	25	0,59
TU-B1	EOD	1530	1530			8	
	20 tuntia	1635	1662	953	709	8	0,5
	14 vuorokautta	1966	2100	1308	792	6	0,47
TU-B2	EOD	847	847			18	
	29 tuntia	1079	1265	618	647	10	0,5
	14 vuorokautta	1605	1610	900	710	11	0,6



### 7.5.1 Zatielliitti

Zatelliitti				Laskettu		
Menetelmä	Kairauspiste	Paalu	Paalupituus [m]	Vaippa [kN]	Kärki [kN]	Yhteensä [kN]
Staattinen kantavuuskaava	R756	ZPT4	37	3446	1236	4680
kriittinen syvyys 10°D	R756	ZPT4	37	666	869	1535
kriittinen syvyys 20°D	R756	ZPT4	37	1249	1236	2485
Heijarikairaus	R756	ZPT4	37	2305	1229	3530
Puristin-heijarikairaus	R747	ZPT4	37	2717	494	3211
Laskettu 7 vrk						
Puristinkairaus	VR09	ZET1	14	490	93	537
ICP-method	VR09	ZET1	14	324	86	410
Mitattu 28 vrk						
Kairauspiste	Paalu			Vaippa [kN]	Kärki [kN]	Yhteensä [kN]
R756	ZPT4			2716	773	3489
R747	ZPT4			2716	773	3489
Mitattu 7 vrk						
VR09	ZET1					687
Menetelmä	Mitattu/Laskettu	Vaippa	Mitattu/Laskettu	Kärki	Mitattu/Laskettu	Yhteensä
Staattinen kantavuuskaava	0,79		0,63			0,75
kriittinen syvyys 10°D	4,08		0,89			2,27
kriittinen syvyys 20°D	2,17		0,63			1,40
Heijarikairaus	1,18		0,63			0,99
Puristin-heijarikairaus	1,00		1,56			1,09
Puristinkairaus						1,28
ICP-method						1,68



7.5.2 Tuuliharju

Tuuliharju				Laskettu		
Menetelmä	Kairauspiste	Paalu	Paalupituus [m]	Vaippa [kN]	Kärki [kN]	Yhteensä [kN]
Staattinen kantavuuskaava	S31	TU-B2	23	1336	1350	2686
Puristin-heijarikairaus	S31	TU-B2	23	768	360	1128
Staattinen kantavuuskaava	S31	TU-T3	24	1285	1236	2521
Puristin-heijarikairaus	S31	TU-T3	24	732	329	1061
Mitattu 14 vrk						
Kairauspiste	Paalu			Vaippa [kN]	Kärki [kN]	Yhteensä [kN]
S31	TU-B2			900	710	1605
Mitattu 28 vrk						
S31	TU-T3			1190	1280	2470
Menetelmä	Mitattu/Laskettu	Vaippa		Mitattu/Laskettu	Kärki	Mitattu/Laskettu Yhteensä
Staattinen kantavuuskaava	0,67			0,53		0,60
Puristin-heijarikairaus	1,17			1,97		1,42
Staattinen kantavuuskaava	0,93			1,04		0,98
Puristin-heijarikairaus	1,63			3,89		2,33



	Paalu	L [m]	Mitattu [kN]			Laskettu [kN]		Mitattu/Laskettu		Empiirinen kerroin
			$Q_o$	$Q_{t \approx 14 \text{ vrk}}$	$Q_{t \approx 28 \text{ vrk}}$	$Q_{t \approx 14 \text{ vrk}}$	$Q_{t \approx 28 \text{ vrk}}$	$\approx 14 \text{ vrk}$	$\approx 28 \text{ vrk}$	
Skov & Denver (1998) Kerroin A Kaava 4.12	ZET1	30	1075	2619	2965	2615	2942	1,00	1,01	1,25 / 1,2
	ZET2	35	1882	2494	3386	2529	3380	0,99	1,00	0,3 / 0,55
	ZET3	38	2116	2614	3688	2601	3647	1,00	1,01	0,2 / 0,5
	ZPT4	37	1238	2450	3489	2444	3477	1,00	1,00	0,85 / 1,25
	ZPT5	32	1244	2676	3441	2670	3404	1,00	1,01	1 / 1,2
	ZPT6	27	1270	2755	3575	2726	3567	1,01	1,00	1,0 / 1,25
	ZEB1	30	1490	2528		2515		1,01		0,6
	ZEB2	36	1070	1626		1622		1,00		0,45
	ZPB3	27	1219	2372		2407		0,99		0,85
	ZPB4	25	1590	2658		2683		0,99		0,6
	TU-T1	26	2157	2599	3053	2651	3093	0,98	0,99	0,2 / 0,3
	TU-T2	25	2398	2792	2810	2810	2745	0,99	1,02	0,15 / 0,1
	TU-T3	24	1770	2273	2470	2277	2410	1,00	1,02	0,25 / 0,25
	TU-B1	25	1662	2100		2138		0,98		0,25
	TU-B2	23	1265	1610		1627		0,99		0,25
Svinkilä (1996) Kaava 4.14	ZET1	30	1075	2619	2965	2589	2925	1,01	1,01	1,85 / 1,95
	ZET2	35	1882	2494	3386	2450	3414	1,02	0,99	1,0 / 1,3
	ZET3	38	2116	2614	3688	2617	3691	1,00	1,00	0,95 / 1,25
	ZPT4	37	1238	2450	3489	2498	3455	0,98	1,01	1,55 / 2,0
	ZPT5	32	1244	2676	3441	2672	3385	1,00	1,02	1,65 / 1,95
	ZPT6	27	1270	2755	3575	2728	3544	1,01	1,01	1,65 / 2,0
	ZEB1	30	1490	2528		2522		1,00		1,3
	ZEB2	36	1070	1626		1602		1,01		1,15
	ZPB3	27	1219	2372		2381		1,00		1,5
	ZPB4	25	1590	2658		2691		0,99		1,3
	TU-T1	26	2157	2599	3053	2528	3085	1,03	0,99	0,9 / 1,025
	TU-T2	25	2398	2792	2810	2810	2844	0,99	0,99	0,9 / 0,85
	TU-T3	24	1770	2273	2470	2305	2532	0,99	0,98	1,0 / 1,025
	TU-B1	25	1662	2100		2056		1,02		0,95
	TU-B2	23	1265	1610		1647		0,98		1
Alawneh et al. (2009) $\varphi = 33^\circ$ Kaava 4.15	ZET1	30	1075	2619	2965	1695	1838	1,55	1,61	
	ZET2	35	1882	2494	3386	3149	3441	0,79	0,98	
	ZET3	38	2116	2614	3688	3663	4019	0,71	0,92	
	ZPT4	37	1238	2450	3489	2140	2334	1,14	1,49	
	ZPT5	32	1244	2676	3441	2028	2196	1,32	1,57	
	ZPT6	27	1270	2755	3575	1945	2090	1,42	1,71	
	ZEB1	30	1490	2528		2350		1,08		
	ZEB2	36	1070	1626		1811		0,90		
	ZPB3	27	1219	2372		1867		1,27		
	ZPB4	25	1590	2658		2373		1,12		
	TU-T1	26	2157	2599	3053	3208	3470	0,81	0,88	
	TU-T2	25	2398	2792	2810	3522	3858	0,79	0,73	
	TU-T3	24	1770	2273	2470	2566	2765	0,89	0,89	
	TU-B1	25	1662	2100		2441		0,86		
	TU-B2	23	1265	1610		1810		0,89		

s/10 [mm]	A
0-50	0,2
50-100	0,3
100-150	0,4
150-200	0,5
200-250	0,6
250-300	0,7

	Paalu	L [m]	s/10 [mm]	$Q_o$ Mitattu [kN]			Laskettu [kN]		Mitattu/Laskettu		Empiirinen kerroin A
					$Q_{t \approx 14 \text{ vrk}}$	$Q_{t \approx 28 \text{ vrk}}$	$Q_{t \approx 14 \text{ vrk}}$	$Q_{t \approx 28 \text{ vrk}}$	$\approx 14 \text{ vrk}$	$\approx 28 \text{ vrk}$	
Skov & Denver (1998) Kerroin A Kaava 4.12	ZET1	30	151	1075	2619	2965	1691	1853	1,55	1,60	0,5
	ZET2	35	123	1882	2494	3386	2745	2699	0,91	1,25	0,4
	ZET3	38	30	2116	2614	3688	2601	2728	1,00	1,35	0,2
	ZPT4	37	184	1238	2450	3489	1947	2134	1,26	1,64	0,5
	ZPT5	32	268	1244	2676	3441	2242	2504	1,19	1,37	0,7
	ZPT6	27	254	1270	2755	3575	2289	2557	1,20	1,40	0,7
	ZEB1	30	175	1490	2528		2344		1,08		0,5
	ZEB2	36	139	1070	1626		1561		1,04		0,4
	ZPB3	27	210	1219	2372		2057		1,15		0,6
	ZPB4	25	147	1590	2658		2319		1,15		0,4
	TU-T1	26	70	2157	2599	3053	2899	3093	0,90	0,99	0,3
	TU-T2	25	35	2398	2792	2810	2948	3092	0,95	0,91	0,2
	TU-T3	24	26	1770	2273	2470	2176	2282	1,04	1,08	0,2
	TU-B1	25	30	1662	2100		2043		1,03		0,2
	TU-B2	23		1265	1610		1555		1,04		0,2

**Kitkapaalut**

	Paalut	Tavoitetaso	Pituus [m]
T1	3 kpl	-27	32
T2	3 kpl	-27	32
T3	3 kpl	-27	32
T4	3 kpl	-27	32
Yht.	12 kpl		128

**Tukipaalut**

	Paalut	Tavoitetaso	Pituus [m]
T1	3 kpl	-40	45
T2	3 kpl	-40	45
T3	3 kpl	-40	45
T4	3 kpl	-40	45
Yht.	12 kpl		180

Teräsputkipaalu D813 t16,0 mm

Metrihinta
600 €/m

Erotus paalupituuksissa = 52 m

Kitkapaaluilla säästöä = 52 m \* 600 €/m = 31 200 €

## **8 Johtopäätökset**





•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•





















kairaukset jatkuvat

Muut.		Selitys		Pvm		Tehnyt		Pvm		Hyv.	
Tilaaaja				<div><div><div><div></div><div>Liikennevirasto</div></div></div></div> <div>RATAHANKE SEINÄJOKI-OULU</div>							
Toimittaja				<div>Suunnitteluvaihe</div> <div>Rakentamissuunnitelma</div> <div>Piirustuksen sisältö</div> <div>PITUUSLEIKKAUS</div> <div>KMV 741+820-741+960</div> <div>ZATELLIITIN AKS, koepaalutus</div> <div>KAIRAUKSET OIKEALTA</div> <div>Rataosuus Liminka-Oulu</div>							
Piirt.	7.11.2014	Katja Punkari, A. Tuominen									
Suunn.	7.11.2014	Arttu Tuominen									
Tark.	7.11.2014	Seppo Hakala									
Hyv.	7.11.2014	Hannu Siira									
Tarkastaja				<div><div><div><div></div><div>WSP</div></div></div></div> <div>Mittakaava</div> <div>1:200</div> <div>Koordinaattijärjestelmä</div> <div>ETRS GK26/N2000</div> <div>Rataosan nro</div> <div>SK-OL</div>							
Tark.	xx	xxxxx									
Hyv.	xx	xxxxx									
LV hyv.	xx										
<div>Paikka</div> <div>Laji</div> <div>Numero</div> <div>Muut. lehti</div> <div>Lehtiä</div> <div>4034.GEO</div> <div>1</div> <div>2</div>											



Muut.	Selitys	Pvm	Tehnyt	Pvm	Hyv.
Tilaaaja		Hanke tai rataosa			
		RATAHANKE SEINÄJOKI-OULU			
		Suunnitteluvaihe			
Toimittaja		Rakentamissuunnitelma Piirustuksen sisältö			
		POHJATUTKIMUSKARTTA			
		Koepaaluutus			
		ZATELLIITIN AKS			
		Rataosuus Liminka-Oulu			
		Mittakaava			
Piirt.	7.11.2014	Katja Punkari, A. Tuominen			
Suunn.	7.11.2014	Arttu Tuominen			
Tark.	7.11.2014	Seppo Hakala			
Hyv.	7.11.2014	Hannu Siira			
Tarkastaja					
Tark.	xx	xxxxx			
Hyv.	xx	xxxxx			
LV hyv.	xx	xxxxx			
		Koordinaattija korkeusjärj. ETRS GK26/N2000 Rataosan nro SK-OL Paikka Laji Numero Muut. Lehti Lehtiä 4034 GEO 1			





Muut.	Selitys		Pvm	Tehnyt	Pvm	Hyv.
Tilajaaja			Hanke tai rataosa			
Liikennevirasto			RATAHANKE SEINÄJOKI-OULU			
Toimittaja			Suunnitteluvaihe			
VR TRACK			Rakentamissuunnitelma			
Piirt.			Piirustuksen sisältö			
Suunn.			Zatelliitin alikulkusilta ja tiejärjestelyt			
Tark.			Pohjatutkimuskartta			
Hyv.			Rataosuus Liminka-Oulu			
Tarkastaja			Mittakaava			
PÖYRY			1:500			
Tark.			Koordinaatti- ja korkeusjärj.			
Hyv.			ETRS GK26/N2000			
LV hyv.			Rataosan nro			
			SK-OL			
			Paikka			
			Laji			
			Numero			
			Muut.			
			4034, GEO, 18221, -, 1, 2			



TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO

Rakennustekniikan laitos  
Maa- ja pohjarakenteet

TESTAUSSELOSTUS MPR/7/2014

1(2)

Nuutti Vuorimies 040 720 3050

06-03-2014

VR Track Oy  
Seppo Hakala / Antti Ikonen  
PL 42  
00232 Helsinki

Tilaus 14.1.2014

**Unelius AKS R751, pisteen R571 rasialeikkauskokeet**

Näytteet	Tilaaaja toimitutti Matkahuollon kautta pisteestä R571 ( $x = 7202548.981$ , $y = 26477137.360$ ) seitsemän näytettä muovipusseissa, jotka vastaanotettiin TTY:llä 14.1.2014. Näytteet olivat syvyyksiltä 32 - 33 m, 37 - 38 m, 42 - 43 m, 52 - 53 m, 62 - 63 m, 63 - 65 m ja 65 - 68,13 m. TTY:lle toimitettujen näytteiden edustavuus on tilaajan vastuulla. TTY:ssä näytteille tehtiin kokeet työnumerolla 7/2014 ja kokeiden tallentamisessa käytettiin tiedostotunnusta I7.
Näytteiden esikäsittely	Ennen testausta näytteet säilytettiin jääkaapissa.
Testausmenetelmä	Rasialeikkauskokeet tehtiin TTY:n rasialeikkauskoelaitteistolla, jossa koekappaleen sivumitat olivat 60 mm, noudattaen teknistä spesifikaatiota CEN ISO/TS 17892-10:fi. Koekappaleen korkeus oli kuitenkin suurempi kuin korkeuden suhde leveyteen sallisi. Myöskään rasian puoliskoja ei ole erotettu toisistaan nostamalla erilleen ennen leikkauksen alkamista.
Tulokset	Rasialeikkauskokeet tehtiin näytteille pisteestä R571 syvyydeltä 37 - 38 m, 42 - 43 m, 52 - 53 m ja 62 - 63 m vaakasuuntaisen leikkauksen nopeuden ollessa 0,015 mm/min. Ennen koekappaleiden rakentamista syvyydeltä 62 - 63 m tehdyistä näytteistä poistettiin yli 4 mm rakeet, joita oli käsiteltyssä osanäytteessä noin 19 %. Koekappaleet tiivistettiin näytteiden vallitsevassa vesipitoisuudessa käsin sulomalla mahdollisimman tiiviiksi. Tiivistettäessä rasian koekappaleiden pohjalta erottautui hieman vettä. Koekappaleista ei ole määritetty huokoslukuja. Tuloksissa ei ole esitetty huokoslukuihin liittyviä graafisia kuvaajia eikä taulukoituja arvoja maksimileikkauksen nityksille.



Nuutti Vuorimies 040 720 3050

06-03-2014

Rasialeikkauskokeiden tulokset on esitetty liitteissä 1 - 4. Syvyyden 37 - 38 m näytteelle (liite 1) määritettiin suurimmilla leikkausjännityksillä lujuusparametreiksi kitkakulma  $33,7^\circ$  ja koheesio 57,7 kPa, kun kuivatilavuuspaino oli noin  $18,5 \text{ kN/m}^3$ . Syvyyden 42 - 43 m näytteelle (liite 2) määritettiin suurimmilla leikkausjännityksillä lujuusparametreiksi kitkakulma  $36,1^\circ$  ja koheesio 38,6 kPa, kun kuivatilavuuspaino oli noin  $19,1 \text{ kN/m}^3$ . Syvyyden 52 - 53 m näytteelle (liite 3) määritettiin suurimmilla leikkausjännityksillä lujuusparametreiksi kitkakulma  $39,6^\circ$  ja koheesio 10,8 kPa, kun kuivatilavuuspaino oli 17,9 - 18,3  $\text{kN/m}^3$ . Syvyyden 62 - 63 m näytteelle, josta oli yli 4 mm rakeet poistettu, (liite 4) määritettiin suurimmilla leikkausjännityksillä lujuusparametreiksi kitkakulma  $40,9^\circ$  ja koheesio 33,4 kPa, kun kuivatilavuuspaino oli noin 20,2 - 20,6  $\text{kN/m}^3$ .

Kokeet tehtiin 22.1. - 12.2.2014. Alustavat koetulokset lähetettiin sähköpostilla 2. ja 6. ja 12.2.2014. Tulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille. Testausselostuksen saa kopioida ainoastaan kokonaisuudessaan.

Projektipäällikkö

Nuutti Vuorimies

Laboratoriomestari

Niko Levo

JAKELU

Tilaaajat  
TTY

LIITTEET


Liite 1. Syvyyden 37 - 38 m rasialeikkauskokeen tulokset (6 sivua)  
 Liite 2. Syvyyden 42 - 43 m rasialeikkauskokeen tulokset (5 sivua)  
 Liite 3. Syvyyden 52 - 53 m rasialeikkauskokeen tulokset (5 sivua)  
 Liite 4. Syvyyden 62 - 63 m rasialeikkauskokeen tulokset (5 sivua)

**RASIALEIKKAUSKOE****Tampereen teknillinen yliopisto****ASIAKAS****VR Track Oy****Maa- ja pohjarakenteet****KOHDE****Unelius R571****PL 600 33101 TAMPERE****TYÖNUMERO****7/2014 (I7)**

Päivämäärä: 22.1.14

Tilaajan työnumero/projektinnumero:				
Piste, paalu:	<b>R571</b>			
Syvyys:	<b>37 - 38 m</b>			
Maalaji:	siHk/hiHk	siHk/hiHk	siHk/hiHk	siHk/hiHk
Tiedosto:	I7_R11	I7_R12	I7_R13	
Leikkausnopeus [mm/min]	0,015	0,015	0,015	
Normaalijännitys [kPa]	225	295	375	

Koenumero	1	w	2	w	3	w	4	w
Alkupaino ja vesipitoisuus [g]	230,4	16,5 %	228,0	18,0 %	228,9	18,0 %		
Paino kuivana [g]								
Näytteen korkeus [mm]	29,36		28,33		28,70			
Alkutilavuus [cm <sup>3</sup> ]	105,70		101,99		103,32			
Tilavuuspaino	21,4 kN/m <sup>3</sup>		21,9 kN/m <sup>3</sup>		21,7 kN/m <sup>3</sup>		kN/m <sup>3</sup>	
Kuivatilavuuspaino	18,4 kN/m <sup>3</sup>		18,6 kN/m <sup>3</sup>		18,5 kN/m <sup>3</sup>		kN/m <sup>3</sup>	
Alkukokoonpurist [mm]	0,04		0,16		0,15			
Kuivatilavuuspaino konsolid.	18,4 kN/m <sup>3</sup>		18,7 kN/m <sup>3</sup>		18,6 kN/m <sup>3</sup>		kN/m <sup>3</sup>	
Vesipitoisuus lopussa	18,7 %		19,0 %		19,2 %			



3 mm on 5 % vaakasiirtymä ja 1.2 mm on 2 % vaakasiirtymä

HUOM: Näytteet tiivistetty tiiviiksi. Tiivistyksessä pinnalle erottunut hieman vettä. Rasialeikkauslaatikko täytetty vedellä. Odotettu hetken aikaa ja konsolidoitu.

MITTASI:

TAMPERE

PAIKKA

PÄIVÄYS

Niko Levo

Laboratoriomestari

TARKASTI:

TAMPERE

PAIKKA

PÄIVÄYS

NUUTTI VUORIMIES

Projektipäällikkö, DI


# RASIALEIKKAUSKOE

Tampereen teknillinen yliopisto  
Maa- ja pohjarakenteet  
PL 600 33101 TAMPERE


ASIAKAS  
KOHDE  
TYÖNUMERO

VR Track Oy  
Unelius R571  
7/2014 (I7)


I7\_R11



I7\_R12



I7\_R13



3 mm on 5 % vaakasiirtymä ja 1.2 mm on 2 % vaakasiirtymä

u

# RASIALEIKKAUSKOE

Tampereen teknillinen yliopisto

Maa- ja pohjarakenteet

PL 600 33101 TAMPERE

ASIAKAS

KOHDE

TYÖNUMERO

VR Track Oy



Unelius R571

7/2014 (I7)

siHk/hiHk

piste: R571

syvyys: 37 - 38 m m



3 mm on 5 % vaakasiirtymä ja 1.2 mm on 2 % vaakasiirtymä

Tiedostot:

I7\_R11

I7\_R12

I7\_R13



# RASIALEIKKAUSKOE

Tampereen teknillinen yliopisto

Maa- ja pohjarakenteet

PL 600 33101 TAMPERE

ASIAKAS

KOHDE

TYÖNUMERO

VR Track Oy

Unelius R571


7/2014 (I7)

siHk/hiHk


piste: R571

syvyys: 37 - 38 m

Suurimmalla leikkausjännityksillä  
Kitkakulma  $\phi = 33,7$  astetta ja koheesio  $c = 57,7$  kPa



Leikkausmuodonmuutos 5,5 % (3.3 mm)  
Kitkakulma  $\phi = 27,7$  astetta ja koheesio  $c = 65,1$  kPa



3 mm on 5 % vaakasiirtymä ja 1.2 mm on 2 % vaakasiirtymä

Tiedostot:

I7\_R11

I7\_R12

I7\_R13

# RASIALEIKKAUSKOE

Tampereen teknillinen yliopisto

ASIAKAS

VR Track Oy

Maa- ja pohjarakenteiden laitos

KOHDE


Unelius R571

PL 600 33101 TAMPERE


TYÖNUMERO

7/2014 (I7)

Suurin leikkausjännitys, koheesio pakotettu nolaksi  
Kitkakulma  $\varphi = 40,5$  astetta



Jäännöskitkakulma 3,3 mm (5,5 %) siirtymällä, koheesio  
pakotettu nolaksi:  
Kitkakulma  $\varphi = 36,3$  astetta



Tiedostot:

I7\_R11

I7\_R12

I7\_R13

**RASIALEIKKAUSKOE**

Tampereen teknillinen yliopisto

ASIAKAS

VR Track Oy

Maa- ja pohjarakenteet

KOHDIE

Unelius R571

PL 600 33101 TAMPERE

TYÖNUMERO


7/2014 (I7)

siHk/hiHk


piste: R571

syvyys: 37 - 38 m

Leikkausmuodonmuutos 1,5 % (0.9 mm)  
 Kitkakulma  $\phi = 31,0$  astetta ja koheesio  $c = 62,9$  kPa



Leikkausmuodonmuutos 7,5 % (4.5 mm)  
 Kitkakulma  $\phi = 34,1$  astetta ja koheesio  $c = 30,7$  kPa



3 mm on 5 % vaakasiirtymä ja 1.2 mm on 2 % vaakasiirtymä

Tiedostot:

I7\_R11

I7\_R12


I7\_R13

**RASIALEIKKAUSKOE****Tampereen teknillinen yliopisto****ASIAKAS****VR Track Oy****Maa- ja pohjarakenteet****KOHDE****Unelius R571****PL 600 33101 TAMPERE****TYÖNUMERO****7/2014 (I7)**

Päivämäärä: 22.1.14

Tilaajan työnumero/projektinumero:				
Piste, paalu:	<b>R571</b>			
Syvyys:	<b>42-43</b>			
Maalaji:	Hiekka	Hiekka	Hiekka	Hiekka
Tiedosto:	I7_R6	I7_R7	I7_R8	
Leikkausnopeus [mm/min]	0,015	0,015	0,015	
Normaalijännitys [kPa]	250	320	400	

Koenumero	1	w	2	w	3	w	4	w
Alkupaino ja vesipitoisuus [g]	229,8	15,7 %	229,0	15,6 %	228,8	15,6 %		
Paino kuivana [g]	198,68		198,03		196,83			
Näytteen korkeus [mm]	28,32		28,35		28,12			
Alkutilavuus [cm <sup>3</sup> ]	101,95		102,06		101,23			
Tilavuuspaino	22,1 kN/m <sup>3</sup>		22,0 kN/m <sup>3</sup>		22,2 kN/m <sup>3</sup>		kN/m <sup>3</sup>	
Kuivatilavuuspaino	19,1 kN/m <sup>3</sup>		19,0 kN/m <sup>3</sup>		19,1 kN/m <sup>3</sup>		kN/m <sup>3</sup>	
Alkukokoonpurist [mm]	0,08		0,16		0,28			
Kuivatilavuuspaino konsolid.	19,2 kN/m <sup>3</sup>		19,1 kN/m <sup>3</sup>		19,3 kN/m <sup>3</sup>		kN/m <sup>3</sup>	
Vesipitoisuus lopussa	17,1 %		17,5 %		17,4 %			



3 mm on 5 % vaakasiirtymä ja 1.2 mm on 2 % vaakasiirtymä

HUOM: Näytteet tiivistetty tiiviiksi. Tiivistyksessä pinnalle erottunut hieman vettä. Rasialeikkauslaatikko täytetty vedellä. Odotettu hetken aikaa ja konsolidoitu.

MITTASI:

TAMPERE

PAIKKA

PÄIVÄYS

Niko Levo

Laboratoriomestari

TARKASTI:

TAMPERE

PAIKKA

PÄIVÄYS

NUUTTI VUORIMIES

Projektipäällikkö, DI

# RASIALEIKKAUSKOE

Tampereen teknillinen yliopisto

ASIAKAS

VR Track Oy

Maa- ja pohjarakenteet

KOHDE


Unelius R571

PL 600 33101 TAMPERE


TYÖNUMERO

7/2014 (I7)


I7\_R6



I7\_R7



I7\_R8



3 mm on 5 % vaakasiirtymä ja 1.2 mm on 2 % vaakasiirtymä

*[Handwritten signature]*

# RASIALEIKKAUSKOE

Tampereen teknillinen yliopisto

Maa- ja pohjarakenteet

PL 600 33101 TAMPERE

ASIAKAS

KOHDE



TYÖNUMERO

VR Track Oy

Unelius R571

7/2014 (I7)

Hiekka piste: R571 syvyys: 42-43 m



3 mm on 5 % vaakasiirtymä ja 1.2 mm on 2 % vaakasiirtymä

Tiedostot:

I7\_R6

I7\_R7

I7\_R8

~

**RASIALEIKKAUSKOE**

Tampereen teknillinen yliopisto

ASIAKAS

VR Track Oy

Maa- ja pohjarakenteet

KOHDE

Unelius R571

PL 600 33101 TAMPERE

TYÖNUMERO


7/2014 (I7)

Hiekka


piste: R571

syvyys: 42-43

Suurimmalla leikkausjännityksillä  
 Kitkakulma  $\varphi = 36,1$  astetta ja koheesio  $c = 38,6$  kPa



Leikkausmuodonmuutos 6,5 % (3.9 mm)  
 Kitkakulma  $\varphi = 32,9$  astetta ja koheesio  $c = 21,4$  kPa



3 mm on 5 % vaakasiirtymä ja 1.2 mm on 2 % vaakasiirtymä

Tiedostot:

I7\_R6

I7\_R7

I7\_R8

**RASIALEIKKAUSKOE**

Tampereen teknillinen yliopisto

ASIAKAS

VR Track Oy

Maa- ja pohjarakenteiden laitos

KOHDE


Unelius R571

PL 600 33101 TAMPERE


TYÖNUMERO

7/2014 (I7)

Suurin leikkausjännitys, koheesio pakotettu nollassi  
 Kitkakulma  $\varphi = 40,2$  astetta



Jäännöskitkakulma 3,9 mm (6,5 %) siirtymällä, koheesio  
 pakotettu nollassi:  
 Kitkakulma  $\varphi = 35,4$  astetta



Tiedostot:

I7\_R6

I7\_R7

I7\_R8



**RASIALEIKKAUSKOE**

Tampereen teknillinen yliopisto

ASIAKAS

VR Track Oy

Maa- ja pohjarakenteet

KOHDE

Unelius R571

PL 600 33101 TAMPERE


TYÖNUMERO

7/2014 (I7)

Päivämäärä: 22.1.14

Tilaajan työnumero/projektinumero:				
Piste, paalu:	R571			
Syvyys:	52-53			
Maalaji:	Hiekka	Hiekka	Hiekka	Hiekka
Tiedosto:	I7_R1j	I7_R2	I7_R3	
Leikkausnopeus [mm/min]	0,015	0,015	0,015	
Normaalijännitys [kPa]	300	370	450	

Koenumero	1	w	2	w	3	w	4	w
Alkupaino ja vesipitoisuus [g]	233,1	16,4 %	230,8	16,3 %	227,8	16,3 %		
Paino kuivana [g]	200,31		198,48		196,79			
Näytteen korkeus [mm]	30,57		30,05		29,34			
Alkutilavuus [cm <sup>3</sup> ]	110,05		108,18		105,62			
Tilavuuspaino	20,8 kN/m <sup>3</sup>		20,9 kN/m <sup>3</sup>		21,2 kN/m <sup>3</sup>		kN/m <sup>3</sup>	
Kuivatilavuuspaino	17,9 kN/m <sup>3</sup>		18,0 kN/m <sup>3</sup>		18,3 kN/m <sup>3</sup>		kN/m <sup>3</sup>	
Alkukoonpurist [mm]	0,55		0,29		0,39			
Kuivatilavuuspaino konsolid.	18,2 kN/m <sup>3</sup>		18,2 kN/m <sup>3</sup>		18,5 kN/m <sup>3</sup>		kN/m <sup>3</sup>	
Vesipitoisuus lopussa	18,3 %		18,4 %		18,2 %			



3 mm on 5 % vaakasiirtymä ja 1,2 mm on 2 % vaakasiirtymä

HUOM: Näytteet tiivistetty tiiviiksi. Tiivistyksessä pinnalle erottunut hieman vettä. Rasialeikkauslaatikko täytetty vedellä. Odotettu hetken aikaa ja konsolidoitu.

TUTKI:

TAMPERE

PAIKKA

PÄIVÄYS

Niko Levo

Laboratoriomestari

TARKASTI:

TAMPERE

PAIKKA

PÄIVÄYS

NUUTTI VUORIMIES

Projektipäällikkö, DI

# RASIALEIKKAUSKOE

Tampereen teknillinen yliopisto

ASIAKAS

VR Track Oy

Maa- ja pohjarakenteet

KOHDE


Unelius R571

PL 600 33101 TAMPERE


TYÖNUMERO

7/2014 (I7)


I7\_R1j



I7\_R2



I7\_R3



3 mm on 5 % vaakasiirtymä ja 1.2 mm on 2 % vaakasiirtymä

# RASIALEIKKAUSKOE

Tampereen teknillinen yliopisto

ASIAKAS

VR Track Oy

Maa- ja pohjarakenteet

KOHDE

Unelius R571

PL 600 33101 TAMPERE



TYÖNUMERO

7/2014 (I7)

Hiekka

piste: R571

syvyys: 52-53 m



3 mm on 5 % vaakasiirtymä ja 1.2 mm on 2 % vaakasiirtymä

Tiedostot:

I7\_R1j

I7\_R2

I7\_R3

**RASIALEIKKAUSKOE**

Tampereen teknillinen yliopisto

ASIAKAS

VR Track Oy

Maa- ja pohjarakenteet

KOHDE

Unelius R571

PL 600 33101 TAMPERE

TYÖNUMERO


7/2014 (I7)

Hiekka

piste: R571

syvyys: 52-53

Suurimmalla leikkausjännityksillä  
Kitkakulma  $\varphi = 39,6$  astetta ja koheesio  $c = 10,8$  kPa



3 mm on 5 % vaakasiirtymä ja 1.2 mm on 2 % vaakasiirtymä

Tiedostot:

I7\_R1j

I7\_R2

I7\_R3

**RASIALEIKKAUSKOE**

Tampereen teknillinen yliopisto

ASIAKAS

VR Track Oy

Maa- ja pohjarakenteiden laitos

KOHDE


Unelius R571

PL 600 33101 TAMPERE


TYÖNUMERO

7/2014 (I7)

Suurin leikkausjännitys, koheesio pakotettu nollassi  
 Kitkakulma  $\varphi = 40,6$  astetta



Jäännöskitkakulma 3,9 mm (6,5 %) siirtymällä, koheesio  
 pakotettu nollassi:  
 Kitkakulma  $\varphi = 33,4$  astetta



Tiedostot:

I7\_R1j

I7\_R2


I7\_R3

**RASIALEIKKAUSKOE****Tampereen teknillinen yliopisto****ASIAKAS****VR Track Oy****Maa- ja pohjarakenteet****KOHDE****Unelius R571****PL 600 33101 TAMPERE****TYÖNUMERO****7/2014 (I7)**

Päivämäärä: 6. - 11.2.2014

Tilaajan työnumero/projektinnumero:			
Piste, paalu:	<b>R571</b>		
Syvyys:	<b>62 - 63 m</b>		
Maalaji:	Hiekka, yli 4 mm rakeet poistettu		
Tiedosto:	I7_R16	I7_R17	I7_R18
Leikkausnopeus [mm/min]	0,015	0,015	0,015
Normaalijännitys [kPa]	350	420	500

Koenumero	1	w	2	w	3	w	4	w
Alkupaino ja vesipitoisuus [g]	255,5	11,8 %	255,1	12,1 %	254,5	12,1 %		
Paino kuivana [g]	228,45		227,61		229,30			
Näytteen korkeus [mm]	30,78		30,54		30,30			
Alkutilavuus [cm <sup>3</sup> ]	110,81		109,94		109,08			
Tilavuuspaino	22,6 kN/m <sup>3</sup>		22,8 kN/m <sup>3</sup>		22,9 kN/m <sup>3</sup>		kN/m <sup>3</sup>	
Kuivatilavuuspaino	20,2 kN/m <sup>3</sup>		20,3 kN/m <sup>3</sup>		20,6 kN/m <sup>3</sup>		kN/m <sup>3</sup>	
Alkukoonpurist [mm]	0,34		0,42		0,40			
Kuivatilavuuspaino konsolid.	20,5 kN/m <sup>3</sup>		20,6 kN/m <sup>3</sup>		20,9 kN/m <sup>3</sup>		kN/m <sup>3</sup>	
Vesipitoisuus lopussa	13,2 %		13,3 %		13,9 %			



3 mm on 5 % vaakasiirtymä ja 1.2 mm on 2 % vaakasiirtymä

HUOM: Näytteet tiivistetty tiiviiksi. Tiivistyksessä pinnalle erottunut hieman vettä. Rasialeikkauslaatikko täytetty vedellä. Odotettu hetken aikaa ja konsolidoitu.

TUTKI:

TAMPERE

PAIKKA

PÄIVÄYS

Niko Levo

Laboratoriomestari

TARKASTI:

TAMPERE

PAIKKA

PÄIVÄYS

NUUTTI VUORIMIES

Projektipäällikö, DI

**RASIALEIKKAUSKOE**

Tampereen teknillinen yliopisto

ASIAKAS

VR Track Oy

Maa- ja pohjarakenteet

KOHDE


Unelius R571

PL 600 33101 TAMPERE


TYÖNUMERO

7/2014 (I7)


I7\_R16



I7\_R17



I7\_R18



3 mm on 5 % vaakasiirtymä ja 1.2 mm on 2 % vaakasiirtymä

# RASIALEIKKAUSKOE

Tampereen teknillinen yliopisto

ASIAKAS

VR Track Oy

Maa- ja pohjarakenteet

KOHDE



Unelius R571

PL 600 33101 TAMPERE

TYÖNUMERO

7/2014 (I7)

Hiekka, yli 4 mm rakeet poistettu      piste: R571      syvyys: 62 - 63 m m



3 mm on 5 % vaakasiirtymä ja 1.2 mm on 2 % vaakasiirtymä

Tiedostot:

I7\_R16

I7\_R17

I7\_R18



# RASIALEIKKAUSKOE

Tampereen teknillinen yliopisto

ASIAKAS

VR Track Oy

Maa- ja pohjarakenteet

KOHDIE



Unelius R571

PL 600 33101 TAMPERE

TYÖNUMERO

7/2014 (I7)

Hiekka, yli 4 mm rakeet poistettu      piste:      syvyys: 62 - 63 m  
R571



3 mm on 5 % vaakasiirtymä ja 1.2 mm on 2 % vaakasiirtymä

Tiedostot:

I7\_R16

I7\_R17

I7\_R18

**RASIALEIKKAUSKOE**

Tampereen teknillinen yliopisto

ASIAKAS

VR Track Oy

Maa- ja pohjarakenteiden laitos

KOHDE

Unelius R571

PL 600 33101 TAMPERE

TYÖNUMERO

7/2014 (I7)


Hiekka, yli 4 mm rakeet poistettu

piste:


R571

syvyys: 62 - 63 m

**Suurin leikkausjännitys, koheesio pakotettu nolllaksi**  
**Kitkakulma  $\varphi = 43,3$  astetta**



**Jäännöskitkakulma 3,6 mm (6,0 %) siirtymällä, koheesio pakotettu nolllaksi:**  
**Kitkakulma  $\varphi = 36,8$  astetta**




Tiedostot:

I7\_R16

I7\_R17

I7\_R18




VR TRACK



Cone No: 10 tn  
Tip area [cm<sup>2</sup>]: 10  
Sleeve area [cm<sup>2</sup>]: 150

Location:	Position: X: 7202499.405 m, Y: 26477054.616 m	Ground level: 6 m 6.92	Test No.: 1
Project ID: Zatelliitti	Client:	Date: 22102014	Scale: 1 : 50
Project:		Page: 1/1	Fig.: 
		File: 1.cpd	




VR TRACK



Cone No: 1 tn  
Tip area [cm2]: 10  
Sleeve area [cm2]: 150

Location:	Position: X: 7202496.652 m, Y: 26477074.272	Ground level: 2 m 6.84	Test No.: 3
Project ID: 7399	Client:	Date: 28102014	Scale: 1 : 50
Project: Zatelliitti		Page: 1/1	Fig.: 
		File: 3.cpd	






VR TRACK



Cone No: 10 tn  
Tip area [cm<sup>2</sup>]: 10  
Sleeve area [cm<sup>2</sup>]: 150

Location:	Position: X: 7202477.845 m, Y: 26477223.002 m	Ground level: 7.009 m	Test No.: 16
Project ID: Zatelliitti	Client:	Date: 20102014	Scale: 1 : 75
Project:		Page: 1/1	Fig.: 
		File: 16.cpd	




VR TRACK



Cone No: 10 tn  
Tip area [cm<sup>2</sup>]: 10  
Sleeve area [cm<sup>2</sup>]: 150

Location:	Position: X: 7202479.137 m, Y: 26477213.207 m	Ground level: 7 m 6.96	Test No.: 15
Project ID: Zatelliitti	Client:	Date: 20102014	Scale: 1 : 50
Project:		Page: 1/1	Fig.:
		File: 15.cpd	




VR TRACK



Cone No: 10 tn  
Tip area [cm2]: 10  
Sleeve area [cm2]: 150

Location:	Position: X: 7202480.303 m, Y: 26477203.052 m	Ground level: 6.720	Test No.: 14
Project ID: Zatelliitti	Client:	Date: 20102014	Scale: 1 : 75
Project:		Page: 1/1	Fig.:
		File: 14.cpd	






VR TRACK



Cone No: 10 tn  
Tip area [cm<sup>2</sup>]: 10  
Sleeve area [cm<sup>2</sup>]: 150

Location:	Position: X: -999999 m, Y: -999999 m	Ground level: 6.85	Test No.: 13
Project ID: 7399	Client:	Date: 20102014	Scale: 1 : 75
Project: ZATELLIITTI	Page: 1/1	Fig.:	
	File: 13.cpd		




VR TRACK



Cone No: 10 tn  
Tip area [cm2]: 10  
Sleeve area [cm2]: 150

Location:	Position: X: -999999 m, Y: -999999 m	Ground level: 7.00	Test No.: 12
Project ID: 7399	Client:	Date: 21102014	Scale: 1 : 50
Project: ZATELLIITTI	Page: 1/1	Fig.:	
File: 12.txt			




VR TRACK



Cone No: 10 tn  
Tip area [cm<sup>2</sup>]: 10  
Sleeve area [cm<sup>2</sup>]: 150

Location:	Position: X: 720 m, Y: 264 m	Ground level: 7.03	Test No.: 11
Project ID: 7399	Client:	Date: 20102014	Scale: 1 : 75
Project: ZATELLIITTI		Page: 1/1	Fig.: 
		File: 11.cpd	



VR TRACK




Cone No: 10 tn  
Tip area [cm<sup>2</sup>]: 10  
Sleeve area [cm<sup>2</sup>]: 150

Location:	Position: X: -999999 m, Y: -999999 m	Ground level: 7.04	Test No.: 10
Project ID: 7399	Client:	Date: 21102014	Scale: 1 : 50
Project: ZATELLIITTI		Page: 1/1	Fig.:
		File: 10.cpd	








VR TRACK



Cone No: 10 tn  
Tip area [cm<sup>2</sup>]: 10  
Sleeve area [cm<sup>2</sup>]: 150

Location:	Position: X: 7202491.900 m, Y: 26477113.529 m	Ground level: 6.95 m	Test No.: 7
Project ID: Zatelliitti	Client:	Date: 22102014	Scale: 1 : 50
Project:		Page: 1/1	Fig.:
		File: 7.cpd	




VR TRACK



Cone No: 10 tn  
Tip area [cm2]: 10  
Sleeve area [cm2]: 150

Location:	Position: X: 7202493.196 m, Y: 26477104.118 m	Ground level: 8 m 7.10	Test No.: 6
Project ID: Zatelliitti	Client:	Date: 27102014	Scale: 1 : 50
Project:		Page: 1/1	Fig.: 
		File: 6.cpd	






VR TRACK



Cone No: 10 tn  
Tip area [cm<sup>2</sup>]: 10  
Sleeve area [cm<sup>2</sup>]: 150

Location:	Position: X: 7202493.661 m, Y: 26477094.334 m	Ground level: 6.790	Test No.: 5
Project ID: Zatelliitti	Client:	Date: 27102014	Scale: 1 : 75
Project:		Page: 1/1	Fig.:
		File: 5.cpd	




VR TRACK



Cone No: 10 tn  
Tip area [cm2]: 10  
Sleeve area [cm2]: 150



Location:	Position: X: 7202495.326 m, Y: 26477084.348 m	Ground level: 8 m 6.987	Test No.: 4
Project ID: Zatelliitti	Client:	Date: 27102014	Scale: 1 : 75
Project:		Page: 1/1	Fig.:
		File: 4.cpd	



Vain koepaalutusta varten

MUUT.	SELITYS		PVM	TEHNYT	PVM	HYV.
TILAAJA	<div> <div>Liikennevirasto</div> </div>		<div> <div>HANKE</div> <div>LIMINKA - OULU RAKENTAMISUUNNITTELU</div> </div>			
TOIMITTAJA	<div> <div>VR TRACK</div> </div>		<div> <div>SUUNNITTELUVAIHE</div> <div>RAKENTAMISUUNNITTELU</div> <div>KOHDE JA KUNTA</div> <div>TUULIHARJU ALIKULKUSILTA</div> <div>KM 734+294</div> </div>			
PIIRT.	7.11.2014	Satu Joronen	<div> <div>PIIRUSTUS</div> <div>Pohjatutkimuskartta</div> <div>Koepaalutus</div> <div>KM 734+270 - 734+290</div> </div>			
SUUNN.	7.11.2014	Heikki Komulainen				
TARK.	7.11.2014	Seppo Hakala				
HYV.	7.11.2014	Hannu Siira				
TARKASTAJA			<div> <div>KUORMITUS</div> <div>KOORDINAATTI- JA KORKEUSJÄRJ.</div> <div>RATAOSA</div> <div>GK 26 / N2000</div> <div>008 / Sk -OI</div> </div>			
TARK.			<div> <div>KM + M</div> <div>734+294</div> </div>			
HYV.			PAIKKA	LAJI	PIIR.NRO	MUUT. LEHTI LEHTIÄ
TIL. HYV.			4034	GEO	-	1


Näytepiste S36



Vain koepaalutusta varten

MUUT.	SELITYS	PVM	TEHNYT	PVM	HYV.
TILAAJA	Liikennevirasto	HANKE	LIMINKA - OULU RAKENTAMISSUUNNITTELU		
TOIMITTAJA	VR TRACK	SUUNNITTELUVAIHE	RAKENTAMISSUUNNITTELU		
PIIRT.	7.11.2014	Satu Joronen	KOHDE JA KUNTA	TUULIHARJU ALIKULKUSILTA KM 734+294	
SUUNN.	7.11.2014	Heikki Komulainen	PIIRUSTUS	Geotekninen pituusleikkaus oik Koepaalutus km 734+270 - 734+290	
TARK.	7.11.2014	Seppo Hakala	KUORMITUS		
HYV.	7.11.2014	Hannu Siira	KOORDINAATTI- JA KORKEUSJÄRJ.	GK 26 / N2000	
TARKASTAJA			RATAOSA	008 / Sk -OI	
TARK.			KM + M	734+294	
HYV.			PAIKKA LAJI PIIR.NRO MUUT. LEHTI LEHTIÄ		
TIL. HYV.			4034 GEO	- 2	





Vain koepaalutusta varten

MUUT.	SELITYS		PVM	TEHNYT	PVM	HYV.
TILAAJA			HANKE			
			LIMINKA - OULU RAKENTAMISSUUNNITTELU			
TOIMITTAJA			SUUNNITTELUVAIHE RAKENTAMISSUUNNITTELU			
			KOHDE JA KUNTA TUULIHARJUN ALIKULKUSILTA KM 734+294			
PIIRT.	7.11.2014	Satu Joronen	PIIRUSTUS Poikkileikkaukset km 734+275 ja 734+284 Koepaalutus			
SUUNN.	7.11.2014	Heikki Komulainen				
TARK.	7.11.2014	Seppo Hakala				
HYV.	7.11.2014	Hannu Siira				
TARKASTAJA			KUORMITUS			
			KOORDINAATTI- JA KORKEUSJÄRJ.			
			RATAOSA			
TARK.			KM + M			
HYV.			GK 26 / N2000			
TIL. HYV.			008 / Sk -OI			
			4034			
			GEO			
			-			
			3			

[illegible]

[illegible]





## Maasto-Seppo Oy

## Koepaalutuspöytäkirja

<b>Zateliitti</b>	<b>PM 20</b>	<b>5 t</b>	<b>Paalu</b>	<b>ZEB2</b>	<b>15+7+15</b>
-------------------	--------------	------------	--------------	-------------	----------------

<b>Lyöntitaso</b>	<b>noin +7,00</b>	<b>Tavoitetaso -29,00</b>
-------------------	-------------------	---------------------------

Pudotus- korkeus m	Iskuja kpl	Painuma		Painuma	Jousto	kärjen syvyys mittaustasosta m	pvm	Huomautuksia, paalun jatkaminen, keskeytykset, ym
		mm	mm/isku	mm/10 iskua	mm			
0,1	40	1000	25			1	24.2.15	
0,1	15	1000	67			2		
0,1	18	1000	56			3		
0,1	3	1000	333			4		
0,1	27	1000	37			5		
0,1	1	1000	1000			6		
0,1	5	1000	200			7		
0,1	16	1000	63			8		
0,1	50	1000	20			9		
0,1	45	1000	22			10		
0,3	44	1000	23			11		
0,3	33	1000	30			12		
0,3	46	1000	22			13		
0,3	42	1000	24			14	3.3.15	jatkaminen
0,3	58	1000	17	172		15		
0,3	49	1000	20	204		16		
0,3	40	1000	25	250		17		
0,3	44	1000	23	227		18		
0,3	40	1000	25	250		19		
0,3	40	1000	25	250		20		
0,3	39	1000	26	256		21		
0,2	102	1000	10	98		22	3.3.15	jatkaminen
0,2	100	1000	10	100		23		
0,2	68	1000	15	147		24		
0,2	56	1000	18	179		25		
0,2	58	1000	17	172		26		
0,2	48	1000	21	208		27		
0,2	50	1000	20	200		28		
0,2	53	1000	19	189		29		
0,2	70	1000	14	143		30		
0,2	56	1000	18	179		31		
0,2	55	1000	18	182		32		
0,2	55	1000	18	182		33		
0,2	50	1000	20	200		34		
0,2	51	1000	20	196		35		
0,2	37	1000	27	270		36		

# Maasto-Seppo Oy

# Koepaalutuspöytäkirja

<b>Zateliitti</b>	<b>PM 20</b>	<b>5 t</b>
-------------------	--------------	------------

Paalu	ZPT6	16+13
-------	------	-------

Lyöntitaso	noin +7,00
------------	------------

<b>Tavoitetaso -20,00</b>
---------------------------

[illegible]



## Maasto-Seppo Oy

## Koepaalutuspöytäkirja

<b>Zateliitti</b>	<b>PM 20</b>	<b>5 t</b>
-------------------	--------------	------------

<b>Paalu</b>	<b>ZPT4</b>	<b>16+7+16</b>
--------------	-------------	----------------

<b>Lyöntitaso</b>	<b>noin +7,00</b>
-------------------	-------------------

<b>Tavoitetaso -30,00</b>
---------------------------

Pudotus- korkeus m	Iskuja kpl	Painuma		Painuma	Jousto	kärjen syvyys mittaustasosta m	pvm	Huomautuksia, paalun jatkaminen, keskeytykset, ym
		mm	mm/isku	mm/10 iskua	mm			
0,1	14	1000	71			1	24.2.15	
0,1	14	1000	71			2		
0,1	1	1000	1000			3		
0,1	1	1000	1000			4		
0,1	1	1000	1000			5		
0,1	5	1000	200			6		
0,1	1	1000	1000			7		
0,1	1	1000	1000			8		
0,1	1	1000	1000			9		
0,1	1	1000	1000			10		
0,1	11	1000	91			11		
0,1	9	1000	111			12		
0,1	15	1000	67			13		
0,1	18	1000	56			14		vesitäyttö
0,2	20	1000	50			15	2.3.15	jatkaminen
0,2	63	1000	16	159		16		
0,2	72	1000	14	139		17		
0,2	70	1000	14	143		18		
0,2	75	1000	13	133		19		
0,2	72	1000	14	139		20		
0,2	75	1000	13	133		21		
0,2	70	1000	14	143		22		jatkaminen
0,2	69	1000	14	145		23		
0,3	57	1000	18	175		24		
0,3	68	1000	15	147		25		
0,3	65	1000	15	154		26		
0,3	57	1000	18	175		27		
0,3	62	1000	16	161		28		
0,3	50	1000	20	200		29		
0,3	50	1000	20	200		30		
0,3	52	1000	19	192		31		
0,3	54	1000	19	185		32		
0,3	54	1000	19	185		33		
0,3	40	1000	25	250		34		
0,3	44	1000	23	227		35		
0,3	50	1000	20	200		36		
0,3	53	1000	19	189		37		



# Maasto-Seppo Oy

# Koepaalutuspöytäkirja

Zateliitti	PM 20	5 t	Paalu	ZPB3	15+14
------------	-------	-----	-------	------	-------

<b>Lyöntitaso</b>	<b>noin +7,00</b>	<b>Tavoitetaso -20,00</b>
-------------------	-------------------	---------------------------

[illegible]

## Maasto-Seppo Oy

## Koepaalutuspöytäkirja

<b>Zateliitti</b>	<b>PM 20</b>	<b>5 t</b>
-------------------	--------------	------------

<b>Paalu</b>	<b>ZET3</b>	<b>16+8+16</b>
--------------	-------------	----------------

<b>Lyöntitaso</b>	<b>noin +7,00</b>
-------------------	-------------------

<b>Tavoitetaso -32,00</b>
---------------------------

Pudotus- korkeus m	Iskuja kpl	Painuma		Painuma	Jousto	kärjen syvyys mittaustasosta m	pvm	Huomautuksia, paalun jatkaminen, keskeytykset, ym
		mm	mm/isku	mm/10 iskua	mm			
0,1	16	1000	63			1	24.2.15	
0,1	28	1000	36			2		
0,1	4	1000	250			3		
0,1	2	1000	500			4		
0,1	1	1000	1000			5		
0,1	1	1000	1000			6		
0,1	10	1000	100			7		
0,1	15	1000	67			8		
0,1	10	1000	100			9		
0,1	28	1000	36			10		
0,1	23	1000	43			11		
0,1	20	1000	50			12		
0,1	12	1000	83			13		
0,1	20	1000	50			14		vesitäyttö
0,1	20	1000	50			15	2.3.15	jatkaminen
0,1	50	1000	20	200		16		
0,1	62	1000	16	161		17		
0,1	49	1000	20	204		18		
0,1	43	1000	23	233		19		
0,1	42	1000	24	238		20		
0,1	39	1000	26	256		21		
0,1	51	1000	20	196		22		
0,1	50	1000	20	200		23		jatkaminen
0,1	30	1000	33	333		24		
0,1	47	1000	21	213		25		
0,1	54	1000	19	185		26		
0,1	56	1000	18	179		27		
0,1	58	1000	17	172		28		
0,1	47	1000	21	213		29		
0,1	48	1000	21	208		30		
0,1	51	1000	20	196		31		
0,1	50	1000	20	200		32		
0,2	63	1000	16	159		33		
0,3	121	1000	8	83		34		
0,5	320	1000	3	31		35		
0,5	255	1000	4	39		36		
0,5	341	1000	3	29		37		
0,5	426	1000	2	23		38		





**Maasto-Seppo Oy**

# Koepaalutuspöytäkirja

<b>Tuuliharju</b>	<b>PM 25</b>	<b>5 t</b>
-------------------	--------------	------------

<b>Paalu</b>	<b>TU-T1</b>	<b>16+16</b>
--------------	--------------	--------------

Lyöntitaso	noin +5,50
------------	------------

<b>Tavoitetaso -21,00</b>
---------------------------

[illegible]



**Maasto-Seppo Oy**

# Koepaalutuspöytäkirja

<b>Tuuliharju</b>	<b>PM 25</b>	<b>5 t</b>
-------------------	--------------	------------

<b>Paalu</b>	<b>TU-T3</b>	<b>16+6+12</b>
--------------	--------------	----------------

<b>Lyöntitaso</b>	<b>noin +5,50</b>	<b>Tavoitetaso -31,00</b>
-------------------	-------------------	---------------------------

[illegible]




Tampere University of Technology  
Koepaalutus Zatelliitti  
PDA OP: TRe

PILE DRIVING ANALYZER ®

Version 2009.098.053

ZET1 0h

Junttan HHK 5A






BN 36/778  
3.3.2015 11:55:54  
FMX 2621 kN  
RMX 301 kN  
CSX 265.7 MPa  
CSI 281.9 MPa  
TSX 63.2 MPa  
EMX 68.9 kN-m  
VMX 6.52 m/s  
DMX 90 mm  
FVP 1.0 []

LE 30.9 m  
AR 98.61 cm<sup>2</sup>  
EM 210000 MPa  
SP 78.5 kN/m<sup>3</sup>  
WS 5121.9 m/s  
EA/C 404 kN-s/m  
LP 30.0 m


F1234 A12

F1: [J583] 92 (1)  
F2: [J931] 91.2 (1)  
F3: [J372] 90.6 (1)  
F4: [6476] 95.3 (1)  
A1: [45900] 1160 g's/v (1)  
A2: [45901] 1150 g's/v (1)



Tampere University of Technology  
Koepaalutus Zatelliitti  
PDA OP: TRe

PILE DRIVING ANALYZER ®  
Version 2009.098.053  
ZET2 0h  
Junttan HHK 5A






BN 63/749  
3.3.2015 9:06:40  
FMX 2641 kN  
RMX 1363 kN  
CSX 267.8 MPa  
CSI 297.4 MPa  
TSX 33.5 MPa  
EMX 63.7 kN-m  
VMX 6.72 m/s  
DMX 47 mm  
FVP 1.0 []

LE 35.0 m  
AR 98.61 cm<sup>2</sup>  
EM 210000 MPa  
SP 78.5 kN/m<sup>3</sup>  
WS 5121.9 m/s  
EA/C 404 kN-s/m  
LP 34.0 m

F1234 A12

F1: [J583] 92 (1)  
F2: [J931] 91.2 (1)  
F3: [J372] 90.6 (1)  
F4: [6476] 95.3 (1)  
A1: [45900] 1160 g's/v (1)  
A2: [45901] 1150 g's/v (1)







Tampere University of Technology  
Koepaalutus Zatelliitti  
PDA OP: TRe

PILE DRIVING ANALYZER ®

Version 2009.098.053

ZET3 0h

Junttan HHK 5A



BN 6/1886  
3.3.2015 10:34:56  
FMX 2687 kN  
RMX 1814 kN  
CSX 272.4 MPa  
CSI 296.3 MPa  
TSX 58.6 MPa  
EMX 59.7 kN-m  
VMX 6.61 m/s  
DMX 40 mm  
FVP 1.0 []

LE 38.8 m  
AR 98.61 cm<sup>2</sup>  
EM 210000 MPa  
SP 78.5 kN/m<sup>3</sup>  
WS 5121.9 m/s  
EA/C 404 kN-s/m  
LP 38.0 m

F1234 A12

F1: [J583] 92 (1)  
F2: [J931] 91.2 (1)  
F3: [J372] 90.6 (1)  
F4: [6476] 95.3 (1)  
A1: [45900] 1160 g's/v (1)  
A2: [45901] 1150 g's/v (1)

Tampere University of Technology  
Koepaalutus Zatelliitti  
PDA OP: TRe

PILE DRIVING ANALYZER ®  
Version 2009.098.053





ZEB1 0h  
Junttan HHK 5A

BN 29/714  
3.3.2015 16:50:12  
FMX 2568 kN  
RMX 864 kN  
CSX 28.5 MPa  
CSI 30.6 MPa  
TSX 3.9 MPa  
EMX 35.3 kN-m  
VMX 3.02 m/s  
DMX 39 mm  
FVP 1.0 [ ]

LE 31.0 m  
AR 900.00 cm<sup>2</sup>  
EM 35849 MPa  
SP 25.0 kN/m<sup>3</sup>  
WS 3750.0 m/s  
EA/C 860 kN-s/m  
LP 30.0 m

F12 A12


F1: [J583] 92 (1)  
F2: [J931] 91.2 (1)  
A1: [45900] 1160 g's/v (1)  
A2: [45901] 1150 g's/v (1)





**Tampere University of Technology**  
Koepaalutus Zatelliitti  
PDA OP: TRe

PILE DRIVING ANALYZER ®  
Version 2009.098.053  
ZEB2 0h  
Junttan HHK 5A






BN 40/833  
3.3.2015 16:23:45  
FMX 2800 kN  
RMX 977 kN  
CSX 31.1 MPa  
CSI 33.2 MPa  
TSX 2.4 MPa  
EMX 36.9 kN-m  
VMX 3.08 m/s  
DMX 36 mm  
FVP 1.0 [ ]

LE 27.5 m  
AR 900.00 cm<sup>2</sup>  
EM 40789 MPa  
SP 25.0 kN/m<sup>3</sup>  
WS 4000.0 m/s  
EA/C 918 kN-s/m  
LP 35.0 m


F12 A12

F1: [J583] 92 (1)  
F2: [J931] 91.2 (1)  
A1: [45900] 1160 g's/v (1)  
A2: [45901] 1150 g's/v (1)



Tampere University of Technology  
Koepaalutus Zatelliitti  
PDA OP: TRe

PILE DRIVING ANALYZER ®  
Version 2009.098.053  
ZPT4 0h  
Junttan HHK 5A






BN 19/816  
2.3.2015 12:09:58  
FMX 2614 kN  
RMX 454 kN  
CSX 265.1 MPa  
CSI 292.3 MPa  
TSX 59.6 MPa  
EMX 63.4 kN-m  
VMX 6.50 m/s  
DMX 64 mm  
FVP 1.0 []

LE 37.7 m  
AR 98.61 cm<sup>2</sup>  
EM 210000 MPa  
SP 78.5 kN/m<sup>3</sup>  
WS 5121.9 m/s  
EA/C 404 kN-s/m  
LP 37.0 m


F1234 A12

F1: [J583] 92 (1)  
F2: [J931] 91.2 (1)  
F3: [J372] 90.6 (1)  
F4: [J601] 90 (1)  
A1: [45900] 1160 g's/v (1)  
A2: [45901] 1150 g's/v (1)



**Tampere University of Technology**  
Koepaalutus Zatelliitti  
PDA OP: TRe

PILE DRIVING ANALYZER ®  
Version 2009.098.053  
ZPT5 0h  
Junttan HHK 5A






BN 1/729  
2.3.2015 13:53:08  
FMX 2654 kN  
RMX 480 kN  
CSX 269.1 MPa  
CSI 278.1 MPa  
TSX 68.3 MPa  
EMX 74.2 kN-m  
VMX 6.46 m/s  
DMX 94 mm  
FVP 1.0 []

LE 33.6 m  
AR 98.61 cm<sup>2</sup>  
EM 210000 MPa  
SP 78.5 kN/m<sup>3</sup>  
WS 5121.9 m/s  
EA/C 404 kN-s/m  
LP 34.0 m


F34 A12

F3: [J372] 90.6 (1)  
F4: [J601] 90 (1)  
A1: [45900] 1160 g's/v (1)  
A2: [45901] 1150 g's/v (1)



Tampere University of Technology  
Koepaalutus Zatelliitti  
PDA OP: TRe

PILE DRIVING ANALYZER ®  
Version 2009.098.053  
ZPT6  
Junttan HHK 5A






BN 2/501  
2.3.2015 15:22:46  
FMX 2638 kN  
RMX 303 kN  
CSX 267.5 MPa  
CSI 295.2 MPa  
TSX 81.0 MPa  
EMX 68.9 kN-m  
VMX 6.73 m/s  
DMX 108 mm  
FVP 1.0 []

LE 27.6 m  
AR 98.61 cm<sup>2</sup>  
EM 210000 MPa  
SP 78.5 kN/m<sup>3</sup>  
WS 5121.9 m/s  
EA/C 404 kN-s/m  
LP 27.0 m


F1234 A12

F1: [J583] 92 (1)  
F2: [J931] 91.2 (1)  
F3: [J372] 90.6 (1)  
F4: [J601] 90 (1)  
A1: [45900] 1160 g's/v (1)  
A2: [45901] 1150 g's/v (1)



Tampere University of Technology  
Koepaalutus Zatelliitti  
PDA OP: TRe

PILE DRIVING ANALYZER ®  
Version 2009.098.053  
ZPB3 0h  
Junttan HHK 5A










BN 10/588  
2.3.2015 17:30:56  
FMX 1814 kN  
RMX 283 kN  
CSX 20.2 MPa  
CSI 22.6 MPa  
TSX 3.7 MPa  
EMX 21.4 kN-m  
VMX 2.28 m/s  
DMX 46 mm  
FVP 1.0 [ ]

LE 27.5 m  
AR 900.00 cm<sup>2</sup>  
EM 29470 MPa  
SP 25.0 kN/m<sup>3</sup>  
WS 3400.0 m/s  
EA/C 780 kN-s/m  
LP 27.0 m

F12 A12

F1: [J583] 92 (1)  
F2: [J931] 91.2 (1)  
A1: [45900] 1160 g's/v (1)  
A2: [45901] 1150 g's/v (1)





BN 11/1038  
2.3.2015 17:08:33  
FMX 2588 kN  
RMX 654 kN  
CSX 28.8 MPa  
CSI 33.2 MPa  
TSX 4.2 MPa  
EMX 41.7 kN-m  
VMX 2.99 m/s  
DMX 59 mm  
FVP 1.0 []  
  
LE 32.8 m  
AR 900.00 cm^2  
EM 36812 MPa  
SP 25.0 kN/m3  
WS 3800.0 m/s  
EA/C 872 kN-s/m  
LP 32.0 m  
  
F12 A12  
  
F1: [J583] 92 (1)  
F2: [J931] 91.2 (1)  
A1: [45900] 1160 g's/v (1)  
A2: [45901] 1150 g's/v (1)

Tampere University of Technology

Koepaalutus Tuuliharju





PDA OP: TRe

PILE DRIVING ANALYZER ®

Version 2009.098.053

TU-T1 0h





Junttan HHK 5A



BN	84/828
4.3.2015	9:23:47
FMX	2635 kN
RMX	1711 kN
CSX	267.2 MPa
CSI	284.1 MPa
TSX	46.9 MPa
EMX	64.3 kN-m
VMX	6.72 m/s
DMX	45 mm
FVP	1.0 []
LE	30.7 m
AR	98.61 cm^2
EM	210000 MPa
SP	78.5 kN/m3
WS	5121.9 m/s
EA/C	404 kN-s/m
LP	27.0 m
F1234	A12
F1:	[J583] 92 (1)
F2:	[J931] 91.2 (1)
F3:	[J372] 90.6 (1)
F4:	[6476] 95.3 (1)
A1:	[45900] 1160 g's/v (1)
A2:	[45901] 1150 g's/v (1)

**Tampere University of Technology**  
Koepaalutus Tuuliharju  
PDA OP: TRe

**PILE DRIVING ANALYZER®**  
Version 2009.098.053  
TU-T2 0h  
Junttan HHK 5A



BN 227/1094  
4.3.2015 10:57:35  
FMX 2692 kN  
RMX 1958 kN  
CSX 272.9 MPa  
CSI 286.2 MPa  
TSX 63.4 MPa  
EMX 62.9 kN-m  
VMX 6.88 m/s  
DMX 42 mm  
FVP 1.0 []

LE 31.6 m  
AR 98.61 cm<sup>2</sup>  
EM 210000 MPa  
SP 78.5 kN/m<sup>3</sup>  
WS 5121.9 m/s  
EA/C 404 kN-s/m  
LP 25.0 m

F1234 A2

F1: [J583] 92 (1)  
F2: [J931] 91.2 (1)  
F3: [J372] 90.6 (1)  
F4: [6476] 95.3 (1)  
A2: [45901] 1150 g's/v (1)



Tampere University of Technology

Koepaalutus Tuuliharju





PDA OP: TRe

PILE DRIVING ANALYZER ®

Version 2009.098.053

TU-T3 0h


Junttan HHK 5A



BN 1/848  
4.3.2015 13:05:42  
FMX 2699 kN  
RMX 1595 kN  
CSX 273.7 MPa  
CSI 313.6 MPa  
TSX 49.9 MPa  
EMX 68.3 kN-m  
VMX 6.90 m/s  
DMX 50 mm  
FVP 1.0 []  
  
LE 32.7 m  
AR 98.61 cm^2  
EM 210000 MPa  
SP 78.5 kN/m3  
WS 5121.9 m/s  
EA/C 404 kN-s/m  
LP 25.0 m  
  
F1234 A12  
  
F1: [J583] 92 (1)  
F2: [J931] 91.2 (1)  
F3: [J372] 90.6 (1)  
F4: [6476] 95.3 (1)  
A1: [45900] 1160 g's/v (1)  
A2: [45901] 1150 g's/v (1)

**Tampere University of Technology**  
Koepaalutus Tuuliharju  
PDA OP: TRe

**PILE DRIVING ANALYZER®**  
Version 2009.098.053  
TU-B1 0h  
Junttan HHK 5A







BN 248/721  
4.3.2015 14:33:49  
FMX 2485 kN  
RMX 1530 kN  
CSX 27.6 MPa  
CSI 29.4 MPa  
TSX 3.0 MPa  
EMX 37.7 kN-m  
VMX 3.01 m/s  
DMX 27 mm  
FVP 1.0 [ ]

LE 25.9 m  
AR 900.00 cm<sup>2</sup>  
EM 33963 MPa  
SP 25.0 kN/m<sup>3</sup>  
WS 3650.0 m/s  
EA/C 837 kN-s/m  
LP 24.0 m

F12 A12

F1: [J583] 92 (1)  
F2: [J931] 91.2 (1)  
A1: [45900] 1160 g's/v (1)  
A2: [45901] 1150 g's/v (1)








BN 1/356  
4.3.2015 15:02:45  
FMX 2107 kN  
RMX 847 kN  
CSX 23.4 MPa  
CSI 28.8 MPa  
TSX 1.2 MPa  
EMX 25.9 kN-m  
VMX 2.31 m/s  
DMX 30 mm  
FVP 1.0 [ ]

LE 24.0 m  
AR 900.00 cm^2  
EM 44969 MPa  
SP 25.0 kN/m3  
WS 4200.0 m/s  
EA/C 964 kN-s/m  
LP 24.0 m

F12 A12

F1: [J583] 92 (1.05)  
F2: [J931] 91.2 (1.05)  
A1: [45900] 1160 g's/v (0.95)  
A2: [45901] 1150 g's/v (0.95)



Tampere University of Technology

Koepaalutus Zatelliitti


PDA OP: TRe

PILE DRIVING ANALYZER ®


Version 2009.098.053

ZET1 24h



Junttan HHK 5A



BN 35  
4.3.2015 16:51:05  
FMX 2573 kN  
RMX 1148 kN  
CSX 260.9 MPa  
CSI 323.9 MPa  
TSX 4.0 MPa  
EMX 62.6 kN-m  
VMX 6.30 m/s  
DMX 41 mm  
FVP 1.0 []  
  
LE 30.9 m  
AR 98.61 cm^2  
EM 210000 MPa  
SP 78.5 kN/m3  
WS 5121.9 m/s  
EA/C 404 kN-s/m







F1234 A1  
  
F1: [J583] 92 (1)  
F2: [J931] 91.2 (1)  
F3: [J372] 90.6 (1)  
F4: [6476] 95.3 (1)  
A1: [45900] 1160 g's/v (1)



Tampere University of Technology  
Koepaalutus Zatelliitti  
PDA OP: TRe

PILE DRIVING ANALYZER ®  
Version 2009.098.053  
ZET2 24h  
Junttan HHK 5A



BN 14  
4.3.2015 16:36:17  
FMX 2459 kN  
RMX 1917 kN  
CSX 249.3 MPa  
CSI 259.3 MPa  
TSX 43.3 MPa  
EMX 54.3 kN-m  
VMX 6.04 m/s  
DMX 35 mm  
FVP 1.0 []  
  
LE 35.0 m  
AR 98.61 cm^2  
EM 210000 MPa  
SP 78.5 kN/m3  
WS 5121.9 m/s  
EA/C 404 kN-s/m

F1234 A12  
  
F1: [J583] 92 (1)  
F2: [J931] 91.2 (1)  
F3: [J372] 90.6 (1)  
F4: [6476] 95.3 (1)  
A1: [45900] 1160 g's/v (1)  
A2: [45901] 1150 g's/v (1)

Tampere University of Technology

Koepaalutus Zatelliitti





PDA OP: TRe

PILE DRIVING ANALYZER®

Version 2009.098.053

ZET3 24h

Junttan HHK 5A



BN	21
	4.3.2015 16:16:35
FMX	2608 kN
RMX	2078 kN
CSX	264.5 MPa
CSI	285.2 MPa
TSX	60.9 MPa
EMX	61.9 kN-m
VMX	6.49 m/s
DMX	38 mm
FVP	1.0 []
LE	38.8 m
AR	98.61 cm^2
EM	210000 MPa
SP	78.5 kN/m3
WS	5121.9 m/s
EA/C	404 kN-s/m
LP	0.3 m
F1234	A12
F1:	[J583] 92 (1)
F2:	[J931] 91.2 (1)
F3:	[J372] 90.6 (1)
F4:	[6476] 95.3 (1)
A1:	[45900] 1160 g's/v (1)
A2:	[45901] 1150 g's/v (1)

Tampere University of Technology

Koepaalutus Zatelliitti


PDA OP: TRe

PILE DRIVING ANALYZER ®

Version 2009.098.053


ZEB1 24h

Junttan HHK 5A





BN 15  
4.3.2015 15:59:01  
FMX 3212 kN  
RMX 1537 kN  
CSX 35.7 MPa  
CSI 37.6 MPa  
TSX 1.7 MPa  
EMX 44.0 kN-m  
VMX 3.56 m/s  
DMX 22 mm  
FVP 1.0 [ ]

LE 31.0 m  
AR 900.00 cm^2  
EM 36812 MPa  
SP 25.0 kN/m3  
WS 3800.0 m/s  
EA/C 872 kN-s/m



F12 A12

F1: [J583] 92 (1)  
F2: [J931] 91.2 (1)  
A1: [45900] 1160 g's/v (1)  
A2: [45901] 1150 g's/v (1)



Tampere University of Technology

Koepaalutus Zatelliitti


PDA OP: TRe

PILE DRIVING ANALYZER ®

Version 2009.098.053


ZEB2 24h

Junttan HHK 5A





BN 5  
4.3.2015 15:47:25  
FMX 3138 kN  
RMX 1356 kN  
CSX 34.9 MPa  
CSI 39.9 MPa  
TSX 0.8 MPa  
EMX 49.5 kN-m  
VMX 3.47 m/s  
DMX 27 mm  
FVP 1.0 [ ]


LE 29.5 m  
AR 900.00 cm^2  
EM 40789 MPa  
SP 25.0 kN/m3  
WS 4000.0 m/s  
EA/C 918 kN-s/m




F12 A12  
F1: [J583] 92 (1)  
F2: [J931] 91.2 (1)  
A1: [45900] 1160 g's/v (1)  
A2: [45901] 1150 g's/v (1)









BN 14  
3.3.2015 12:48:19  
FMX 2462 kN  
RMX 1217 kN  
CSX 249.7 MPa  
CSI 318.2 MPa  
TSX 13.4 MPa  
EMX 62.2 kN-m  
VMX 6.10 m/s  
DMX 41 mm  
FVP 1.0 []  
  
LE 37.7 m  
AR 98.61 cm^2  
EM 210000 MPa  
SP 78.5 kN/m3  
WS 5121.9 m/s  
EA/C 404 kN-s/m



F1234 A12  
  
F1: [J583] 92 (1)  
F2: [J931] 91.2 (1)  
F3: [J372] 90.6 (1)  
F4: [6476] 95.3 (1)  
A1: [45900] 1160 g's/v (1)  
A2: [45901] 1150 g's/v (1)



Tampere University of Technology

Koepaalutus Zatelliitti


PDA OP: TRe

PILE DRIVING ANALYZER ®


Version 2009.098.053

ZPT5 24h



Junttan HHK 5A



BN 16  
3.3.2015 12:33:02  
FMX 2549 kN  
RMX 1366 kN  
CSX 258.5 MPa  
CSI 277.2 MPa  
TSX 9.5 MPa  
EMX 64.6 kN-m  
VMX 6.34 m/s  
DMX 39 mm  
FVP 1.0 []  
  
LE 33.6 m  
AR 98.61 cm^2  
EM 210000 MPa  
SP 78.5 kN/m3  
WS 5121.9 m/s  
EA/C 404 kN-s/m



F1234 A12  
  
F1: [J583] 92 (1)  
F2: [J931] 91.2 (1)  
F3: [J372] 90.6 (1)  
F4: [6476] 95.3 (1)  
A1: [45900] 1160 g's/v (1)  
A2: [45901] 1150 g's/v (1)



Tampere University of Technology

Koepaalutus Zatelliitti


PDA OP: TRe

PILE DRIVING ANALYZER ®


Version 2009.098.053

ZPT6 24h



Junttan HHK 5A



BN 18  
3.3.2015 12:14:49  
FMX 2555 kN  
RMX 1253 kN  
CSX 259.1 MPa  
CSI 284.4 MPa  
TSX 8.2 MPa  
EMX 61.7 kN-m  
VMX 6.31 m/s  
DMX 38 mm  
FVP 1.0 []  
  
LE 27.6 m  
AR 98.61 cm^2  
EM 210000 MPa  
SP 78.5 kN/m3  
WS 5121.9 m/s  
EA/C 404 kN-s/m



F1234 A12  
  
F1: [J583] 92 (1)  
F2: [J931] 91.2 (1)  
F3: [J372] 90.6 (1)  
F4: [6476] 95.3 (1)  
A1: [45900] 1160 g's/v (1)  
A2: [45901] 1150 g's/v (1)



Tampere University of Technology

Koepaalutus Zatelliitti


PDA OP: TRe

PILE DRIVING ANALYZER ®

Version 2009.098.053


ZPB3 24h

Junttan HHK 5A





BN 7  
3.3.2015 14:24:18  
FMX 2618 kN  
RMX 1203 kN  
CSX 29.1 MPa  
CSI 30.3 MPa  
TSX 0.7 MPa  
EMX 37.7 kN-m  
VMX 3.27 m/s  
DMX 22 mm  
FVP 1.0 [ ]

LE 27.5 m  
AR 900.00 cm^2  
EM 31229 MPa  
SP 25.0 kN/m3  
WS 3500.0 m/s  
EA/C 803 kN-s/m



F12 A12  
F1: [J583] 92 (1)  
F2: [J931] 91.2 (1)  
A1: [45900] 1160 g's/v (1)  
A2: [45901] 1150 g's/v (1)



Tampere University of Technology

Koepaalutus Zatelliitti


PDA OP: TRe

PILE DRIVING ANALYZER ®

Version 2009.098.053


ZPB4 24h

Junttan HHK 5A





BN 14  
3.3.2015 14:46:11  
FMX 2842 kN  
RMX 1629 kN  
CSX 31.6 MPa  
CSI 35.7 MPa  
TSX 1.4 MPa  
EMX 39.9 kN-m  
VMX 3.32 m/s  
DMX 22 mm  
FVP 1.0 [ ]

LE 32.7 m  
AR 900.00 cm^2  
EM 36812 MPa  
SP 25.0 kN/m3  
WS 3800.0 m/s  
EA/C 872 kN-s/m



F12 A12  
F1: [J583] 92 (1)  
F2: [J931] 91.2 (1)  
A1: [45900] 1160 g's/v (1)  
A2: [45901] 1150 g's/v (1)



Tampere University of Technology

Koepaalutus Tuuliharju





PDA OP: TRe

PILE DRIVING ANALYZER ®

Version 2009.098.053

TU-T1 24h

Junttan HHK 5A




BN 9  
5.3.2015 11:02:54  
FMX 2817 kN  
RMX 2119 kN  
CSX 285.7 MPa  
CSI 298.2 MPa  
TSX 48.2 MPa  
EMX 68.2 kN-m  
VMX 6.85 m/s  
DMX 39 mm  
FVP 1.0 []  
  
LE 27.6 m  
AR 98.61 cm^2  
EM 210000 MPa  
SP 78.5 kN/m3  
WS 5121.9 m/s  
EA/C 404 kN-s/m

F12 A12  
  
F1: [J583] 92 (1)  
F2: [J931] 91.2 (1)  
A1: [45900] 1160 g's/v (1)  
A2: [45901] 1150 g's/v (1)

**Tampere University of Technology**  
Koepaalutus Tuuliharju  
PDA OP: TRe

PILE DRIVING ANALYZER ®  
Version 2009.098.053  
TU-T2 24h  
Junttan HHK 5A






BN 9  
5.3.2015 10:55:09  
FMX 2822 kN  
RMX 2265 kN  
CSX 286.2 MPa  
CSI 315.4 MPa  
TSX 45.5 MPa  
EMX 64.8 kN-m  
VMX 6.36 m/s  
DMX 38 mm  
FVP 1.1 []

LE 27.1 m  
AR 98.61 cm<sup>2</sup>  
EM 210000 MPa  
SP 78.5 kN/m<sup>3</sup>  
WS 5121.9 m/s  
EA/C 404 kN-s/m

F12 A12

F1: [J583] 92 (1)  
F2: [J931] 91.2 (1)  
A1: [45900] 1160 g's/v (1)  
A2: [45901] 1150 g's/v (1)



Tampere University of Technology

Koepaalutus Tuuliharju





PDA OP: TRe

PILE DRIVING ANALYZER ®

Version 2009.098.053

TU-T3 24h

Junttan HHK 5A




BN	9
	5.3.2015 10:44:51
FMX	2680 kN
RMX	1746 kN
CSX	271.8 MPa
CSI	327.0 MPa
TSX	36.0 MPa
EMX	63.1 kN-m
VMX	6.59 m/s
DMX	41 mm
FVP	1.0 []
LE	25.8 m
AR	98.61 cm^2
EM	210000 MPa
SP	78.5 kN/m3
WS	5121.9 m/s
EA/C	404 kN-s/m
F12	A12
F1:	[J583] 92 (1)
F2:	[J931] 91.2 (1)
A1:	[45900] 1160 g's/v (1)
A2:	[45901] 1150 g's/v (1)



**Tampere University of Technology**  
Koepaalutus Tuuliharju  
PDA OP: TRe

PILE DRIVING ANALYZER ®  
Version 2009.098.053  
TU-B1 24h  
Junttan HHK 5A






BN 12  
5.3.2015 10:25:40  
FMX 3223 kN  
RMX 1635 kN  
CSX 35.8 MPa  
CSI 37.7 MPa  
TSX 3.6 MPa  
EMX 46.2 kN-m  
VMX 3.84 m/s  
DMX 26 mm  
FVP 1.0 [ ]

LE 25.9 m  
AR 900.00 cm<sup>2</sup>  
EM 33963 MPa  
SP 25.0 kN/m<sup>3</sup>  
WS 3650.0 m/s  
EA/C 837 kN-s/m

F12 A12

F1: [J583] 92 (1)  
F2: [J931] 91.2 (1)  
A1: [45900] 1160 g's/v (1)  
A2: [45901] 1150 g's/v (1)



Tampere University of Technology

Koepaalutus Tuuliharju





PDA OP: TRe

PILE DRIVING ANALYZER ®

Version 2009.098.053

TU-B2 24h

Junttan HHK 5A







BN	5
5.3.2015	10:17:22
FMX	2759 kN
RMX	1079 kN
CSX	30.7 MPa
CSI	35.3 MPa
TSX	1.7 MPa
EMX	32.4 kN-m
VMX	2.88 m/s
DMX	24 mm
FVP	1.0 [ ]
LE	24.2 m
AR	900.00 cm^2
EM	44969 MPa
SP	25.0 kN/m3
WS	4200.0 m/s
EA/C	964 kN-s/m
F12	A12
F1:	[J583] 92 (1)
F2:	[J931] 91.2 (1)
A1:	[45900] 1160 g's/v (1)
A2:	[45901] 1150 g's/v (1)

Tampere University of Technology

Zatelliitin koepaalutus 14vrk  
PDA OP: TRe

PILE DRIVING ANALYZER ®  
Version 2009.098.053  
ZET1 14 vrk  
Junttan HHK 7A







BN 50  
18.3.2015 11:54:22  
FMX 2627 kN  
RMX 2551 kN  
CSX 266.4 MPa  
CSI 313.1 MPa  
TSX 26.5 MPa  
EMX 68.1 kN-m  
VMX 4.81 m/s  
DMX 36 mm  
FVP 1.0 []  
  
LE 30.9 m  
AR 98.61 cm^2  
EM 210000 MPa  
SP 78.5 kN/m3  
WS 5121.9 m/s  
EA/C 404 kN-s/m

F1234 A12  
  
F1: [J583] 92 (1)  
F2: [J931] 91.2 (1)  
F3: [J372] 90.6 (1)  
F4: [6476] 95.3 (1)  
A1: [45900] 1160 g's/v (1)  
A2: [45901] 1150 g's/v (1)

Tampere University of Technology

Zatelliitin koepaalutus 14vrk  
PDA OP: TRe

PILE DRIVING ANALYZER ®  
Version 2009.098.053  
ZET2 14 vrk  
Junttan HHK 7A







BN 6  
18.3.2015 12:15:34  
FMX 2335 kN  
RMX 2436 kN  
CSX 236.8 MPa  
CSI 266.4 MPa  
TSX 44.8 MPa  
EMX 69.9 kN-m  
VMX 5.09 m/s  
DMX 40 mm  
FVP 1.0 []  
  
LE 35.0 m  
AR 98.61 cm^2  
EM 210000 MPa  
SP 78.5 kN/m3  
WS 5121.9 m/s  
EA/C 404 kN-s/m

F1234 A12  
  
F1: [J583] 92 (1)  
F2: [J931] 91.2 (1)  
F3: [J372] 90.6 (1)  
F4: [6476] 95.3 (1)  
A1: [45900] 1160 g's/v (1)  
A2: [45901] 1150 g's/v (1)

Tampere University of Technology

Zatelliitin koepaalutus 14vrk  
PDA OP: TRe

PILE DRIVING ANALYZER ®  
Version 2009.098.053  
ZET3 14 vrk  
Junttan HHK 7A




BN 6  
18.3.2015 12:33:34  
FMX 2341 kN  
RMX 2549 kN  
CSX 237.4 MPa  
CSI 278.5 MPa  
TSX 59.3 MPa  
EMX 70.2 kN-m  
VMX 5.18 m/s  
DMX 40 mm  
FVP 1.0 []  
  
LE 38.8 m  
AR 98.61 cm^2  
EM 210000 MPa  
SP 78.5 kN/m3  
WS 5121.9 m/s  
EA/C 404 kN-s/m

F1234 A12  
  
F1: [J583] 92 (1)  
F2: [J931] 91.2 (1)  
F3: [J372] 90.6 (1)  
F4: [6476] 95.3 (1)  
A1: [45900] 1160 g's/v (1)  
A2: [45901] 1150 g's/v (1)

Tampere University of Technology

Zatelliitin koepaalutus 14vrk  
PDA OP: TRe

PILE DRIVING ANALYZER ®  
Version 2009.098.053  
ZEB1 14 vrk  
Junttan HHK 7A






BN 8  
18.3.2015 8:27:51  
FMX 3267 kN  
RMX 2463 kN  
CSX 36.3 MPa  
CSI 44.1 MPa  
TSX 2.3 MPa  
EMX 59.4 kN-m  
VMX 3.70 m/s  
DMX 24 mm  
FVP 1.0 [ ]

LE 31.0 m  
AR 900.00 cm^2  
EM 36812 MPa  
SP 25.0 kN/m3  
WS 3800.0 m/s  
EA/C 872 kN-s/m

F12 A12


F1: [J583] 92 (1)  
F2: [J931] 91.2 (1)  
A1: [45900] 1160 g's/v (1)  
A2: [45901] 1150 g's/v (1)



Tampere University of Technology


Zatelliitin koepaalutus 14vrk  
PDA OP: TRe

PILE DRIVING ANALYZER ®  
Version 2009.098.053  
ZEB2 14 vrk  
Junttan HHK 7A





BN 8  
18.3.2015 8:12:35  
FMX 3217 kN  
RMX 1954 kN  
CSX 35.7 MPa  
CSI 47.1 MPa  
TSX 1.4 MPa  
EMX 62.8 kN-m  
VMX 3.36 m/s  
DMX 27 mm  
FVP 1.0 [ ]

LE 27.5 m  
AR 900.00 cm^2  
EM 40789 MPa  
SP 25.0 kN/m3  
WS 4000.0 m/s  
EA/C 918 kN-s/m



F12 A12


F1: [J583] 92 (1)  
F2: [J931] 91.2 (1)  
A1: [45900] 1160 g's/v (1)  
A2: [45901] 1150 g's/v (1)



Tampere University of Technology


Zatelliitin koepaalutus 14vrk  
PDA OP: TRe

PILE DRIVING ANALYZER ®  
Version 2009.098.053  
ZPT4 14 vrk  
Junttan HHK 7A





BN 14  
18.3.2015 10:37:18  
FMX 2375 kN  
RMX 2555 kN  
CSX 240.8 MPa  
CSI 283.2 MPa  
TSX 35.2 MPa  
EMX 72.2 kN-m  
VMX 5.75 m/s  
DMX 38 mm  
FVP 1.0 []

LE 37.7 m  
AR 98.61 cm^2  
EM 210000 MPa  
SP 78.5 kN/m3  
WS 5121.9 m/s  
EA/C 404 kN-s/m



F1234 A12

F1: [J583] 92 (1)  
F2: [J931] 91.2 (1)  
F3: [J372] 90.6 (1)  
F4: [6476] 95.3 (1)  
A1: [45900] 1160 g's/v (1)  
A2: [45901] 1150 g's/v (1)







Tampere University of Technology

Zatelliitin koepaalutus 14vrk  
PDA OP: TRe



PILE DRIVING ANALYZER ®  
Version 2009.098.053  
ZPT5 14 vrk  
Junttan HHK 7A



BN 10  
18.3.2015 10:08:59  
FMX 2530 kN  
RMX 2726 kN  
CSX 256.5 MPa  
CSI 287.5 MPa  
TSX 25.8 MPa  
EMX 71.6 kN-m  
VMX 5.85 m/s  
DMX 36 mm  
FVP 1.0 []  
  
LE 33.6 m  
AR 98.61 cm^2  
EM 210000 MPa  
SP 78.5 kN/m3  
WS 5121.9 m/s  
EA/C 404 kN-s/m



F1234 A12  
  
F1: [J583] 92 (1)  
F2: [J931] 91.2 (1)  
F3: [J372] 90.6 (1)  
F4: [6476] 95.3 (1)  
A1: [45900] 1160 g's/v (1)  
A2: [45901] 1150 g's/v (1)



Tampere University of Technology

Zatelliitin koepaalutus 14vrk





PDA OP: TRe

PILE DRIVING ANALYZER®

Version 2009.098.053

ZPT6 14 vrk

Junttan HHK 7A




BN 17  
18.3.2015 9:51:00  
FMX 2786 kN  
RMX 2738 kN  
CSX 282.5 MPa  
CSI 350.2 MPa  
TSX 31.1 MPa  
EMX 71.9 kN-m  
VMX 5.64 m/s  
DMX 35 mm  
FVP 1.0 []  
  
LE 27.6 m  
AR 98.61 cm^2  
EM 210000 MPa  
SP 78.5 kN/m3  
WS 5121.9 m/s  
EA/C 404 kN-s/m

F1234 A12  
  
F1: [J583] 92 (1)  
F2: [J931] 91.2 (1)  
F3: [J372] 90.6 (1)  
F4: [6476] 95.3 (1)  
A1: [45900] 1160 g's/v (1)  
A2: [45901] 1150 g's/v (1)

Tampere University of Technology


Zatelliitin koepaalutus 14vrk  
PDA OP: TRe

PILE DRIVING ANALYZER ®  
Version 2009.098.053  
ZPB3 14 vrk  
Junttan HHK 7A





BN 12  
18.3.2015 9:02:15  
FMX 3080 kN  
RMX 2518 kN  
CSX 34.2 MPa  
CSI 38.8 MPa  
TSX 1.2 MPa  
EMX 58.1 kN-m  
VMX 3.44 m/s  
DMX 24 mm  
FVP 1.0 [ ]

LE 27.5 m  
AR 900.00 cm^2  
EM 33039 MPa  
SP 25.0 kN/m3  
WS 3600.0 m/s  
EA/C 826 kN-s/m



F12 A12

F1: [J583] 92 (1)  
F2: [J931] 91.2 (1)  
A1: [45900] 1160 g's/v (1)  
A2: [45901] 1150 g's/v (1)



Tampere University of Technology

Zatelliitin koepaalutus 14vrk





PDA OP: TRe

PILE DRIVING ANALYZER ®

Version 2009.098.053

ZPB4 14 vrk

Junttan HHK 7A



BN 6  
18.3.2015 8:46:29  
FMX 3249 kN  
RMX 2526 kN  
CSX 36.1 MPa  
CSI 40.1 MPa  
TSX 2.4 MPa  
EMX 56.2 kN-m  
VMX 3.59 m/s  
DMX 24 mm  
FVP 1.0 [ ]  
  
LE 32.7 m  
AR 900.00 cm^2  
EM 40789 MPa  
SP 25.0 kN/m3  
WS 4000.0 m/s  
EA/C 918 kN-s/m

F1234 A12

F1: [J583] 92 (1)  
F2: [J931] 91.2 (1)  
F3: [J372] 90.6 (1)  
F4: [6476] 95.3 (1)  
A1: [45900] 1160 g's/v (1)  
A2: [45901] 1150 g's/v (1)

Tampere University of Technology

Tuuliharjun koepaalutus 14vrk





PDA OP: TRe

PILE DRIVING ANALYZER ®

Version 2009.098.053

TU-T1 14 vrk

Junttan HHK 7A



BN	9
	18.3.2015 14:33:28
FMX	2576 kN
RMX	2560 kN
CSX	261.2 MPa
CSI	314.9 MPa
TSX	45.5 MPa
EMX	77.6 kN-m
VMX	5.63 m/s
DMX	41 mm
FVP	1.0 []
LE	27.6 m
AR	98.61 cm^2
EM	210000 MPa
SP	78.5 kN/m3
WS	5121.9 m/s
EA/C	404 kN-s/m
F12	A12
F1:	[J583] 92 (1)
F2:	[J931] 91.2 (1)
A1:	[45900] 1160 g's/v (1)
A2:	[45901] 1150 g's/v (1)

Tampere University of Technology

Tuuliharjun koepaalutus 14vrk





PDA OP: TRe

PILE DRIVING ANALYZER ®

Version 2009.098.053

TU-T2 14 vrk

Junttan HHK 7A



BN	10
	18.3.2015 14:44:38
FMX	2796 kN
RMX	2774 kN
CSX	283.5 MPa
CSI	339.9 MPa
TSX	68.7 MPa
EMX	69.5 kN-m
VMX	5.31 m/s
DMX	38 mm
FVP	1.0 []
LE	27.1 m
AR	98.61 cm^2
EM	210000 MPa
SP	78.5 kN/m3
WS	5121.9 m/s
EA/C	404 kN-s/m
F12	A12
F1:	[J583] 92 (1)
F2:	[J931] 91.2 (1)
A1:	[45900] 1160 g's/v (1)
A2:	[45901] 1150 g's/v (1)

Tampere University of Technology

Tuuliharjun koepaalutus 14vrk





PDA OP: TRe

PILE DRIVING ANALYZER ®

Version 2009.098.053

TU-T3 14 vrk





Junttan HHK 7A



BN	8
	18.3.2015 14:56:31
FMX	2407 kN
RMX	2314 kN
CSX	244.1 MPa
CSI	296.1 MPa
TSX	36.7 MPa
EMX	69.9 kN-m
VMX	5.57 m/s
DMX	39 mm
FVP	1.0 []
LE	25.8 m
AR	98.61 cm^2
EM	210000 MPa
SP	78.5 kN/m3
WS	5121.9 m/s
EA/C	404 kN-s/m
F12	A12
F1:	[J583] 92 (1)
F2:	[J931] 91.2 (1)
A1:	[45900] 1160 g's/v (1)
A2:	[45901] 1150 g's/v (1)

Tampere University of Technology  
Tuuliharjun koepaalutus 14vrk  
PDA OP: TRe

PILE DRIVING ANALYZER ®  
Version 2009.098.053  
TU-B1 14 vrk  
Junttan HHK 7A



BN 7  
18.3.2015 15:11:09  
FMX 3201 kN  
RMX 1966 kN  
CSX 35.6 MPa  
CSI 38.7 MPa  
TSX 3.1 MPa  
EMX 60.8 kN-m  
VMX 3.77 m/s  
DMX 30 mm  
FVP 1.0 [ ]  
  
LE 25.9 m  
AR 900.00 cm^2  
EM 33039 MPa  
SP 25.0 kN/m3  
WS 3600.0 m/s  
EA/C 826 kN-s/m  
  
F12 A12  
  
F1: [J583] 92 (1)  
F2: [J931] 91.2 (1)  
A1: [45900] 1160 g's/v (1)  
A2: [45901] 1150 g's/v (1)



Tampere University of Technology

Tuuliharjun koepaalutus 14vrk





PDA OP: TRe

PILE DRIVING ANALYZER ®


Version 2009.098.053

TU-B2 14 vrk

Junttan HHK 7A




BN 5  
18.3.2015 15:19:08  
FMX 3702 kN  
RMX 1605 kN  
CSX 41.1 MPa  
CSI 42.4 MPa  
TSX 2.1 MPa  
EMX 63.6 kN-m  
VMX 3.77 m/s  
DMX 30 mm  
FVP 1.0 [ ]  
  
LE 24.2 m  
AR 900.00 cm^2  
EM 44969 MPa  
SP 25.0 kN/m3  
WS 4200.0 m/s  
EA/C 964 kN-s/m  
  
F12 A12  
  
F1: [J583] 92 (1)  
F2: [J931] 91.2 (1)  
A1: [45900] 1160 g's/v (1)  
A2: [45901] 1150 g's/v (1)





BN 25  
31.3.2015 15:15:22  
FMX 3618 kN  
RMX 3036 kN  
CSX 366.9 MPa  
CSI 381.2 MPa  
TSX 19.5 MPa  
EMX 165.0 kN-m  
VMX 8.17 m/s  
DMX 60 mm  
FVP 1.0 []

LE 30.9 m  
AR 98.61 cm^2  
EM 210000 MPa  
SP 78.5 kN/m3  
WS 5121.9 m/s  
EA/C 404 kN-s/m




F12 A12  
  
F1: [J246] 91.4 (1)  
F2: [J439] 92.1 (1)  
A1: [45903] 1165 g's/v (1)  
A2: [45906] 1130 g's/v (1)




Tampere University of Technology  
Zatelliitin koepaalutus  
PDA OP: TRe

PILE DRIVING ANALYZER ®  
Version 2009.098.053  
ZET2 28vrk  
Vapaapudotusjarkale 9t





BN 27  
31.3.2015 16:31:11  
FMX 3798 kN  
RMX 3327 kN  
CSX 385.1 MPa  
CSI 427.2 MPa  
TSX 45.0 MPa  
EMX 151.0 kN-m  
VMX 7.83 m/s  
DMX 59 mm  
FVP 0.9 []

LE 35.0 m  
AR 98.61 cm^2  
EM 210000 MPa  
SP 78.5 kN/m3  
WS 5121.9 m/s  
EA/C 404 kN-s/m



F12 A12  
  
F1: [J246] 91.4 (1)  
F2: [J439] 92.1 (1)  
A1: [45903] 1165 g's/v (1)  
A2: [45906] 1130 g's/v (1)



Tampere University of Technology

Zatelliitin koepaalutus


PDA OP: TRe

PILE DRIVING ANALYZER ®


Version 2009.098.053

ZET3 28vrk


Vapaapudotusjarkale 9t




BN 23  
31.3.2015 17:09:29  
FMX 3389 kN  
RMX 3561 kN  
CSX 343.7 MPa  
CSI 399.9 MPa  
TSX 67.3 MPa  
EMX 122.9 kN-m  
VMX 7.29 m/s  
DMX 52 mm  
FVP 1.0 []  
  
LE 38.8 m  
AR 98.61 cm^2  
EM 210000 MPa  
SP 78.5 kN/m3  
WS 5121.9 m/s  
EA/C 404 kN-s/m




F12 A1  
  
F1: [9129] 92.9 (1)  
F2: [8603] 93.3 (1)  
A1: [16191] 1040 g's/v (1)







BN 37  
31.3.2015 14:45:25  
FMX 3875 kN  
RMX 3533 kN  
CSX 392.9 MPa  
CSI 429.3 MPa  
TSX 40.8 MPa  
EMX 159.7 kN-m  
VMX 8.00 m/s  
DMX 60 mm  
FVP 1.0 []

LE 37.7 m  
AR 98.61 cm^2  
EM 210000 MPa  
SP 78.5 kN/m3  
WS 5121.9 m/s  
EA/C 404 kN-s/m



F12 A12  
  
F1: [J246] 91.4 (1)  
F2: [J439] 92.1 (1)  
A1: [45903] 1165 g's/v (1)  
A2: [45906] 1130 g's/v (1)



Tampere University of Technology

Zatelliitin koepaalutus





PDA OP: TRe

PILE DRIVING ANALYZER ®

Version 2009.098.053

ZPT5 28vrk





Vapaapudotusjarkale 9t



BN	8
	31.3.2015 14:16:54
FMX	3845 kN
RMX	3450 kN
CSX	389.9 MPa
CSI	415.2 MPa
TSX	36.3 MPa
EMX	137.8 kN-m
VMX	7.58 m/s
DMX	54 mm
FVP	1.0 []
LE	33.6 m
AR	98.61 cm^2
EM	210000 MPa
SP	78.5 kN/m3
WS	5121.9 m/s
EA/C	404 kN-s/m
F12	A12
F1:	[J246] 91.4 (1)
F2:	[J439] 92.1 (1)
A1:	[45903] 1165 g's/v (1)
A2:	[45906] 1130 g's/v (1)

Tampere University of Technology  
Zatelliitin koepaalutus  
PDA OP: TRe


PILE DRIVING ANALYZER ®  
Version 2009.098.053  
ZPT6 28vrk  
Vapaapudotusjarkale 9t



BN 14  
31.3.2015 13:50:43  
FMX 4181 kN  
RMX 3722 kN  
CSX 424.0 MPa  
CSI 508.7 MPa  
TSX 30.1 MPa  
EMX 136.2 kN-m  
VMX 7.47 m/s  
DMX 47 mm  
FVP 1.1 []


LE 27.6 m  
AR 98.61 cm^2  
EM 210000 MPa  
SP 78.5 kN/m3  
WS 5121.9 m/s  
EA/C 404 kN-s/m

F12 A12  
F1: [J246] 91.4 (1)  
F2: [J439] 92.1 (1)  
A1: [45903] 1165 g's/v (1)  
A2: [45906] 1130 g's/v (1)




BN 24  
31.3.2015 9:01:39  
FMX 3287 kN  
RMX 3085 kN  
CSX 333.4 MPa  
CSI 350.8 MPa  
TSX 48.9 MPa  
EMX 145.1 kN-m  
VMX 7.80 m/s  
DMX 58 mm  
FVP 1.0 []

LE 27.6 m  
AR 98.61 cm^2  
EM 210000 MPa  
SP 78.5 kN/m3  
WS 5121.9 m/s  
EA/C 404 kN-s/m




F12 A12  
  
F1: [J246] 91.4 (1)  
F2: [J439] 92.1 (1)  
A1: [45903] 1165 g's/v (1)  
A2: [45906] 1130 g's/v (1)






Tampere University of Technology  
Tuuliharjun koepaalutus  
PDA OP: TRe

PILE DRIVING ANALYZER ®  
Version 2009.098.053  
TU-T2 28vrk  
Vapaapudotusjarkale 9t






BN 7  
31.3.2015 9:43:23  
FMX 3223 kN  
RMX 2830 kN  
CSX 326.8 MPa  
CSI 384.7 MPa  
TSX 33.4 MPa  
EMX 152.3 kN-m  
VMX 7.70 m/s  
DMX 62 mm  
FVP 1.1 []

LE 27.1 m  
AR 98.61 cm^2  
EM 210000 MPa  
SP 78.5 kN/m3  
WS 5121.9 m/s  
EA/C 404 kN-s/m




F12 A12  
  
F1: [J246] 91.4 (1)  
F2: [J439] 92.1 (1)  
A1: [45903] 1165 g's/v (1)  
A2: [45906] 1130 g's/v (1)







BN 18  
31.3.2015 9:19:32  
FMX 3110 kN  
RMX 2479 kN  
CSX 315.3 MPa  
CSI 331.2 MPa  
TSX 29.5 MPa  
EMX 136.4 kN-m  
VMX 7.30 m/s  
DMX 59 mm  
FVP 1.1 []

LE 25.8 m  
AR 98.61 cm^2  
EM 210000 MPa  
SP 78.5 kN/m3  
WS 5121.9 m/s  
EA/C 404 kN-s/m



F12 A12  
  
F1: [J246] 91.4 (1)  
F2: [J439] 92.1 (1)  
A1: [45903] 1165 g's/v (1)  
A2: [45906] 1130 g's/v (1)



Tampere University of Technology

Koepaalutus Zatelliitti


PDA OP: TRe

PILE DRIVING ANALYZER ®

Version 2009.098.053


ZPT4 valimittaus

Junttan HHK 5A





BN 6  
2.3.2015 9:23:32  
FMX 2633 kN  
RMX 1022 kN  
CSX 267.0 MPa  
CSI 268.6 MPa  
TSX 0.8 MPa  
EMX 63.5 kN-m  
VMX 6.38 m/s  
DMX 48 mm  
FVP 1.0 []

LE 15.7 m  
AR 98.61 cm^2  
EM 210000 MPa  
SP 78.5 kN/m3  
WS 5121.9 m/s  
EA/C 404 kN-s/m



F12 A12  
F1: [J583] 92 (1)  
F2: [J931] 91.2 (1)  
A1: [45900] 1160 g's/v (1)  
A2: [45901] 1150 g's/v (1)



Tampere University of Technology

Koepaalutus Zatelliitti


PDA OP: TRe

PILE DRIVING ANALYZER ®

Version 2009.098.053


ZPT5 valimittaus

Junttan HHK 5A





BN 15  
2.3.2015 9:49:21  
FMX 2670 kN  
RMX 1043 kN  
CSX 270.8 MPa  
CSI 273.8 MPa  
TSX 4.9 MPa  
EMX 67.4 kN-m  
VMX 6.43 m/s  
DMX 50 mm  
FVP 1.0 []

LE 16.2 m  
AR 98.61 cm^2  
EM 210000 MPa  
SP 78.5 kN/m3  
WS 5121.9 m/s  
EA/C 404 kN-s/m



F12 A12  
F1: [J583] 92 (1)  
F2: [J931] 91.2 (1)  
A1: [45900] 1160 g's/v (1)  
A2: [45901] 1150 g's/v (1)



Tampere University of Technology

Koepaalutus Zatelliitti


PDA OP: TRe

PILE DRIVING ANALYZER ®

Version 2009.098.053


ZPB3 valimittaus

Junttan HHK 5A





BN 13  
2.3.2015 16:02:21  
FMX 2774 kN  
RMX 703 kN  
CSX 30.8 MPa  
CSI 34.0 MPa  
TSX 1.1 MPa  
EMX 39.7 kN-m  
VMX 3.04 m/s  
DMX 34 mm  
FVP 1.0 [ ]

LE 14.3 m  
AR 900.00 cm^2  
EM 36812 MPa  
SP 25.0 kN/m3  
WS 3800.0 m/s  
EA/C 872 kN-s/m







F12 A12

F1: [J583] 92 (1)  
F2: [J931] 91.2 (1)  
A1: [45900] 1160 g's/v (1)  
A2: [45901] 1150 g's/v (1)



Tampere University of Technology  
Koepaalutus Zatelliitti  
PDA OP: TRe





PILE DRIVING ANALYZER ®  
Version 2009.098.053  
ZET1 valimittaus  
Junttan HHK 5A



BN	5
	3.3.2015 11:44:18
FMX	2126 kN
RMX	687 kN
CSX	215.6 MPa
CSI	237.3 MPa
TSX	0.2 MPa
EMX	43.7 kN-m
VMX	5.32 m/s
DMX	42 mm
FVP	1.0 []
LE	30.9 m
AR	98.61 cm^2
EM	210000 MPa
SP	78.5 kN/m3
WS	5121.9 m/s
EA/C	404 kN-s/m
LP	15.0 m
F1234	A12
F1:	[J583] 92 (1)
F2:	[J931] 91.2 (1)
F3:	[J372] 90.6 (1)
F4:	[6476] 95.3 (1)
A1:	[45900] 1160 g's/v (1)
A2:	[45901] 1150 g's/v (1)

Tampere University of Technology  
Koepaalutus Tuuliharju  
PDA OP: TRe





PILE DRIVING ANALYZER ®  
Version 2009.098.053  
TU-T1 valimittaus  
Junttan HHK 5A



BN	6
4.3.2015	9:04:31
FMX	2780 kN
RMX	712 kN
CSX	281.9 MPa
CSI	284.7 MPa
TSX	6.1 MPa
EMX	84.2 kN-m
VMX	6.92 m/s
DMX	76 mm
FVP	1.0 []
LE	30.7 m
AR	98.61 cm^2
EM	210000 MPa
SP	78.5 kN/m3
WS	5121.9 m/s
EA/C	404 kN-s/m
LP	15.0 m
F1234	A12
F1:	[J583] 92 (1)
F2:	[J931] 91.2 (1)
F3:	[J372] 90.6 (1)
F4:	[6476] 95.3 (1)
A1:	[45900] 1160 g's/v (1)
A2:	[45901] 1150 g's/v (1)

Tampere University of Technology  
Koepaalutus Tuuliharju  
PDA OP: TRe

PILE DRIVING ANALYZER ®  
Version 2009.098.053  
TU-B1 valimittaus  
Junttan HHK 5A







BN	7
	4.3.2015 14:07:07
FMX	2030 kN
RMX	488 kN
CSX	22.6 MPa
CSI	26.0 MPa
TSX	0.2 MPa
EMX	25.9 kN-m
VMX	2.52 m/s
DMX	25 mm
FVP	1.0 [ ]
LE	25.9 m
AR	900.00 cm^2
EM	33963 MPa
SP	25.0 kN/m3
WS	3650.0 m/s
EA/C	837 kN-s/m
LP	14.0 m
F12	A12
F1:	[J583] 92 (1)
F2:	[J931] 91.2 (1)
A1:	[45900] 1160 g's/v (1)
A2:	[45901] 1150 g's/v (1)



**Tampere University of Technology**  
Koepaalutus Tuuliharju  
PDA OP: TRe

PILE DRIVING ANALYZER ®  
Version 2009.098.053  
TU-B2 valimittaus  
Junttan HHK 5A







BN 32  
4.3.2015 14:52:01  
FMX 2048 kN  
RMX 540 kN  
CSX 22.8 MPa  
CSI 23.5 MPa  
TSX 1.1 MPa  
EMX 22.3 kN-m  
VMX 2.11 m/s  
DMX 23 mm  
FVP 1.0 [ ]

LE 24.0 m  
AR 900.00 cm<sup>2</sup>  
EM 44969 MPa  
SP 25.0 kN/m<sup>3</sup>  
WS 4200.0 m/s  
EA/C 964 kN-s/m  
LP 15.0 m

F12 A12

F1: [J583] 92 (1)  
F2: [J931] 91.2 (1)  
A1: [45900] 1160 g's/v (1)  
A2: [45901] 1150 g's/v (1)



Zatelliitin koepaalutus 14vrk; Pile: TU-B1 14 vrk

Test: 18-Mar-2015 15:11:

Junttan HHK 7A; Blow: 7

CAPWAP (R) 2006-2

Inspecta

OP: TR

## CAPWAP SUMMARY RESULTS

Total CAPWAP Capacity: 2099.9; along Shaft 1307.6; at Toe 792.3 kN

Soil Sgmt No.	Dist. Below Gages m	Depth Below Grade m	Ru kN	Force in Pile kN	Sum of Ru kN	Unit Resist. (Depth) kN/m	Unit Resist. (Area) kPa	Smith Damping Factor s/m
				2099.9				
1	3.1	3.1	8.1	2091.8	8.1	2.61	2.17	0.075
2	5.2	5.2	8.8	2083.0	16.9	4.25	3.54	0.075
3	7.3	7.3	0.0	2083.0	16.9	0.00	0.00	0.000
4	9.3	9.3	0.5	2082.5	17.4	0.24	0.20	0.075
5	11.4	11.4	19.9	2062.6	37.3	9.60	8.00	0.075
6	13.5	13.5	47.4	2015.2	84.7	22.88	19.06	0.075
7	15.5	15.5	63.7	1951.5	148.4	30.74	25.62	0.075
8	17.6	17.6	47.3	1904.2	195.7	22.83	19.02	0.075
9	19.7	19.7	38.8	1865.4	234.5	18.73	15.60	0.075
10	21.8	21.8	148.8	1716.6	383.3	71.81	59.85	0.075
11	23.8	23.8	374.2	1342.4	757.5	180.60	150.50	0.075
12	25.9	25.9	550.1	792.3	1307.6	265.49	221.24	0.075
Avg. Shaft			109.0			50.49	42.07	0.075
Toe			792.3				8803.33	0.729

## Soil Model Parameters/Extensions

		Shaft	Toe
Quake	(mm)	7.500	1.013
Case Damping Factor		0.119	0.699
Damping Type		Smith	
Unloading Quake	(% of loading quake)	100	30
Reloading Level	(% of Ru)	100	100
Unloading Level	(% of Ru)	4	
Resistance Gap (included in Toe Quake)	(mm)		0.009
Soil Plug Weight	(kN)		0.28
Soil Support Dashpot		0.000	3.402
Soil Support Weight	(kN)	0.00	12.43

CAPWAP match quality	=	3.10	(Wave Up Match) ; RSA = 0
Observed: final set	=	6.000 mm;	blow count = 167 b/m
Computed: final set	=	13.816 mm;	blow count = 72 b/m
max. Top Comp. Stress	=	36.2 MPa	(T= 21.6 ms, max= 1.045 x Top)
max. Comp. Stress	=	37.8 MPa	(Z= 21.8 m, T= 27.9 ms)
max. Tens. Stress	=	-3.85 MPa	(Z= 19.7 m, T= 70.2 ms)
max. Energy (EMX)	=	62.51 kJ;	max. Measured Top Displ. (DMX)=31.16 mm

Zatelliitin koepaalutus 14vrk; Pile: TU-B1 14 vrk

Test: 18-Mar-2015 15:11:

Junttan HHK 7A; Blow: 7

CAPWAP (R) 2006-2

Inspecta

OP: TRe

## EXTREMA TABLE

Pile Sgmnt No.	Dist. Below Gages m	max. Force kN	min. Force kN	max. Comp. Stress MPa	max. Tens. Stress MPa	max. Trnsfd. Energy kJ	max. Veloc. m/s	max. Displ. mm
1	1.0	3257.7	-128.8	36.2	-1.43	62.51	3.7	30.700
2	2.1	3270.3	-142.1	36.3	-1.58	62.18	3.6	30.225
4	4.1	3273.7	-174.9	36.4	-1.94	61.44	3.6	29.426
6	6.2	3241.7	-208.8	36.0	-2.32	60.57	3.6	28.539
8	8.3	3068.8	-240.6	34.1	-2.67	59.84	3.8	27.571
9	9.3	3121.9	-255.0	34.7	-2.83	59.42	3.7	27.034
10	10.4	3188.1	-266.9	35.4	-2.97	58.88	3.6	26.413
11	11.4	3227.8	-279.7	35.9	-3.11	58.35	3.6	25.804
12	12.4	3229.7	-291.8	35.9	-3.24	57.35	3.6	25.213
13	13.5	3232.1	-304.2	35.9	-3.38	56.82	3.6	24.629
14	14.5	3219.4	-314.1	35.8	-3.49	55.23	3.5	24.059
15	15.5	3234.4	-325.0	35.9	-3.61	54.72	3.5	23.481
16	16.6	3216.0	-332.3	35.7	-3.69	52.85	3.5	22.918
17	17.6	3236.2	-338.9	36.0	-3.77	52.34	3.4	22.352
18	18.6	3261.9	-342.4	36.2	-3.80	50.89	3.4	21.796
19	19.7	3314.2	-346.2	36.8	-3.85	50.41	3.3	21.252
20	20.7	3359.4	-345.7	37.3	-3.84	49.25	3.3	20.749
21	21.8	3403.5	-344.7	37.8	-3.83	48.84	3.2	20.262
22	22.8	3284.4	-335.1	36.5	-3.72	46.17	3.3	19.846
23	23.8	3128.9	-331.1	34.8	-3.68	46.12	3.4	19.443
24	24.9	2942.9	-313.0	32.7	-3.48	41.08	3.5	19.146
25	25.9	2781.2	-311.4	30.9	-3.46	34.27	3.7	18.868
Absolute	21.8			37.8			(T =	27.9 ms)
	19.7				-3.85		(T =	70.2 ms)

## CASE METHOD

J =	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
RP	3367.1	3072.5	2778.0	2483.4	2188.9	1894.3	1599.8	1305.3	1010.7	716.2
RX	3379.3	3087.5	2795.7	2503.8	2257.3	2032.0	1878.7	1826.0	1776.2	1739.4
RU	3367.1	3072.5	2778.0	2483.4	2188.9	1894.3	1599.8	1305.3	1010.7	716.2

RAU = 1558.2 (kN); RA2 = 2066.6 (kN)

Current CAPWAP Ru = 2099.9 (kN); Corresponding J(RP)= 0.43; J(RX) = 0.47

VMX	TVP	VT1*Z	FT1	FMX	DMX	DFN	SET	EMX	QUS
m/s	ms	kN	kN	kN	mm	mm	mm	kJ	kN
3.77	21.30	3116.5	3196.0	3200.8	31.160	6.020	6.000	63.0	3389.5

## PILE PROFILE AND PILE MODEL

Depth m	Area cm <sup>2</sup>	E-Modulus MPa	Spec. Weight kN/m <sup>3</sup>	Perim. m
0.00	900.00	33038.8	25.000	1.200
25.90	900.00	33038.8	25.000	1.200

Zatelliitin koepaalutus 14vrk; Pile: TU-B1 14 vrk

Test: 18-Mar-2015 15:11:

Junttan HHK 7A; Blow: 7

CAPWAP (R) 2006-2





Inspecta

OP: TRe

Toe Area 0.090 m<sup>2</sup>

Segmnt Number	Dist. B.G. m	Impedance kN/m/s	Imped. Change %	Slack mm	Tension Eff.	Compression Slack mm	Eff.	Perim. m	Soil Plug kN
1	1.04	825.97	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.00
2	2.07	805.87	-2.43	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.21
3	3.11	821.67	-0.52	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.22
4	4.14	831.87	0.71	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.22
5	5.18	833.97	0.97	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.22
6	6.22	835.17	1.11	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.22
7	7.25	834.47	1.03	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.22
8	8.29	830.17	0.51	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.22
9	9.32	797.57	-3.44	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.22
10	10.36	715.97	-13.32	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.22
11	11.40	768.97	-6.90	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.22
12	12.43	805.07	-2.53	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.22
13	13.47	826.57	0.07	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.22
14	14.50	828.47	0.30	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.22
15	15.54	825.77	-0.02	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.22
16	16.58	834.77	1.07	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.22
17	17.61	849.47	2.85	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.22
18	18.65	857.87	3.86	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.22
19	19.68	866.07	4.85	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.22
20	20.72	890.47	7.81	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.22
21	21.76	916.07	10.91	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.22
22	22.79	943.87	14.27	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.22
23	23.83	985.67	19.33	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.22
24	24.86	924.17	11.89	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.22
25	25.90	810.27	-1.90	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.22

Pile Damping 2.0 %, Time Incr 0.288 ms, Wave Speed 3600.0 m/s, 2L/c 14.4 ms



Koepaalutus Tuuliharju; Pile: TU-B1 24h  
 Junttan HHK 5A; Blow: 12  
 Inspecta

Test: 05-Mar-2015 10:25:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRe

## CAPWAP SUMMARY RESULTS

Total CAPWAP Capacity: 1662.5; along Shaft 953.4; at Toe 709.1 kN

Soil Sgmt No.	Dist. Below Gages m	Depth Below Grade m	Ru kN	Force in Pile kN	Sum of Ru kN	Unit Resist. (Depth) kN/m	Unit Resist. (Area) kPa	Smith Damping Factor s/m
				1662.5				
1	3.1	3.1	5.2	1657.3	5.2	1.67	1.39	0.184
2	5.2	5.2	10.2	1647.1	15.4	4.92	4.10	0.184
3	7.3	7.3	10.2	1636.9	25.6	4.92	4.10	0.184
4	9.3	9.3	10.2	1626.7	35.8	4.92	4.10	0.184
5	11.4	11.4	10.2	1616.5	46.0	4.92	4.10	0.184
6	13.5	13.5	12.9	1603.6	58.9	6.23	5.19	0.184
7	15.5	15.5	30.3	1573.3	89.2	14.62	12.19	0.184
8	17.6	17.6	51.1	1522.2	140.3	24.66	20.55	0.184
9	19.7	19.7	71.0	1451.2	211.3	34.27	28.56	0.184
10	21.8	21.8	120.3	1330.9	331.6	58.06	48.38	0.184
11	23.8	23.8	304.4	1026.5	636.0	146.91	122.43	0.184
12	25.9	25.9	317.4	709.1	953.4	153.19	127.65	0.184
Avg. Shaft			79.5			36.81	30.68	0.184
Toe			709.1				7878.89	0.434

Soil Model Parameters/Extensions			Shaft	Toe
Quake	(mm)		7.500	1.021
Case Damping Factor			0.209	0.367
Damping Type				Smith
Reloading Level	(% of Ru)		100	100
Unloading Level	(% of Ru)		29	
Resistance Gap (included in Toe Quake)	(mm)			0.017
Soil Plug Weight	(kN)			1.77
Soil Support Dashpot			0.000	3.982
Soil Support Weight	(kN)		0.00	12.43

CAPWAP match quality	=	3.50	(Wave Up Match) ; RSA = 0
Observed: final set	=	8.000 mm;	blow count = 125 b/m
Computed: final set	=	12.351 mm;	blow count = 81 b/m
max. Top Comp. Stress	=	35.5 MPa	(T= 21.3 ms, max= 1.000 x Top)
max. Comp. Stress	=	35.5 MPa	(Z= 1.0 m, T= 21.3 ms)
max. Tens. Stress	=	-3.55 MPa	(Z= 17.6 m, T= 69.3 ms)
max. Energy (EMX)	=	46.23 kJ;	max. Measured Top Displ. (DMX)=26.54 mm

Koepaalutus Tuuliharju; Pile: TU-B1 24h  
 Junttan HHK 5A; Blow: 12  
 Inspecta

Test: 05-Mar-2015 10:25:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRe

## EXTREMA TABLE

Pile Sgmnt No.	Dist. Below Gages m	max. Force kN	min. Force kN	max. Comp. Stress MPa	max. Tens. Stress MPa	max. Trnsfd. Energy kJ	max. Veloc. m/s	max. Displ. mm
1	1.0	3198.0	-97.2	35.5	-1.08	46.23	3.7	26.074
2	2.1	3175.8	-125.9	35.3	-1.40	46.12	3.7	25.835
4	4.1	3157.9	-178.2	35.1	-1.98	45.64	3.7	25.250
6	6.2	3137.4	-219.6	34.9	-2.44	45.02	3.7	24.651
8	8.3	3061.5	-250.0	34.0	-2.78	44.33	3.7	23.971
9	9.3	2964.6	-265.0	32.9	-2.94	44.10	3.8	23.590
10	10.4	2909.3	-274.6	32.3	-3.05	43.55	3.8	23.185
11	11.4	2970.5	-284.8	33.0	-3.16	43.24	3.7	22.703
12	12.4	2986.8	-290.6	33.2	-3.23	42.65	3.6	22.247
13	13.5	3008.0	-300.7	33.4	-3.34	42.34	3.6	21.793
14	14.5	2993.6	-305.3	33.3	-3.39	41.69	3.5	21.344
15	15.5	2969.0	-314.6	33.0	-3.50	41.39	3.5	20.906
16	16.6	2935.4	-310.9	32.6	-3.45	40.36	3.5	20.480
17	17.6	2946.8	-319.6	32.7	-3.55	40.07	3.4	20.043
18	18.6	2923.4	-306.1	32.5	-3.40	38.59	3.4	19.617
19	19.7	2949.3	-311.7	32.8	-3.46	38.29	3.4	19.181
20	20.7	2919.8	-288.7	32.4	-3.21	36.44	3.4	18.756
21	21.8	2957.3	-291.1	32.9	-3.23	36.14	3.3	18.328
22	22.8	2912.5	-246.6	32.4	-2.74	33.37	3.5	17.932
23	23.8	2895.8	-246.3	32.2	-2.74	33.11	3.3	17.533
24	24.9	2409.3	-129.1	26.8	-1.43	27.08	3.6	17.283
25	25.9	2269.4	-125.9	25.2	-1.40	21.23	3.8	17.087
Absolute	1.0			35.5			(T =	21.3 ms)
	17.6				-3.55		(T =	69.3 ms)

## CASE METHOD

J =	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
RP	3218.5	2896.5	2574.5	2252.5	1930.5	1608.5	1286.5	964.5	642.5	320.5
RX	3218.5	2896.5	2574.5	2252.5	1930.5	1652.0	1607.8	1568.7	1546.7	1525.0
RU	3218.5	2896.5	2574.5	2252.5	1930.5	1608.5	1286.5	964.5	642.5	320.5

RAU = 1333.6 (kN); RA2 = 1613.6 (kN)

Current CAPWAP Ru = 1662.5 (kN); Corresponding J(RP)= 0.48; J(RX) = 0.50

VMX	TVP	VT1*Z	FT1	FMX	DMX	DFN	SET	EMX	QUS
m/s	ms	kN	kN	kN	mm	mm	mm	kJ	kN
3.84	21.00	3215.8	3222.7	3222.7	26.542	8.007	8.000	46.6	2698.9

## PILE PROFILE AND PILE MODEL

Depth m	Area cm <sup>2</sup>	E-Modulus MPa	Spec. Weight kN/m <sup>3</sup>	Perim. m
0.00	900.00	33962.9	25.000	1.200
25.90	900.00	33962.9	25.000	1.200



Koepaalutus Tuuliharju; Pile: TU-B1 24h

Test: 05-Mar-2015 10:25:

Junttan HHK 5A; Blow: 12

CAPWAP (R) 2006-2





Inspecta

OP: TRe

Toe Area 0.090 m<sup>2</sup>

Segmnt Number	Dist. B.G. m	Impedance kN/m/s	Imped. Change %	Slack mm	Tension Eff.	Compression Slack mm	Eff.	Perim. m	Soil Plug kN
1	1.04	837.44	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.00
2	2.07	846.54	1.09	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.05
3	3.11	853.44	1.91	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.03
4	4.14	838.54	0.13	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.03
5	5.18	836.94	-0.06	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.03
6	6.22	853.94	1.97	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.03
7	7.25	856.74	2.30	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.03
8	8.29	842.14	0.56	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.03
9	9.32	831.54	-0.70	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.03
10	10.36	822.04	-1.84	0.000	1.000	-0.000	0.000	1.200	0.03
11	11.40	726.74	-13.22	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.03
12	12.43	786.14	-6.13	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.03
13	13.47	806.14	-3.74	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.03
14	14.50	826.54	-1.30	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.03
15	15.54	844.44	0.84	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.03
16	16.58	830.44	-0.84	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.03
17	17.61	823.94	-1.61	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.03
18	18.65	829.64	-0.93	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.03
19	19.68	835.94	-0.18	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.03
20	20.72	836.94	-0.06	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.03
21	21.76	841.24	0.45	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.03
22	22.79	845.04	0.91	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.03
23	23.83	847.44	1.19	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.03
24	24.86	845.74	0.99	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.03
25	25.90	837.24	-0.02	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.03

Pile Damping 2.0 %, Time Incr 0.284 ms, Wave Speed 3650.0 m/s, 2L/c 14.2 ms



Koepaalutus Tuuliharju; Pile: TU-B2 24h  
 Junttan HHK 5A; Blow: 5  
 Inspecta

Test: 05-Mar-2015 10:17:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRe

## CAPWAP SUMMARY RESULTS

Total CAPWAP Capacity:			1264.6; along Shaft		618.1; at Toe		646.5 kN		
Soil Sgmt No.	Dist. Below Gages	Depth Below Grade	Ru	Force in Pile	Sum of Ru	Unit Resist. (Depth)	Unit Resist. (Area)	Smith Damping Factor	Quake
	m	m	kN	kN	kN	kN/m	kPa	s/m	mm
				1264.6					
1	2.0	2.0	0.0	1264.6	0.0	0.00	0.00	0.000	6.703
2	4.0	4.0	0.0	1264.6	0.0	0.00	0.00	0.000	6.704
3	6.0	6.1	0.0	1264.6	0.0	0.00	0.00	0.000	6.704
4	8.1	8.1	0.0	1264.6	0.0	0.00	0.00	0.000	6.704
5	10.1	10.1	0.0	1264.6	0.0	0.00	0.00	0.000	6.704
6	12.1	12.1	0.0	1264.6	0.0	0.00	0.00	0.000	6.704
7	14.1	14.1	0.0	1264.6	0.0	0.00	0.00	0.000	6.704
8	16.1	16.1	0.0	1264.6	0.0	0.00	0.00	0.000	6.704
9	18.1	18.1	7.2	1257.4	7.2	3.57	2.98	1.008	5.953
10	20.2	20.2	87.9	1169.5	95.1	43.59	36.32	1.008	5.564
11	22.2	22.2	223.9	945.6	319.0	111.02	92.52	1.008	5.238
12	24.2	24.2	299.1	646.5	618.1	148.31	123.60	1.008	5.059
Avg. Shaft			51.5			25.54	21.28	1.008	5.206
Toe			646.5				7183.33	0.220	18.046
Soil Model Parameters/Extensions						Shaft	Toe		
Case Damping Factor						0.647	0.148		
Unloading Quake			(% of loading quake)			300	59		
Reloading Level			(% of Ru)			100	100		
Unloading Level			(% of Ru)			48			
Resistance Gap (included in Toe Quake) (mm)							3.044		
Soil Plug Weight			(kN)				0.71		
Soil Support Dashpot						0.300	10.000		
Soil Support Weight			(kN)			12.10	12.10		
CAPWAP match quality			=	2.99	(Wave Up Match) ; RSA = 0				
Observed: final set			=	10.000 mm;	blow count	=	100 b/m		
Computed: final set			=	7.302 mm;	blow count	=	137 b/m		
max. Top Comp. Stress			=	31.6 MPa	(T= 21.4 ms, max= 1.011 x Top)				
max. Comp. Stress			=	32.0 MPa	(Z= 3.0 m, T= 21.8 ms)				
max. Tens. Stress			=	-1.94 MPa	(Z= 20.2 m, T= 75.9 ms)				
max. Energy (EMX)			=	32.53 kJ;	max. Measured Top Displ. (DMX)=24.51 mm				

Koepaalutus Tuuliharju; Pile: TU-B2 24h  
 Junttan HHK 5A; Blow: 5  
 Inspecta

Test: 05-Mar-2015 10:17:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRe

## EXTREMA TABLE

Pile Sgmt No.	Dist. Below Gages m	max. Force kN	min. Force kN	max. Comp. Stress MPa	max. Tens. Stress MPa	max. Trnsfd. Energy kJ	max. Veloc. m/s	max. Displ. mm
1	1.0	2846.5	-30.0	31.6	-0.33	32.53	2.7	23.250
2	2.0	2843.5	-38.5	31.6	-0.43	32.51	2.7	23.162
4	4.0	2855.2	-62.4	31.7	-0.69	32.51	2.7	22.977
6	6.0	2759.1	-86.6	30.7	-0.96	32.49	2.7	22.763
7	7.1	2685.8	-98.2	29.8	-1.09	32.48	2.8	22.638
8	8.1	2643.0	-110.5	29.4	-1.23	32.46	2.9	22.505
9	9.1	2639.3	-121.5	29.3	-1.35	32.41	2.9	22.337
10	10.1	2612.2	-130.8	29.0	-1.45	32.37	2.9	22.161
11	11.1	2638.6	-137.7	29.3	-1.53	32.32	2.9	21.978
12	12.1	2652.7	-144.9	29.5	-1.61	32.27	2.9	21.785
13	13.1	2646.3	-151.7	29.4	-1.69	32.20	2.8	21.579
14	14.1	2632.5	-156.3	29.2	-1.74	32.12	2.9	21.360
15	15.1	2654.9	-161.4	29.5	-1.79	32.04	2.9	21.131
16	16.1	2656.3	-165.2	29.5	-1.84	31.95	2.8	20.891
17	17.1	2634.3	-168.0	29.3	-1.87	31.86	2.8	20.646
18	18.1	2712.2	-170.6	30.1	-1.90	31.78	2.8	20.404
19	19.2	2707.7	-172.6	30.1	-1.92	31.34	2.8	20.169
20	20.2	2761.0	-174.4	30.7	-1.94	31.29	2.9	19.936
21	21.2	2649.9	-159.9	29.4	-1.78	27.52	3.1	19.722
22	22.2	2771.5	-161.6	30.8	-1.80	27.44	2.8	19.502
23	23.2	2084.0	-110.2	23.2	-1.22	19.73	2.8	19.291
24	24.2	1609.9	-112.4	17.9	-1.25	10.27	3.3	19.072
Absolute	3.0			32.0			(T =	21.8 ms)
	20.2				-1.94		(T =	75.9 ms)

## CASE METHOD

J =	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
RP	2684.5	2399.8	2115.0	1830.2	1545.5	1260.7	976.0	691.2	406.4	121.7
RX	2684.5	2399.8	2115.0	1830.2	1545.5	1260.7	979.9	958.4	937.0	915.5
RU	2684.5	2399.8	2115.0	1830.2	1545.5	1260.7	976.0	691.2	406.4	121.7

RAU = 870.7 (kN); RA2 = 1023.3 (kN)

Current CAPWAP Ru = 1264.6 (kN); Corresponding J(RP) = 0.50; J(RX) = 0.50

VMX	TVP	VT1*Z	FT1	FMX	DMX	DFN	SET	EMX	QUS
m/s	ms	kN	kN	kN	mm	mm	mm	kJ	kN
2.88	21.13	2773.0	2759.1	2759.1	24.514	10.011	10.000	32.7	1894.6

## PILE PROFILE AND PILE MODEL

Depth m	Area cm <sup>2</sup>	E-Modulus MPa	Spec. Weight kN/m <sup>3</sup>	Perim. m
0.00	900.00	44969.5	25.000	1.200
24.20	900.00	44969.5	25.000	1.200

Koepaalutus Tuuliharju; Pile: TU-B2 24h

Test: 05-Mar-2015 10:17:

Junttan HHK 5A; Blow: 5

CAPWAP (R) 2006-2





Inspecta

OP: TRe

Toe Area 0.090 m<sup>2</sup>

Segmnt Number	Dist. B.G. m	Impedance kN/m/s	Imped. Change %	Slack mm	Tension Eff.	Compression Slack mm	Eff.	Perim. m	Soil Plug kN
1	1.01	963.63	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.00
2	2.02	872.93	-9.41	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.51
3	3.02	861.33	-10.62	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.52
4	4.03	901.53	-6.44	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.52
5	5.04	910.23	-5.54	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.52
6	6.05	852.23	-11.56	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.52
7	7.06	837.03	-13.14	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.52
8	8.07	843.63	-12.45	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.52
9	9.07	722.13	-25.06	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.52
10	10.08	725.43	-24.72	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.52
11	11.09	732.73	-23.96	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.52
12	12.10	733.13	-23.92	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.52
13	13.11	727.73	-24.48	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.52
14	14.12	739.43	-23.27	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.52
15	15.12	743.33	-22.86	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.52
16	16.13	740.93	-23.11	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.52
17	17.14	740.23	-23.18	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.52
18	18.15	741.03	-23.10	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.52
19	19.16	741.43	-23.06	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.52
20	20.17	748.63	-22.31	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.52
21	21.17	754.23	-21.73	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.52
22	22.18	756.53	-21.49	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.52
23	23.19	758.13	-21.33	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.52
24	24.20	761.93	-20.93	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.52

Pile Damping 2.0 %, Time Incr 0.240 ms, Wave Speed 4200.0 m/s, 2L/c 11.5 ms



Zatelliitin koepaalutus 14vrk; Pile: TU-B2 14 vrk  
 Junttan HHK 7A; Blow: 5  
 Inspecta

Test: 18-Mar-2015 15:19:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRE

## CAPWAP SUMMARY RESULTS

Total CAPWAP Capacity: 1609.8; along Shaft 899.5; at Toe 710.3 kN

Soil Sgmt No.	Dist. Below Gages m	Depth Below Grade m	Ru kN	Force in Pile kN	Sum of Ru kN	Unit Resist. (Depth) kN/m	Unit Resist. (Area) kPa	Smith Damping Factor s/m
				1609.8				
1	2.0	2.0	0.0	1609.8	0.0	0.00	0.00	0.000
2	4.0	4.0	2.4	1607.4	2.4	1.19	0.99	0.348
3	6.0	6.1	31.0	1576.4	33.4	15.37	12.81	0.348
4	8.1	8.1	61.0	1515.4	94.4	30.25	25.21	0.348
5	10.1	10.1	56.6	1458.8	151.0	28.07	23.39	0.348
6	12.1	12.1	32.0	1426.8	183.0	15.87	13.22	0.348
7	14.1	14.1	31.9	1394.9	214.9	15.82	13.18	0.348
8	16.1	16.1	52.1	1342.8	267.0	25.83	21.53	0.348
9	18.1	18.1	69.1	1273.7	336.1	34.26	28.55	0.348
10	20.2	20.2	69.8	1203.9	405.9	34.61	28.84	0.348
11	22.2	22.2	172.4	1031.5	578.3	85.49	71.24	0.348
12	24.2	24.2	321.2	710.3	899.5	159.27	132.73	0.348
Avg. Shaft			75.0			37.17	30.97	0.348
Toe			710.3				7892.22	0.478

Soil Model Parameters/Extensions			Shaft	Toe
Quake	(mm)		7.324	1.481
Case Damping Factor			0.325	0.352
Damping Type				Smith
Unloading Quake	(% of loading quake)		99	122
Reloading Level	(% of Ru)		100	100
Unloading Level	(% of Ru)		7	
Resistance Gap (included in Toe Quake)	(mm)			0.177
Soil Plug Weight	(kN)			3.35
Soil Support Dashpot			0.000	3.136
Soil Support Weight	(kN)		0.00	12.10

CAPWAP match quality	=	3.48	(Force Match)	; RSA = 0
Observed: final set	=	11.000 mm;	blow count	= 91 b/m
Computed: final set	=	18.096 mm;	blow count	= 55 b/m
max. Top Comp. Stress	=	42.5 MPa	(T= 21.1 ms, max= 1.028 x Top)	
max. Comp. Stress	=	43.7 MPa	(Z= 3.0 m, T= 21.8 ms)	
max. Tens. Stress	=	-1.33 MPa	(Z= 18.1 m, T= 79.2 ms)	
max. Energy (EMX)	=	65.55 kJ;	max. Measured Top Displ. (DMX)=30.47 mm	

Zatelliitin koepaalutus 14vrk; Pile: TU-B2 14 vrk

Test: 18-Mar-2015 15:19:

Junttan HHK 7A; Blow: 5

CAPWAP (R) 2006-2

Inspecta

OP: TRe

## EXTREMA TABLE

Pile Sgmnt No.	Dist. Below Gages m	max. Force kN	min. Force kN	max. Comp. Stress MPa	max. Tens. Stress MPa	max. Trnsfd. Energy kJ	max. Veloc. m/s	max. Displ. mm
1	1.0	3821.1	-65.9	42.5	-0.73	65.55	3.6	30.150
2	2.0	3927.2	-58.8	43.6	-0.65	65.72	3.6	29.819
4	4.0	3915.7	-81.7	43.5	-0.91	65.24	3.6	29.144
6	6.0	3915.8	-105.5	43.5	-1.17	64.62	3.6	28.463
7	7.1	3860.4	-102.0	42.9	-1.13	63.02	3.6	28.144
8	8.1	3788.9	-105.2	42.1	-1.17	62.80	3.7	27.822
9	9.1	3574.0	-96.0	39.7	-1.07	59.96	3.8	27.502
10	10.1	3521.9	-108.6	39.1	-1.21	59.73	3.8	27.170
11	11.1	3463.4	-109.2	38.5	-1.21	57.06	3.8	26.782
12	12.1	3478.1	-118.2	38.6	-1.31	56.80	3.8	26.409
13	13.1	3422.1	-116.6	38.0	-1.30	55.28	3.8	26.080
14	14.1	3423.4	-118.1	38.0	-1.31	55.06	3.8	25.739
15	15.1	3378.0	-112.7	37.5	-1.25	53.55	3.7	25.383
16	16.1	3383.0	-117.8	37.6	-1.31	53.29	3.7	25.003
17	17.1	3335.5	-114.8	37.1	-1.28	51.06	3.7	24.638
18	18.1	3370.3	-119.7	37.4	-1.33	50.84	3.7	24.298
19	19.2	3286.7	-106.9	36.5	-1.19	48.14	3.6	24.019
20	20.2	3326.6	-104.4	37.0	-1.16	47.99	3.6	23.722
21	21.2	3280.4	-97.4	36.4	-1.08	45.29	3.5	23.466
22	22.2	3405.3	-114.4	37.8	-1.27	45.14	3.3	23.221
23	23.2	3020.4	-77.8	33.6	-0.86	39.08	3.6	23.024
24	24.2	2778.1	-89.5	30.9	-0.99	27.63	3.9	22.842
Absolute	3.0			43.7			(T =	21.8 ms)
	18.1				-1.33		(T =	79.2 ms)

## CASE METHOD

J =	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
RP	3754.3	3396.7	3039.1	2681.5	2323.9	1966.3	1608.7	1251.1	893.5	535.8
RX	3754.3	3396.7	3039.1	2681.5	2323.9	1966.3	1608.7	1316.2	1269.3	1258.6
RU	3754.3	3396.7	3039.1	2681.5	2323.9	1966.3	1608.7	1251.1	893.5	535.8

RAU = 1241.2 (kN); RA2 = 1747.0 (kN)

Current CAPWAP Ru = 1609.8 (kN); Corresponding J(RP)= 0.60; J(RX) = 0.60

VMX	TVP	VT1*Z	FT1	FMX	DMX	DFN	SET	EMX	QUS
m/s	ms	kN	kN	kN	mm	mm	mm	kJ	kN
3.77	21.13	3628.5	3701.8	3701.8	30.465	11.011	11.000	64.4	3108.6

## PILE PROFILE AND PILE MODEL

Depth m	Area cm <sup>2</sup>	E-Modulus MPa	Spec. Weight kN/m <sup>3</sup>	Perim. m
0.00	900.00	44969.5	25.000	1.200
24.20	900.00	44969.5	25.000	1.200



Zatelliitin koepaalutus 14vrk; Pile: TU-B2 14 vrk

Test: 18-Mar-2015 15:19:

Junttan HHK 7A; Blow: 5

CAPWAP (R) 2006-2





Inspecta

OP: TRe

Toe Area 0.090 m<sup>2</sup>

Segmnt Number	Dist. B.G. m	Impedance kN/m/s	Imped. Change %	Slack mm	Tension Eff.	Compression Slack mm	Eff.	Perim. m	Soil Plug kN
1	1.01	963.63	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.00
2	2.02	944.03	-2.03	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.34
3	3.02	945.43	-1.89	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.32
4	4.03	964.33	0.07	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.32
5	5.04	984.83	2.20	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.32
6	6.05	973.43	1.02	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.32
7	7.06	954.33	-0.97	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.32
8	8.07	942.33	-2.21	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.32
9	9.07	928.63	-3.63	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.32
10	10.08	909.13	-5.66	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.32
11	11.09	758.93	-21.24	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.32
12	12.10	787.63	-18.26	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.32
13	13.11	795.93	-17.40	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.32
14	14.12	785.03	-18.53	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.32
15	15.12	768.23	-20.28	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.32
16	16.13	760.33	-21.10	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.32
17	17.14	765.13	-20.60	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.32
18	18.15	769.63	-20.13	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.32
19	19.16	764.43	-20.67	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.32
20	20.17	761.03	-21.02	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.32
21	21.17	759.43	-21.19	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.32
22	22.18	764.03	-20.71	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.32
23	23.19	773.03	-19.78	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.32
24	24.20	781.93	-18.86	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.32

Pile Damping 2.0 %, Time Incr 0.240 ms, Wave Speed 4200.0 m/s, 2L/c 11.5 ms



Koepaalutus Tuuliharju; Pile: TU-T1 0h  
 Junttan HHK 5A; Blow: 828  
 Inspecta

Test: 04-Mar-2015 09:23:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRE

## CAPWAP SUMMARY RESULTS

Total CAPWAP Capacity: 1750.6; along Shaft 1026.7; at Toe 723.9 kN

Soil Sgmt No.	Dist. Below Gages m	Depth Below Grade m	Ru kN	Force in Pile kN	Sum of Ru kN	Unit Resist. (Depth) kN/m	Unit Resist. (Area) kPa	Smith Damping Factor s/m
				1750.6				
1	4.1	0.4	50.4	1700.2	50.4	128.14	125.92	0.143
2	6.1	2.4	35.0	1665.2	85.4	17.10	16.81	0.143
3	8.2	4.5	20.1	1645.1	105.5	9.82	9.65	0.143
4	10.2	6.5	20.1	1625.0	125.6	9.82	9.65	0.143
5	12.3	8.6	26.8	1598.2	152.4	13.09	12.87	0.143
6	14.3	10.6	21.8	1576.4	174.2	10.65	10.47	0.143
7	16.4	12.7	7.6	1568.8	181.8	3.71	3.65	0.143
8	18.4	14.7	4.1	1564.7	185.9	2.00	1.97	0.143
9	20.5	16.8	20.7	1544.0	206.6	10.11	9.94	0.143
10	22.5	18.8	58.4	1485.6	265.0	28.53	28.04	0.143
11	24.6	20.9	113.0	1372.6	378.0	55.21	54.26	0.143
12	26.6	22.9	168.5	1204.1	546.5	82.33	80.91	0.143
13	28.7	25.0	219.9	984.2	766.4	107.44	105.59	0.143
14	30.7	27.0	260.3	723.9	1026.7	127.18	124.99	0.143
Avg. Shaft			73.3			38.03	37.37	0.143
Toe			723.9				8785.50	0.160

Soil Model Parameters/Extensions			Shaft	Toe
Quake	(mm)		7.044	18.676
Case Damping Factor			0.363	0.286
Unloading Quake	(% of loading quake)		127	149
Reloading Level	(% of Ru)		100	100
Unloading Level	(% of Ru)		32	
Resistance Gap (included in Toe Quake)	(mm)			8.488
Soil Plug Weight	(kN)			0.25
Soil Support Dashpot			8.300	10.000
Soil Support Weight	(kN)		10.41	10.41

CAPWAP match quality	=	1.95	(Force Match)	; RSA = 0
Observed: final set	=	17.000 mm;	blow count	= 59 b/m
Computed: final set	=	9.902 mm;	blow count	= 101 b/m
max. Top Comp. Stress	=	271.5 MPa	(T= 20.8 ms, max= 1.010 x Top)	
max. Comp. Stress	=	274.1 MPa	(Z= 4.1 m, T= 21.6 ms)	
max. Tens. Stress	=	-26.57 MPa	(Z= 22.5 m, T= 62.7 ms)	
max. Energy (EMX)	=	61.37 kJ;	max. Measured Top Displ. (DMX)=42.41 mm	

Koepaalutus Tuuliharju; Pile: TU-T1 0h  
 Junttan HHK 5A; Blow: 828  
 Inspecta

Test: 04-Mar-2015 09:23:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRe

## EXTREMA TABLE

Pile Sgmnt No.	Dist. Below Gages m	max. Force kN	min. Force kN	max. Comp. Stress MPa	max. Tens. Stress MPa	max. Trnsfd. Energy kJ	max. Veloc. m/s	max. Displ. mm
1	1.0	2677.1	-77.3	271.5	-7.84	61.37	6.6	41.608
2	2.0	2678.8	-89.6	271.6	-9.09	61.20	6.6	40.806
4	4.1	2703.5	-109.9	274.1	-11.14	59.90	6.5	39.208
6	6.1	2654.8	-133.8	269.2	-13.56	56.05	6.4	37.650
8	8.2	2618.2	-133.7	265.5	-13.56	53.08	6.4	36.098
10	10.2	2600.8	-146.6	263.7	-14.87	50.93	6.4	34.573
12	12.3	2586.0	-175.7	262.2	-17.82	48.94	6.3	33.121
14	14.3	2560.0	-169.7	259.6	-17.21	46.62	6.3	31.858
16	16.4	2532.9	-195.5	256.8	-19.82	44.85	6.2	30.590
18	18.4	2523.5	-209.8	255.9	-21.27	43.56	6.2	29.204
19	19.4	2525.4	-218.8	256.1	-22.19	42.89	6.2	28.492
20	20.5	2538.5	-224.7	257.4	-22.79	42.37	6.2	27.781
21	21.5	2529.4	-242.0	256.5	-24.54	41.13	6.1	27.084
22	22.5	2557.4	-262.0	259.3	-26.57	40.63	6.0	26.384
23	23.5	2515.0	-246.1	255.0	-24.96	38.19	6.0	25.709
24	24.6	2559.9	-246.8	259.6	-25.03	37.71	5.9	25.026
25	25.6	2465.2	-195.1	250.0	-19.78	33.74	5.8	24.385
26	26.6	2523.7	-204.6	255.9	-20.75	33.32	5.6	23.741
27	27.6	2361.1	-160.2	239.4	-16.24	28.18	5.5	23.181
28	28.7	2330.2	-165.5	236.3	-16.78	27.96	5.8	22.627
29	29.7	1756.0	-93.6	178.1	-9.49	21.80	7.0	22.196
30	30.7	1316.7	-95.0	133.5	-9.63	14.41	7.6	21.756
Absolute	4.1			274.1			(T =	21.6 ms)
	22.5				-26.57		(T =	62.7 ms)

## CASE METHOD

J =	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
RP	2444.9	2155.5	1866.2	1576.9	1287.5	998.2	708.9	419.6	130.2	0.0
RX	2444.9	2155.5	1866.2	1798.8	1751.1	1740.4	1735.4	1730.5	1725.5	1720.5
RU	2444.9	2155.5	1866.2	1576.9	1287.5	998.2	708.9	419.6	130.2	0.0

RAU = 1523.5 (kN); RA2 = 1831.9 (kN)

Current CAPWAP Ru = 1750.6 (kN); Corresponding J(RP)= 0.24; J(RX) = 0.40

VMX	TVP	VT1*Z	FT1	FMX	DMX	DFN	SET	EMX	QUS
m/s	ms	kN	kN	kN	mm	mm	mm	kJ	kN
6.72	20.78	2716.5	2621.6	2634.9	42.407	16.721	17.000	61.5	2069.3

Koepaalutus Tuuliharju; Pile: TU-T1 0h

Test: 04-Mar-2015 09:23:

Junttan HHK 5A; Blow: 828

CAPWAP(R) 2006-2

Inspecta

OP: TRe





## PILE PROFILE AND PILE MODEL

Depth m	Area cm <sup>2</sup>	E-Modulus MPa	Spec. Weight kN/m <sup>3</sup>	Perim. m
0.00	98.61	210000.0	78.500	1.018
30.70	98.61	210000.0	78.500	1.018

Toe Area 0.082 m<sup>2</sup>

Top Segment Length 1.02 m, Top Impedance 404.32 kN/m/s

Pile Damping 1.0 %, Time Incr 0.200 ms, Wave Speed 5121.9 m/s, 2L/c 12.0 ms



Tuuliharjun koepaalutus; Pile: TU-T1  
 Vapaapudotusjarkale 9t; Blow: 24  
 Inspecta

Test: 31-Mar-2015 09:01:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRE

## CAPWAP SUMMARY RESULTS

Total CAPWAP Capacity: 3053.2; along Shaft 2140.3; at Toe 912.9 kN

Soil Sgmnt No.	Dist. Below Gages m	Depth Below Grade m	Ru kN	Force in Pile kN	Sum of Ru kN	Unit Resist. (Depth) kN/m	Unit Resist. (Area) kPa	Smith Damping Factor s/m
				3053.2				
1	3.1	3.1	11.8	3041.4	11.8	3.85	3.78	0.153
2	5.1	5.1	25.6	3015.8	37.4	12.52	12.31	0.153
3	7.2	7.2	49.3	2966.5	86.7	24.11	23.70	0.153
4	9.2	9.2	67.8	2898.7	154.5	33.16	32.59	0.153
5	11.2	11.2	67.7	2831.0	222.2	33.11	32.54	0.153
6	13.3	13.3	70.6	2760.4	292.8	34.53	33.94	0.153
7	15.3	15.3	105.5	2654.9	398.3	51.60	50.71	0.153
8	17.4	17.4	157.9	2497.0	556.2	77.23	75.90	0.153
9	19.4	19.4	192.6	2304.4	748.8	94.21	92.58	0.153
10	21.5	21.5	181.8	2122.6	930.6	88.92	87.39	0.153
11	23.5	23.5	179.7	1942.9	1110.3	87.90	86.38	0.153
12	25.6	25.6	512.6	1430.3	1622.9	250.73	246.40	0.153
13	27.6	27.6	517.4	912.9	2140.3	253.08	248.71	0.153
Avg. Shaft			164.6			77.55	76.21	0.153
Toe			912.9				11079.27	0.088

Soil Model Parameters/Extensions			Shaft	Toe
Quake	(mm)		7.499	26.779
Case Damping Factor			0.810	0.199
Unloading Quake	(% of loading quake)		145	50
Reloading Level	(% of Ru)		100	100
Unloading Level	(% of Ru)		10	
Resistance Gap (included in Toe Quake)	(mm)			5.889
Soil Plug Weight	(kN)			2.14
Soil Support Dashpot			4.000	0.000
Soil Support Weight	(kN)		10.40	0.00

CAPWAP match quality = 1.83 (Wave Up Match) ; RSA = 0  
 Observed: final set = 20.000 mm; blow count = 50 b/m  
 Computed: final set = 15.036 mm; blow count = 67 b/m  
 max. Top Comp. Stress = 329.7 MPa (T= 35.5 ms, max= 1.057 x Top)  
 max. Comp. Stress = 348.5 MPa (Z= 7.2 m, T= 36.7 ms)  
 max. Tens. Stress = -27.53 MPa (Z= 19.4 m, T= 69.1 ms)  
 max. Energy (EMX) = 147.60 kJ; max. Measured Top Displ. (DMX)=60.10 mm

Tuuliharjun koepaalutus; Pile: TU-T1  
 Vapaapudotusjarkale 9t; Blow: 24  
 Inspecta

Test: 31-Mar-2015 09:01:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRe

## EXTREMA TABLE

Pile Sgmt No.	Dist. Below Gages m	max. Force kN	min. Force kN	max. Comp. Stress MPa	max. Tens. Stress MPa	max. Trnsfd. Energy kJ	max. Veloc. m/s	max. Displ. mm
1	1.0	3251.1	-32.1	329.7	-3.25	147.60	7.8	58.186
2	2.0	3304.4	-60.6	335.1	-6.15	145.59	7.7	56.773
4	4.1	3346.9	-94.2	339.4	-9.55	140.61	7.6	53.981
6	6.1	3398.9	-136.4	344.7	-13.83	134.84	7.5	51.284
8	8.2	3398.5	-159.9	344.6	-16.22	128.16	7.3	48.868
10	10.2	3379.0	-179.1	342.6	-18.16	120.35	7.1	46.417
12	12.3	3302.0	-214.2	334.8	-21.72	112.93	6.9	43.985
13	13.3	3313.1	-235.4	336.0	-23.87	111.39	6.7	42.751
14	14.3	3245.6	-236.4	329.1	-23.97	105.61	6.6	41.531
15	15.3	3255.3	-261.3	330.1	-26.50	104.00	6.4	40.274
16	16.4	3134.6	-252.5	317.9	-25.61	96.61	6.2	39.034
17	17.4	3155.3	-267.9	320.0	-27.17	95.01	6.0	37.780
18	18.4	2955.7	-249.9	299.7	-25.34	85.62	5.8	36.585
19	19.4	3033.4	-271.5	307.6	-27.53	84.16	5.6	35.387
20	20.4	2827.3	-235.6	286.7	-23.89	74.12	5.3	34.290
21	21.5	3051.4	-244.4	309.4	-24.78	72.90	5.0	33.194
22	22.5	2846.8	-221.8	288.7	-22.50	64.33	4.6	32.268
23	23.5	2774.5	-236.7	281.4	-24.00	63.43	4.9	31.329
24	24.5	2390.8	-203.8	242.4	-20.67	55.59	5.0	30.477
25	25.6	2340.2	-222.0	237.3	-22.51	54.86	4.9	29.626
26	26.6	1739.2	-126.7	176.4	-12.85	36.61	5.3	28.970
27	27.6	1715.0	-130.8	173.9	-13.26	18.00	5.4	28.300
Absolute	7.2			348.5			(T =	36.7 ms)
	19.4				-27.53		(T =	69.1 ms)

## CASE METHOD

J =	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
RP	2891.8	2805.6	2719.5	2633.4	2547.3	2461.1	2375.0	2288.9	2202.8	2116.6
RX	3931.1	3686.3	3441.4	3316.6	3227.1	3137.7	3049.8	2965.1	2901.9	2881.6
RU	2891.8	2805.6	2719.5	2633.4	2547.3	2461.1	2375.0	2288.9	2202.8	2116.6

RAU = 2663.6 (kN); RA2 = 2921.6 (kN)

Current CAPWAP Ru = 3053.2 (kN); Corresponding J(RP)= 0.00; J(RX) = 0.60

VMX	TVP	VT1*Z	FT1	FMX	DMX	DFN	SET	EMX	QUS
m/s	ms	kN	kN	kN	mm	mm	mm	kJ	kN
7.80	22.35	1871.3	1881.7	3265.7	60.099	20.000	20.000	149.9	3742.0

## PILE PROFILE AND PILE MODEL

Depth m	Area cm <sup>2</sup>	E-Modulus MPa	Spec. Weight kN/m <sup>3</sup>	Perim. m
0.00	98.61	210000.0	78.500	1.018
27.60	98.61	210000.0	78.500	1.018



Tuuliharjun koepaalutus; Pile: TU-T1

Test: 31-Mar-2015 09:01:

Vapaapudotusjarkale 9t; Blow: 24

CAPWAP (R) 2006-2





Inspecta

OP: TRe

Toe Area 0.082 m<sup>2</sup>

Segmnt Number	Dist. B.G. m	Impedance kN/m/s	Imped. Change %	Slack mm	Tension Eff.	Compression Slack mm	Eff.	Perim. m	Soil Plug kN
1	1.02	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.00
2	2.04	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.02
3	3.07	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.02
27	27.60	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.02

Pile Damping 1.0 %, Time Incr 0.200 ms, Wave Speed 5121.9 m/s, 2L/c 10.8 ms



Koepaalutus Tuuliharju; Pile: TU-T1 24h  
 Junttan HHK 5A; Blow: 9  
 Inspecta

Test: 05-Mar-2015 11:02:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRE

## CAPWAP SUMMARY RESULTS

Total CAPWAP Capacity: 2157.3; along Shaft 1339.3; at Toe 818.0 kN

Soil Sgmt No.	Dist. Below Gages m	Depth Below Grade m	Ru kN	Force in Pile kN	Sum of Ru kN	Unit Resist. (Depth) kN/m	Unit Resist. (Area) kPa	Smith Damping Factor s/m
				2157.3				
1	3.1	2.5	46.1	2111.2	46.1	18.69	18.37	0.116
2	5.1	4.5	30.2	2081.0	76.3	14.77	14.52	0.116
3	7.2	6.6	18.0	2063.0	94.3	8.80	8.65	0.116
4	9.2	8.6	25.5	2037.5	119.8	12.47	12.26	0.116
5	11.2	10.6	37.9	1999.6	157.7	18.54	18.22	0.116
6	13.3	12.7	40.2	1959.4	197.9	19.66	19.32	0.116
7	15.3	14.7	51.4	1908.0	249.3	25.14	24.71	0.116
8	17.4	16.8	84.5	1823.5	333.8	41.33	40.62	0.116
9	19.4	18.8	124.5	1699.0	458.3	60.90	59.85	0.116
10	21.5	20.9	163.4	1535.6	621.7	79.92	78.54	0.116
11	23.5	22.9	202.5	1333.1	824.2	99.05	97.34	0.116
12	25.6	25.0	241.8	1091.3	1066.0	118.27	116.23	0.116
13	27.6	27.0	273.3	818.0	1339.3	133.68	131.37	0.116
Avg. Shaft			103.0			49.60	48.75	0.116
Toe			818.0				9927.27	0.245

## Soil Model Parameters/Extensions

		Shaft	Toe
Quake	(mm)	7.032	10.691
Case Damping Factor		0.384	0.495
Unloading Quake	(% of loading quake)	154	41
Reloading Level	(% of Ru)	100	100
Unloading Level	(% of Ru)	49	
Resistance Gap (included in Toe Quake)	(mm)		0.022
Soil Plug Weight	(kN)		0.50
Soil Support Dashpot		2.886	3.588
Soil Support Weight	(kN)	10.40	10.40

CAPWAP match quality = 1.61 (Force Match) ; RSA = 0  
 Observed: final set = 11.000 mm; blow count = 91 b/m  
 Computed: final set = 11.033 mm; blow count = 91 b/m  
 max. Top Comp. Stress = 281.5 MPa (T= 21.0 ms, max= 1.017 x Top)  
 max. Comp. Stress = 286.2 MPa (Z= 3.1 m, T= 21.6 ms)  
 max. Tens. Stress = -23.33 MPa (Z= 15.3 m, T= 58.3 ms)  
 max. Energy (EMX) = 68.34 kJ; max. Measured Top Displ. (DMX)=39.99 mm

Koepaalutus Tuuliharju; Pile: TU-T1 24h  
 Junttan HHK 5A; Blow: 9  
 Inspecta

Test: 05-Mar-2015 11:02:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRe

## EXTREMA TABLE

Pile Sgmnt No.	Dist. Below Gages m	max. Force kN	min. Force kN	max. Comp. Stress MPa	max. Tens. Stress MPa	max. Trnsfd. Energy kJ	max. Veloc. m/s	max. Displ. mm
1	1.0	2775.7	-105.1	281.5	-10.66	68.34	6.6	39.059
2	2.0	2803.9	-134.6	284.3	-13.65	67.99	6.6	38.127
4	4.1	2777.2	-138.3	281.6	-14.02	64.01	6.6	36.239
6	6.1	2759.5	-149.0	279.8	-15.11	61.08	6.6	34.476
8	8.2	2754.7	-168.7	279.3	-17.11	58.61	6.5	32.650
10	10.2	2744.9	-194.9	278.3	-19.76	55.85	6.5	30.795
12	12.3	2722.2	-200.8	276.0	-20.36	52.89	6.4	29.036
13	13.3	2734.3	-218.2	277.3	-22.13	52.10	6.4	28.164
14	14.3	2699.4	-210.1	273.7	-21.30	50.00	6.4	27.305
15	15.3	2714.6	-230.0	275.3	-23.33	49.22	6.3	26.438
16	16.4	2674.3	-216.7	271.2	-21.97	46.89	6.3	25.598
17	17.4	2697.8	-229.7	273.6	-23.29	46.19	6.2	24.774
18	18.4	2631.6	-206.6	266.9	-20.95	43.18	6.1	23.988
19	19.4	2663.9	-223.0	270.1	-22.61	42.50	6.0	23.175
20	20.4	2566.7	-202.7	260.3	-20.55	38.81	5.9	22.491
21	21.5	2606.6	-217.9	264.3	-22.09	38.36	5.8	21.837
22	22.5	2483.3	-196.2	251.8	-19.89	34.10	5.7	21.230
23	23.5	2529.8	-202.3	256.5	-20.52	33.66	5.5	20.598
24	24.5	2382.4	-181.9	241.6	-18.44	29.04	5.4	20.049
25	25.6	2458.8	-185.8	249.3	-18.84	28.74	5.2	19.521
26	26.6	2147.4	-176.6	217.8	-17.91	24.37	5.8	19.164
27	27.6	1791.1	-180.6	181.6	-18.32	19.99	6.5	18.814
Absolute	3.1			286.2			(T =	21.6 ms)
	15.3				-23.33		(T =	58.3 ms)

## CASE METHOD

J =	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
RP	3281.3	3053.6	2825.8	2598.1	2370.4	2142.7	1914.9	1687.2	1459.5	1231.8
RX	3281.3	3053.6	2825.8	2598.1	2370.4	2205.4	2104.2	2052.4	2004.9	1960.7
RU	3281.3	3053.6	2825.8	2598.1	2370.4	2142.7	1914.9	1687.2	1459.5	1231.8

RAU = 1833.7 (kN); RA2 = 2100.9 (kN)

Current CAPWAP Ru = 2157.3 (kN); Corresponding J(RP)= 0.49; J(RX) = 0.55

VMX	TVP	VT1*Z	FT1	FMX	DMX	DFN	SET	EMX	QUS
m/s	ms	kN	kN	kN	mm	mm	mm	kJ	kN
6.85	20.76	2769.3	2789.2	2817.1	39.989	10.998	11.000	69.5	2725.5

## PILE PROFILE AND PILE MODEL

Depth m	Area cm <sup>2</sup>	E-Modulus MPa	Spec. Weight kN/m <sup>3</sup>	Perim. m
0.00	98.61	210000.0	78.500	1.018
27.60	98.61	210000.0	78.500	1.018

Koepaalutus Tuuliharju; Pile: TU-T1 24h

Test: 05-Mar-2015 11:02:

Junttan HHK 5A; Blow: 9

CAPWAP (R) 2006-2





Inspecta

OP: TRe

Toe Area 0.082 m<sup>2</sup>

Segmnt Number	Dist. B.G. m	Impedance kN/m/s	Imped. Change %	Slack mm	Tension Eff.	Compression Slack mm	Eff.	Perim. m	Soil Plug kN
1	1.02	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.00
2	2.04	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.04
3	3.07	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.03
27	27.60	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.03

Pile Damping 1.0 %, Time Incr 0.200 ms, Wave Speed 5121.9 m/s, 2L/c 10.8 ms



Zatelliitin koepaalutus 14vrk; Pile: TU-T1 14 vrk

Test: 18-Mar-2015 14:33:

Junttan HHK 7A; Blow: 9

CAPWAP (R) 2006-2

Inspecta

OP: TRe

## CAPWAP SUMMARY RESULTS

Total CAPWAP Capacity: 2599.3; along Shaft 1770.9; at Toe 828.4 kN

Soil Sgmt No.	Dist. Below Gages m	Depth Below Grade m	Ru kN	Force in Pile kN	Sum of Ru kN	Unit Resist. (Depth) kN/m	Unit Resist. (Area) kPa	Smith Damping Factor s/m
				2599.3				
1	3.1	3.1	2.4	2596.9	2.4	0.78	0.77	0.378
2	5.1	5.1	5.1	2591.8	7.5	2.49	2.45	0.378
3	7.2	7.2	14.0	2577.8	21.5	6.85	6.73	0.378
4	9.2	9.2	25.2	2552.6	46.7	12.33	12.11	0.378
5	11.2	11.2	30.3	2522.3	77.0	14.82	14.56	0.378
6	13.3	13.3	41.3	2481.0	118.3	20.20	19.85	0.378
7	15.3	15.3	75.8	2405.2	194.1	37.08	36.44	0.378
8	17.4	17.4	111.0	2294.2	305.1	54.29	53.36	0.378
9	19.4	19.4	124.5	2169.7	429.6	60.90	59.85	0.378
10	21.5	21.5	161.2	2008.5	590.8	78.85	77.49	0.378
11	23.5	23.5	268.1	1740.4	858.9	131.14	128.87	0.378
12	25.6	25.6	408.5	1331.9	1267.4	199.81	196.36	0.378
13	27.6	27.6	503.5	828.4	1770.9	246.28	242.03	0.378
Avg. Shaft			136.2			64.16	63.06	0.378
Toe			828.4				10053.75	0.158

## Soil Model Parameters/Extensions

		Shaft	Toe
Quake	(mm)	6.444	12.076
Case Damping Factor		1.655	0.324
Unloading Quake	(% of loading quake)	94	80
Reloading Level	(% of Ru)	100	100
Unloading Level	(% of Ru)	25	
Resistance Gap (included in Toe Quake)	(mm)		1.015
Soil Support Dashpot		3.800	0.000
Soil Support Weight	(kN)	10.40	0.00

CAPWAP match quality	=	1.49	(Force Match)	; RSA = 0
Observed: final set	=	7.000 mm;	blow count	= 143 b/m
Computed: final set	=	5.379 mm;	blow count	= 186 b/m
max. Top Comp. Stress	=	250.7 MPa	(T= 35.5 ms, max= 1.076 x Top)	
max. Comp. Stress	=	269.7 MPa	(Z= 9.2 m, T= 32.7 ms)	
max. Tens. Stress	=	-30.47 MPa	(Z= 15.3 m, T= 61.3 ms)	
max. Energy (EMX)	=	78.02 kJ;	max. Measured Top Displ. (DMX)=41.73 mm	

Zatelliitin koepaalutus 14vrk; Pile: TU-T1 14 vrk

Test: 18-Mar-2015 14:33:

Junttan HHK 7A; Blow: 9

CAPWAP (R) 2006-2

Inspecta

OP: TRe

## EXTREMA TABLE

Pile Sgmnt No.	Dist. Below Gages m	max. Force kN	min. Force kN	max. Comp. Stress MPa	max. Tens. Stress MPa	max. Trnsfd. Energy kJ	max. Veloc. m/s	max. Displ. mm
1	1.0	2472.3	-110.8	250.7	-11.24	78.02	5.5	40.581
2	2.0	2492.9	-133.0	252.8	-13.49	77.02	5.5	39.433
4	4.1	2541.8	-152.3	257.8	-15.44	74.05	5.5	37.123
6	6.1	2566.7	-165.3	260.3	-16.76	70.80	5.5	34.773
8	8.2	2607.1	-195.2	264.4	-19.80	67.02	5.4	32.428
10	10.2	2650.6	-229.9	268.8	-23.31	62.67	5.3	30.082
12	12.3	2588.4	-260.2	262.5	-26.39	58.27	5.2	27.764
13	13.3	2582.7	-282.9	261.9	-28.69	56.90	5.1	26.621
14	14.3	2551.3	-281.6	258.7	-28.56	53.64	5.0	25.495
15	15.3	2593.3	-300.5	263.0	-30.47	52.30	4.9	24.363
16	16.4	2528.1	-279.8	256.4	-28.38	48.00	4.8	23.265
17	17.4	2550.0	-298.0	258.6	-30.22	46.73	4.6	22.165
18	18.4	2407.9	-264.1	244.2	-26.78	41.78	4.5	21.115
19	19.4	2403.5	-279.5	243.7	-28.34	40.63	4.3	20.070
20	20.4	2242.8	-236.4	227.4	-23.97	35.97	4.1	19.103
21	21.5	2253.6	-248.4	228.5	-25.18	35.01	3.9	18.150
22	22.5	2080.2	-192.3	210.9	-19.50	30.23	3.7	17.271
23	23.5	2146.1	-204.5	217.6	-20.73	29.41	3.4	16.390
24	24.5	1828.5	-112.0	185.4	-11.36	23.60	3.2	15.613
25	25.6	1834.4	-120.6	186.0	-12.23	22.99	3.2	14.848
26	26.6	1412.8	-5.2	143.3	-0.53	16.21	3.4	14.232
27	27.6	1414.8	-6.7	143.5	-0.68	8.38	3.3	13.617
Absolute	9.2			269.7			(T =	32.7 ms)
	15.3				-30.47		(T =	61.3 ms)

## CASE METHOD

J =	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
RP	3084.9	2938.6	2792.2	2645.9	2499.6	2353.3	2206.9	2060.6	1914.3	1768.0
RX	3117.1	2967.4	2817.6	2710.8	2640.4	2592.7	2549.8	2506.8	2466.4	2434.0
RU	3084.9	2938.6	2792.2	2645.9	2499.6	2353.3	2206.9	2060.6	1914.3	1768.0

RAU = 644.2 (kN); RA2 = 2029.5 (kN)

Current CAPWAP Ru = 2599.3 (kN); Corresponding J(RP)= 0.33; J(RX) = 0.49

VMX	TVP	VT1*Z	FT1	FMX	DMX	DFN	SET	EMX	QUS
m/s	ms	kN	kN	kN	mm	mm	mm	kJ	kN
5.63	21.16	2276.5	2271.6	2575.5	41.725	7.106	7.000	79.2	3251.8

## PILE PROFILE AND PILE MODEL

Depth m	Area cm <sup>2</sup>	E-Modulus MPa	Spec. Weight kN/m <sup>3</sup>	Perim. m
0.00	98.61	210000.0	78.500	1.018
27.60	98.61	210000.0	78.500	1.018



Zatelliitin koepaalutus 14vrk; Pile: TU-T1 14 vrk

Test: 18-Mar-2015 14:33:

Junttan HHK 7A; Blow: 9

CAPWAP (R) 2006-2





Inspecta

OP: TRe

Toe Area 0.082 m<sup>2</sup>

Segmnt Number	Dist. B.G. m	Impedance kN/m/s	Imped. Change %	Tension Slack mm	Eff.	Compression Slack mm	Eff.	Perim. m	Soil Plug kN
1	1.02	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.00
2	2.04	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.09
27	27.60	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.09

Pile Damping 1.0 %, Time Incr 0.200 ms, Wave Speed 5121.9 m/s, 2L/c 10.8 ms



Tuuliharjun koepaalutus; Pile: TU-T2  
 Vapaapudotusjarkale 9t; Blow: 7  
 Inspecta

Test: 31-Mar-2015 09:43:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRE

## CAPWAP SUMMARY RESULTS

Total CAPWAP Capacity: 2810.4; along Shaft 1613.5; at Toe 1196.9 kN

Soil Sgmnt No.	Dist. Below Gages m	Depth Below Grade m	Ru kN	Force in Pile kN	Sum of Ru kN	Unit Resist. (Depth) kN/m	Unit Resist. (Area) kPa	Smith Damping Factor s/m
2810.4								
1	3.0	3.0	40.5	2769.9	40.5	13.45	13.22	0.179
2	5.0	5.0	47.9	2722.0	88.4	23.86	23.45	0.179
3	7.0	7.0	53.5	2668.5	141.9	26.65	26.19	0.179
4	9.0	9.0	48.6	2619.9	190.5	24.21	23.79	0.179
5	11.0	11.0	33.2	2586.7	223.7	16.54	16.25	0.179
6	13.0	13.0	25.4	2561.3	249.1	12.65	12.43	0.179
7	15.1	15.1	41.2	2520.1	290.3	20.52	20.17	0.179
8	17.1	17.1	75.6	2444.5	365.9	37.66	37.01	0.179
9	19.1	19.1	123.9	2320.6	489.8	61.72	60.66	0.179
10	21.1	21.1	184.4	2136.2	674.2	91.86	90.27	0.179
11	23.1	23.1	252.0	1884.2	926.2	125.54	123.37	0.179
12	25.1	25.1	320.2	1564.0	1246.4	159.51	156.76	0.179
13	27.1	27.1	367.1	1196.9	1613.5	182.87	179.72	0.179
Avg. Shaft			124.1			59.54	58.51	0.179
Toe			1196.9				14526.00	0.075

Soil Model Parameters/Extensions			Shaft	Toe
Quake	(mm)		5.714	30.215
Case Damping Factor			0.714	0.222
Unloading Quake	(% of loading quake)		140	77
Reloading Level	(% of Ru)		100	100
Unloading Level	(% of Ru)		14	
Resistance Gap (included in Toe Quake)	(mm)			9.764
Soil Plug Weight	(kN)			0.67
Soil Support Dashpot			4.338	10.000
Soil Support Weight	(kN)		10.21	10.21

CAPWAP match quality	=	1.70	(Wave Up Match) ; RSA = 0
Observed: final set	=	24.000 mm;	blow count = 42 b/m
Computed: final set	=	19.468 mm;	blow count = 51 b/m
max. Top Comp. Stress	=	326.0 MPa	(T= 22.5 ms, max= 1.017 x Top)
max. Comp. Stress	=	331.6 MPa	(Z= 3.0 m, T= 22.9 ms)
max. Tens. Stress	=	-17.80 MPa	(Z= 19.1 m, T= 71.3 ms)
max. Energy (EMX)	=	158.14 kJ;	max. Measured Top Displ. (DMX)=64.13 mm

Tuuliharjun koepaalutus; Pile: TU-T2  
 Vapaapudotusjarkale 9t; Blow: 7  
 Inspecta

Test: 31-Mar-2015 09:43:  
 CAPWAP(R) 2006-2  
 OP: TRe

## EXTREMA TABLE

Pile Sgmnt No.	Dist. Below Gages m	max. Force kN	min. Force kN	max. Comp. Stress MPa	max. Tens. Stress MPa	max. Trnsfd. Energy kJ	max. Veloc. m/s	max. Displ. mm
1	1.0	3215.3	-0.9	326.0	-0.09	158.14	7.6	63.794
2	2.0	3239.9	-7.3	328.5	-0.74	156.74	7.5	62.628
4	4.0	3200.8	-15.2	324.6	-1.54	149.77	7.4	60.261
6	6.0	3188.6	-41.1	323.3	-4.16	142.31	7.2	57.897
8	8.0	3167.5	-63.6	321.2	-6.45	134.50	7.1	55.505
10	10.0	3150.5	-84.4	319.5	-8.56	127.26	7.0	53.073
12	12.0	3114.5	-107.5	315.8	-10.90	121.51	6.9	50.652
13	13.0	3135.4	-122.2	317.9	-12.39	120.03	6.8	49.451
14	14.1	3085.1	-136.2	312.8	-13.81	116.67	6.7	48.293
15	15.1	3076.4	-154.4	312.0	-15.66	115.39	6.6	47.174
16	16.1	3038.9	-150.9	308.2	-15.31	111.16	6.4	46.085
17	17.1	3118.4	-168.6	316.2	-17.10	109.92	6.2	44.989
18	18.1	3051.8	-163.4	309.5	-16.57	103.58	6.0	43.911
19	19.1	3159.3	-175.6	320.4	-17.80	102.35	5.7	42.821
20	20.1	3033.2	-144.2	307.6	-14.62	93.38	5.5	41.773
21	21.1	3087.3	-147.8	313.1	-14.99	92.23	5.2	40.713
22	22.1	2668.8	-107.2	270.6	-10.87	80.38	5.6	39.725
23	23.1	2626.4	-116.2	266.3	-11.78	79.36	5.8	38.728
24	24.1	2232.2	-52.5	226.4	-5.33	64.67	5.7	37.856
25	25.1	2142.1	-63.8	217.2	-6.47	63.92	5.8	36.999
26	26.1	1723.3	-20.7	174.8	-2.09	46.71	5.9	36.300
27	27.1	1716.9	-30.4	174.1	-3.09	27.76	6.0	35.617
Absolute	3.0			331.6			(T =	22.9 ms)
	19.1				-17.80		(T =	71.3 ms)

## CASE METHOD

J =	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
RP	3512.1	3233.7	2955.2	2676.7	2398.2	2119.7	1841.2	1562.7	1284.2	1005.8
RX	3512.1	3273.4	3166.0	3059.6	2955.2	2851.0	2804.4	2772.8	2755.6	2751.3
RU	3512.1	3233.7	2955.2	2676.7	2398.2	2119.7	1841.2	1562.7	1284.2	1005.8

RAU = 2441.9 (kN); RA2 = 2849.8 (kN)

Current CAPWAP Ru = 2810.4 (kN); Corresponding J(RP)= 0.25; J(RX) = 0.59

VMX	TVP	VT1*Z	FT1	FMX	DMX	DFN	SET	EMX	QUS
m/s	ms	kN	kN	kN	mm	mm	mm	kJ	kN
7.65	22.34	3092.2	3204.8	3204.8	64.130	24.232	24.000	157.6	3576.9

Tuuliharjun koepaalutus; Pile: TU-T2

Test: 31-Mar-2015 09:43:

Vapaapudotusjarkale 9t; Blow: 7

CAPWAP(R) 2006-2

Inspecta

OP: TRe





## PILE PROFILE AND PILE MODEL

Depth m	Area cm <sup>2</sup>	E-Modulus MPa	Spec. Weight kN/m <sup>3</sup>	Perim. m
0.00	98.61	210000.0	78.500	1.018
27.10	98.61	210000.0	78.500	1.018

Toe Area 0.082 m<sup>2</sup>

Top Segment Length 1.00 m, Top Impedance 404.32 kN/m/s

Pile Damping 1.0 %, Time Incr 0.196 ms, Wave Speed 5121.9 m/s, 2L/c 10.6 ms



Koepaalutus Tuuliharju; Pile: TU-T2 24h  
 Junttan HHK 5A; Blow: 7  
 Inspecta

Test: 05-Mar-2015 10:54:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRe

## CAPWAP SUMMARY RESULTS

Total CAPWAP Capacity: 2398.4; along Shaft 1233.1; at Toe 1165.3 kN

Soil Sgmt No.	Dist. Below Gages m	Depth Below Grade m	Ru kN	Force in Pile kN	Sum of Ru kN	Unit Resist. (Depth) kN/m	Unit Resist. (Area) kPa	Smith Damping Factor s/m
2398.4								
1	3.0	3.0	43.0	2355.4	43.0	14.28	14.03	0.336
2	5.0	5.0	35.6	2319.8	78.6	17.73	17.43	0.336
3	7.0	7.0	22.8	2297.0	101.4	11.36	11.16	0.336
4	9.0	9.0	9.5	2287.5	110.9	4.73	4.65	0.336
5	11.0	11.0	8.1	2279.4	119.0	4.04	3.97	0.336
6	13.0	13.0	20.2	2259.2	139.2	10.06	9.89	0.336
7	15.1	15.1	23.1	2236.1	162.3	11.51	11.31	0.336
8	17.1	17.1	25.0	2211.1	187.3	12.45	12.24	0.336
9	19.1	19.1	59.7	2151.4	247.0	29.74	29.23	0.336
10	21.1	21.1	193.1	1958.3	440.1	96.19	94.53	0.336
11	23.1	23.1	204.9	1753.4	645.0	102.07	100.31	0.336
12	25.1	25.1	289.4	1464.0	934.4	144.17	141.68	0.336
13	27.1	27.1	298.7	1165.3	1233.1	148.80	146.23	0.336
Avg. Shaft			94.9			45.50	44.72	0.336
Toe			1165.3				14142.49	0.070

## Soil Model Parameters/Extensions

		Shaft	Toe
Quake	(mm)	7.501	11.857
Case Damping Factor		1.025	0.200
Unloading Quake	(% of loading quake)	52	122
Reloading Level	(% of Ru)	100	100
Unloading Level	(% of Ru)	64	
Resistance Gap (included in Toe Quake)	(mm)		2.618
Soil Plug Weight	(kN)		0.47

CAPWAP match quality	=	1.91	(Force Match)	; RSA = 0
Observed: final set	=	8.000 mm;	blow count	= 125 b/m
Computed: final set	=	7.000 mm;	blow count	= 143 b/m
max. Top Comp. Stress	=	253.3 MPa	(T= 21.2 ms, max= 1.026 x Top)	
max. Comp. Stress	=	260.0 MPa	(Z= 3.0 m, T= 21.8 ms)	
max. Tens. Stress	=	-23.04 MPa	(Z= 19.1 m, T= 56.4 ms)	
max. Energy (EMX)	=	65.94 kJ;	max. Measured Top Displ. (DMX)=38.83 mm	

Koepaalutus Tuuliharju; Pile: TU-T2 24h  
 Junttan HHK 5A; Blow: 7  
 Inspecta

Test: 05-Mar-2015 10:54:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRe

## EXTREMA TABLE

Pile Sgmt No.	Dist. Below Gages m	max. Force kN	min. Force kN	max. Comp. Stress MPa	max. Tens. Stress MPa	max. Trnsfd. Energy kJ	max. Veloc. m/s	max. Displ. mm
1	1.0	2497.9	-67.1	253.3	-6.80	65.94	6.1	37.810
2	2.0	2539.8	-94.9	257.6	-9.63	65.16	6.0	36.769
4	4.0	2476.5	-95.0	251.1	-9.64	59.96	5.9	34.675
6	6.0	2418.3	-92.6	245.2	-9.39	55.60	5.8	32.657
8	8.0	2377.0	-96.2	241.0	-9.75	52.10	5.8	30.612
10	10.0	2383.5	-112.1	241.7	-11.37	49.29	5.8	28.504
12	12.0	2411.0	-135.9	244.5	-13.78	46.57	5.7	26.387
13	13.0	2411.0	-157.9	244.5	-16.01	45.44	5.7	25.340
14	14.1	2380.8	-163.5	241.4	-16.58	43.41	5.6	24.303
15	15.1	2377.3	-184.9	241.1	-18.75	42.30	5.6	23.264
16	16.1	2350.5	-183.7	238.4	-18.62	40.28	5.5	22.238
17	17.1	2353.4	-206.0	238.6	-20.89	39.20	5.5	21.219
18	18.1	2323.1	-206.2	235.6	-20.91	37.26	5.4	20.212
19	19.1	2385.0	-227.2	241.9	-23.04	36.17	5.2	19.185
20	20.1	2342.3	-193.1	237.5	-19.58	33.19	5.0	18.153
21	21.1	2436.7	-212.6	247.1	-21.56	32.05	4.8	17.102
22	22.1	2152.5	-71.3	218.3	-7.23	26.10	4.5	16.155
23	23.1	2255.4	-91.0	228.7	-9.23	25.18	4.3	15.211
24	24.1	1986.3	-3.0	201.4	-0.30	20.15	4.1	14.366
25	25.1	1978.3	-3.0	200.6	-0.31	19.50	4.1	13.570
26	26.1	1600.8	-1.6	162.3	-0.16	13.84	4.7	12.914
27	27.1	1563.6	-1.6	158.6	-0.17	8.30	5.1	12.235
Absolute	3.0			260.0			(T =	21.8 ms)
	19.1				-23.04		(T =	56.4 ms)

## CASE METHOD

J =	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
RP	2948.8	2722.5	2496.3	2270.0	2043.7	1817.4	1591.1	1364.8	1138.6	912.3
RX	2948.8	2722.5	2536.0	2431.1	2369.6	2331.4	2303.4	2290.0	2276.8	2264.6
RU	2948.8	2722.5	2496.3	2270.0	2043.7	1817.4	1591.1	1364.8	1138.6	912.3

RAU = 2138.1 (kN); RA2 = 1996.1 (kN)

Current CAPWAP Ru = 2398.4 (kN); Corresponding J(RP)= 0.24; J(RX) = 0.35

VMX	TVP	VT1*Z	FT1	FMX	DMX	DFN	SET	EMX	QUS
m/s	ms	kN	kN	kN	mm	mm	mm	kJ	kN
6.19	21.16	2504.3	2707.3	2716.1	38.826	7.998	8.000	68.3	2917.4

## PILE PROFILE AND PILE MODEL

Depth m	Area cm <sup>2</sup>	E-Modulus MPa	Spec. Weight kN/m <sup>3</sup>	Perim. m
0.00	98.61	210000.0	78.500	1.018
27.10	98.61	210000.0	78.500	1.018



Koepaalutus Tuuliharju; File: TU-T2 24h

Test: 05-Mar-2015 10:54:

Junttan HHK 5A; Blow: 7

CAPWAP (R) 2006-2





Inspecta

OP: TRe

Toe Area 0.082 m<sup>2</sup>

Segmnt Number	Dist. B.G. m	Impedance kN/m/s	Imped. Change %	Slack mm	Tension Eff.	Compression Slack mm	Eff.	Perim. m	Soil Plug kN
1	1.00	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.00
2	2.01	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.01
27	27.10	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.01

Pile Damping 1.0 %, Time Incr 0.196 ms, Wave Speed 5121.9 m/s, 2L/c 10.6 ms



Zatelliitin koepaalutus 14vrk; Pile: TU-T2 14 vrk

Test: 18-Mar-2015 14:44:

Junttan HHK 7A; Blow: 10

CAPWAP (R) 2006-2

Inspecta

OP: TRe

## CAPWAP SUMMARY RESULTS

Total CAPWAP Capacity: 2791.9; along Shaft 1617.3; at Toe 1174.6 kN

Soil Sgmnt No.	Dist. Below Gages m	Depth Below Grade m	Ru kN	Force in Pile kN	Sum of Ru kN	Unit Resist. (Depth) kN/m	Unit Resist. (Area) kPa	Smith Damping Factor s/m
				2791.9				
1	3.0	3.0	20.2	2771.7	20.2	6.71	6.59	0.797
2	5.0	5.0	13.5	2758.2	33.7	6.73	6.61	0.797
3	7.0	7.0	5.0	2753.2	38.7	2.49	2.45	0.797
4	9.0	9.0	17.8	2735.4	56.5	8.87	8.71	0.797
5	11.0	11.0	25.2	2710.2	81.7	12.55	12.34	0.797
6	13.0	13.0	20.9	2689.3	102.6	10.41	10.23	0.797
7	15.1	15.1	10.3	2679.0	112.9	5.13	5.04	0.797
8	17.1	17.1	8.0	2671.0	120.9	3.99	3.92	0.797
9	19.1	19.1	100.2	2570.8	221.1	49.92	49.05	0.797
10	21.1	21.1	231.8	2339.0	452.9	115.47	113.48	0.797
11	23.1	23.1	360.1	1978.9	813.0	179.39	176.29	0.797
12	25.1	25.1	391.4	1587.5	1204.4	194.98	191.61	0.797
13	27.1	27.1	412.9	1174.6	1617.3	205.69	202.14	0.797
Avg. Shaft			124.4			59.68	58.65	0.797
Toe			1174.6				14255.36	0.080

## Soil Model Parameters/Extensions

		Shaft	Toe
Quake	(mm)	6.678	3.392
Case Damping Factor		3.189	0.232
Unloading Quake	(% of loading quake)	86	110
Reloading Level	(% of Ru)	100	100
Resistance Gap (included in Toe Quake)	(mm)		0.242
Soil Plug Weight	(kN)		0.28

CAPWAP match quality	=	2.05	(Force Match)	; RSA = 0
Observed: final set	=	5.000 mm;	blow count	= 200 b/m
Computed: final set	=	4.155 mm;	blow count	= 241 b/m
max. Top Comp. Stress	=	278.3 MPa	(T= 34.7 ms, max= 1.048 x Top)	
max. Comp. Stress	=	291.7 MPa	(Z= 19.1 m, T= 36.1 ms)	
max. Tens. Stress	=	-43.57 MPa	(Z= 19.1 m, T= 60.2 ms)	
max. Energy (EMX)	=	72.18 kJ;	max. Measured Top Displ. (DMX)=39.27 mm	

Zatelliitin koepaalutus 14vrk; Pile: TU-T2 14 vrk

Test: 18-Mar-2015 14:44:

Junttan HHK 7A; Blow: 10

CAPWAP (R) 2006-2

Inspecta

OP: TRe

## EXTREMA TABLE

Pile Sgmnt No.	Dist. Below Gages m	max. Force kN	min. Force kN	max. Comp. Stress MPa	max. Tens. Stress MPa	max. Trnsfd. Energy kJ	max. Veloc. m/s	max. Displ. mm
1	1.0	2744.7	-291.9	278.3	-29.60	72.18	5.2	38.034
2	2.0	2770.5	-321.0	280.9	-32.56	70.79	5.2	36.777
4	4.0	2808.3	-326.9	284.8	-33.15	65.27	5.1	34.249
6	6.0	2816.8	-330.4	285.6	-33.50	60.55	5.0	31.695
8	8.0	2830.1	-332.3	287.0	-33.70	56.64	4.9	29.105
10	10.0	2836.5	-317.7	287.6	-32.21	51.69	4.8	26.483
12	12.0	2825.9	-339.2	286.6	-34.40	46.40	4.7	23.853
13	13.0	2835.5	-366.3	287.5	-37.15	44.63	4.7	22.544
14	14.1	2815.6	-364.1	285.5	-36.93	41.68	4.7	21.248
15	15.1	2830.8	-386.7	287.1	-39.22	39.96	4.6	19.957
16	16.1	2834.1	-392.0	287.4	-39.75	37.76	4.6	18.676
17	17.1	2852.7	-407.7	289.3	-41.35	36.09	4.4	17.404
18	18.1	2858.7	-413.4	289.9	-41.92	34.13	4.1	16.145
19	19.1	2876.9	-429.7	291.7	-43.57	32.52	3.9	14.900
20	20.1	2748.5	-326.6	278.7	-33.12	28.11	3.5	13.717
21	21.1	2764.6	-339.9	280.3	-34.47	26.72	3.1	12.555
22	22.1	2485.4	-181.3	252.0	-18.38	21.04	2.7	11.508
23	23.1	2494.0	-186.7	252.9	-18.93	19.95	2.3	10.479
24	24.1	2108.7	-48.5	213.8	-4.91	14.65	2.0	9.574
25	25.1	2114.6	-51.8	214.4	-5.25	13.81	1.8	8.677
26	26.1	1718.3	-0.1	174.2	-0.01	9.93	1.7	7.900
27	27.1	1722.8	-0.1	174.7	-0.01	6.62	1.5	7.124
Absolute	19.1			291.7			(T =	36.1 ms)
	19.1				-43.57		(T =	60.2 ms)

## CASE METHOD

J =	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
RP	3115.8	2991.5	2867.3	2743.1	2618.8	2494.6	2370.4	2246.1	2121.9	1997.7
RX	3115.8	2996.5	2885.0	2846.7	2808.3	2771.2	2755.7	2752.9	2750.2	2750.2
RU	3115.8	2991.5	2867.3	2743.1	2618.8	2494.6	2370.4	2246.1	2121.9	1997.7

RAU = 2256.2 (kN); RA2 = 2256.2 (kN)

Current CAPWAP Ru = 2791.9 (kN); Corresponding J(RP)= 0.26; J(RX) = 0.44

VMX	TVP	VT1*Z	FT1	FMX	DMX	DFN	SET	EMX	QUS
m/s	ms	kN	kN	kN	mm	mm	mm	kJ	kN
5.31	21.36	2148.2	2209.9	2795.7	39.273	5.000	5.000	72.7	3283.3

## PILE PROFILE AND PILE MODEL

Depth m	Area cm <sup>2</sup>	E-Modulus MPa	Spec. Weight kN/m <sup>3</sup>	Perim. m
0.00	98.61	210000.0	78.500	1.018
27.10	98.61	210000.0	78.500	1.018

Zatelliitin koepaalutus 14vrk; Pile: TU-T2 14 vrk

Test: 18-Mar-2015 14:44:

Junttan HHK 7A; Blow: 10

CAPWAP (R) 2006-2





Inspecta

OP: TRe

Toe Area 0.082 m<sup>2</sup>

Segmnt Number	Dist. B.G. m	Impedance kN/m/s	Imped. Change %	Tension Slack mm	Eff.	Compression Slack mm	Eff.	Perim. m	Soil Plug kN
1	1.00	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.00
2	2.01	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.03
27	27.10	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.03

Pile Damping 1.0 %, Time Incr 0.196 ms, Wave Speed 5121.9 m/s, 2L/c 10.6 ms



Tuuliharjun koepaalutus; Pile: TU-T3  
 Vapaapudotusjarkale 9t; Blow: 18  
 Inspecta

Test: 31-Mar-2015 09:19:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRe

## CAPWAP SUMMARY RESULTS

Total CAPWAP Capacity: 2470.1; along Shaft 1190.2; at Toe 1279.9 kN

Soil Sgmnt No.	Dist. Below Gages m	Depth Below Grade m	Ru kN	Force in Pile kN	Sum of Ru kN	Unit Resist. (Depth) kN/m	Unit Resist. (Area) kPa	Smith Damping Factor s/m
				2470.1				
1	3.1	3.1	47.1	2423.0	47.1	15.21	14.95	0.138
2	5.2	5.2	50.6	2372.4	97.7	24.52	24.09	0.138
3	7.2	7.2	59.2	2313.2	156.9	28.68	28.19	0.138
4	9.3	9.3	52.9	2260.3	209.8	25.63	25.19	0.138
5	11.4	11.4	59.3	2201.0	269.1	28.73	28.23	0.138
6	13.4	13.4	81.6	2119.4	350.7	39.53	38.85	0.138
7	15.5	15.5	120.5	1998.9	471.2	58.38	57.37	0.138
8	17.5	17.5	151.0	1847.9	622.2	73.16	71.90	0.138
9	19.6	19.6	144.8	1703.1	767.0	70.16	68.94	0.138
10	21.7	21.7	144.2	1558.9	911.2	69.86	68.66	0.138
11	23.7	23.7	141.3	1417.6	1052.5	68.46	67.28	0.138
12	25.8	25.8	137.7	1279.9	1190.2	66.72	65.56	0.138
Avg. Shaft			99.2			46.13	45.34	0.138
Toe			1279.9				15533.31	0.175

## Soil Model Parameters/Extensions

		Shaft	Toe
Quake	(mm)	6.738	29.904
Case Damping Factor		0.406	0.554
Unloading Quake	(% of loading quake)	164	110
Reloading Level	(% of Ru)	100	100
Unloading Level	(% of Ru)	34	
Resistance Gap (included in Toe Quake)	(mm)		5.739
Soil Plug Weight	(kN)		0.44
Soil Support Dashpot		1.400	9.404
Soil Support Weight	(kN)	10.50	10.50

CAPWAP match quality = 1.42 (Wave Up Match) ; RSA = 0  
 Observed: final set = 25.000 mm; blow count = 40 b/m  
 Computed: final set = 18.810 mm; blow count = 53 b/m  
 max. Top Comp. Stress = 314.1 MPa (T= 22.6 ms, max= 1.016 x Top)  
 max. Comp. Stress = 319.0 MPa (Z= 3.1 m, T= 23.0 ms)  
 max. Tens. Stress = -5.42 MPa (Z= 13.4 m, T= 70.7 ms)  
 max. Energy (EMX) = 139.82 kJ; max. Measured Top Displ. (DMX)=60.16 mm

Tuuliharjun koepaalutus; Pile: TU-T3  
 Vapaapudotusjarkale 9t; Blow: 18  
 Inspecta

Test: 31-Mar-2015 09:19:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRe

## EXTREMA TABLE

Pile Sgmnt No.	Dist. Below Gages m	max. Force kN	min. Force kN	max. Comp. Stress MPa	max. Tens. Stress MPa	max. Trnsfd. Energy kJ	max. Veloc. m/s	max. Displ. mm
1	1.0	3097.4	-0.4	314.1	-0.05	139.82	7.1	59.659
2	2.1	3121.9	-12.4	316.6	-1.26	138.70	7.1	58.598
4	4.1	3080.0	-28.0	312.3	-2.84	132.54	7.0	56.466
6	6.2	3034.3	-37.6	307.7	-3.81	126.40	6.8	54.384
8	8.3	2976.7	-32.9	301.9	-3.34	119.69	6.7	52.252
9	9.3	3007.1	-51.5	304.9	-5.22	118.60	6.6	51.210
10	10.3	2946.7	-39.5	298.8	-4.01	113.76	6.5	50.178
11	11.4	2986.5	-50.7	302.8	-5.14	112.65	6.4	49.133
12	12.4	2928.4	-36.0	297.0	-3.65	107.59	6.3	48.105
13	13.4	2980.4	-53.4	302.2	-5.42	106.48	6.2	47.058
14	14.4	2895.6	-24.3	293.6	-2.46	100.26	6.0	46.049
15	15.5	2952.5	-41.2	299.4	-4.18	99.38	5.9	45.119
16	16.5	2806.6	-2.0	284.6	-0.20	91.44	5.7	44.248
17	17.5	2859.2	-10.5	289.9	-1.07	90.68	5.6	43.383
18	18.6	2672.3	-2.3	271.0	-0.23	81.55	5.4	42.589
19	19.6	2709.4	-2.5	274.7	-0.25	80.88	5.3	41.780
20	20.6	2418.0	-2.6	245.2	-0.26	72.46	5.6	41.017
21	21.7	2267.9	-2.7	230.0	-0.27	71.87	5.8	40.254
22	22.7	2006.6	-2.8	203.5	-0.28	63.83	5.8	39.563
23	23.7	1956.9	-2.8	198.4	-0.28	63.33	6.0	38.853
24	24.8	1779.0	-2.8	180.4	-0.28	55.71	6.1	38.203
25	25.8	1756.7	-3.4	178.1	-0.34	49.26	5.9	37.552
Absolute	3.1			319.0			(T =	23.0 ms)
	13.4				-5.42		(T =	70.7 ms)

## CASE METHOD

J =	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
RP	3339.6	3071.1	2802.6	2534.1	2265.7	1997.2	1728.7	1460.2	1191.7	923.2
RX	3339.6	3071.1	2876.9	2769.6	2663.3	2560.7	2461.1	2390.3	2368.5	2361.4
RU	3339.6	3071.1	2802.6	2534.1	2265.7	1997.2	1728.7	1460.2	1191.7	923.2

RAU = 2040.6 (kN); RA2 = 2506.7 (kN)

Current CAPWAP Ru = 2470.1 (kN); Corresponding J(RP)= 0.32; J(RX) = 0.59

VMX	TVP	VT1*Z	FT1	FMX	DMX	DFN	SET	EMX	QUS
m/s	ms	kN	kN	kN	mm	mm	mm	kJ	kN
7.25	22.36	2931.0	3093.5	3093.5	60.155	25.159	25.000	139.7	3279.9

## PILE PROFILE AND PILE MODEL

Depth m	Area cm <sup>2</sup>	E-Modulus MPa	Spec. Weight kN/m <sup>3</sup>	Perim. m
0.00	98.61	210000.0	78.500	1.018
25.80	98.61	210000.0	78.500	1.018



Tuuliharjun koepaalutus; Pile: TU-T3

Test: 31-Mar-2015 09:19:

Vapaapudotusjarkale 9t; Blow: 18

CAPWAP (R) 2006-2





Inspecta

OP: TRe

Toe Area 0.082 m<sup>2</sup>

Segmnt Number	Dist. B.G. m	Impedance kN/m/s	Imped. Change %	Slack mm	Tension Eff.	Compression Slack mm	Eff.	Perim. m	Soil Plug kN
1	1.03	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.00
2	2.06	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.02
3	3.10	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.02
25	25.80	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.02

Pile Damping 1.0 %, Time Incr 0.201 ms, Wave Speed 5121.9 m/s, 2L/c 10.1 ms



Koepaalutus Tuuliharju; Pile: TU-T3 24h  
 Junttan HHK 5A; Blow: 9  
 Inspecta

Test: 05-Mar-2015 10:44:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRe

## CAPWAP SUMMARY RESULTS

Total CAPWAP Capacity: 1770.4; along Shaft 487.3; at Toe 1283.1 kN

Soil Sgmt No.	Dist. Below Gages m	Depth Below Grade m	Ru kN	Force in Pile kN	Sum of Ru kN	Unit Resist. (Depth) kN/m	Unit Resist. (Area) kPa	Smith Damping Factor s/m
				1770.4				
1	3.1	3.1	27.9	1742.5	27.9	9.01	8.86	0.410
2	5.2	5.2	16.3	1726.2	44.2	7.90	7.76	0.410
3	7.2	7.2	6.4	1719.8	50.6	3.10	3.05	0.410
4	9.3	9.3	5.1	1714.7	55.7	2.47	2.43	0.410
5	11.4	11.4	8.3	1706.4	64.0	4.02	3.95	0.410
6	13.4	13.4	12.4	1694.0	76.4	6.01	5.90	0.410
7	15.5	15.5	15.9	1678.1	92.3	7.70	7.57	0.410
8	17.5	17.5	22.4	1655.7	114.7	10.85	10.67	0.410
9	19.6	19.6	44.0	1611.7	158.7	21.32	20.95	0.410
10	21.7	21.7	82.5	1529.2	241.2	39.97	39.28	0.410
11	23.7	23.7	116.2	1413.0	357.4	56.30	55.33	0.410
12	25.8	25.8	129.9	1283.1	487.3	62.94	61.85	0.410
Avg. Shaft			40.6			18.89	18.56	0.410
Toe			1283.1				15572.15	0.082

## Soil Model Parameters/Extensions

		Shaft	Toe
Quake	(mm)	4.947	16.839
Case Damping Factor		0.494	0.262
Unloading Quake	(% of loading quake)	151	48
Reloading Level	(% of Ru)	100	100
Unloading Level	(% of Ru)	60	
Resistance Gap (included in Toe Quake)	(mm)		1.329
Soil Plug Weight	(kN)		0.43
Soil Support Dashpot		2.400	8.952
Soil Support Weight	(kN)	10.50	10.50

CAPWAP match quality = 1.79 (Wave Up Match) ; RSA = 0  
 Observed: final set = 15.000 mm; blow count = 67 b/m  
 Computed: final set = 14.846 mm; blow count = 67 b/m  
 max. Top Comp. Stress = 264.3 MPa (T= 21.0 ms, max= 1.013 x Top)  
 max. Comp. Stress = 267.7 MPa (Z= 3.1 m, T= 21.4 ms)  
 max. Tens. Stress = -30.18 MPa (Z= 17.5 m, T= 58.6 ms)  
 max. Energy (EMX) = 62.37 kJ; max. Measured Top Displ. (DMX)=41.54 mm

Koepaalutus Tuuliharju; Pile: TU-T3 24h  
 Junttan HHK 5A; Blow: 9  
 Inspecta

Test: 05-Mar-2015 10:44:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRe

## EXTREMA TABLE

Pile Sgmnt No.	Dist. Below Gages m	max. Force kN	min. Force kN	max. Comp. Stress MPa	max. Tens. Stress MPa	max. Trnsfd. Energy kJ	max. Veloc. m/s	max. Displ. mm
1	1.0	2606.7	-112.8	264.3	-11.44	62.37	6.4	40.659
2	2.1	2622.9	-124.9	266.0	-12.67	61.68	6.4	39.832
4	4.1	2563.9	-140.0	260.0	-14.20	58.04	6.3	38.235
6	6.2	2524.5	-156.0	256.0	-15.82	55.55	6.2	36.719
8	8.3	2508.3	-188.8	254.4	-19.14	53.85	6.2	35.178
9	9.3	2513.8	-211.1	254.9	-21.40	53.18	6.2	34.357
10	10.3	2504.4	-224.4	254.0	-22.76	52.07	6.1	33.512
11	11.4	2512.7	-239.9	254.8	-24.32	51.40	6.1	32.696
12	12.4	2495.9	-246.7	253.1	-25.02	50.27	6.1	31.978
13	13.4	2506.9	-263.3	254.2	-26.70	49.78	6.1	31.278
14	14.4	2480.4	-272.0	251.5	-27.58	48.41	6.0	30.549
15	15.5	2495.1	-287.7	253.0	-29.18	47.82	6.0	29.791
16	16.5	2463.8	-287.3	249.8	-29.13	46.29	5.9	29.062
17	17.5	2488.9	-297.6	252.4	-30.18	45.80	5.9	28.364
18	18.6	2454.7	-278.5	248.9	-28.24	43.95	5.8	27.658
19	19.6	2499.6	-277.0	253.5	-28.09	43.39	5.7	26.912
20	20.6	2429.2	-242.3	246.3	-24.57	40.38	5.6	26.149
21	21.7	2493.9	-247.3	252.9	-25.07	39.82	5.4	25.418
22	22.7	2336.0	-198.5	236.9	-20.13	35.38	5.2	24.760
23	23.7	2319.1	-201.6	235.2	-20.44	34.98	5.3	24.128
24	24.8	1804.4	-141.5	183.0	-14.35	29.33	6.3	23.531
25	25.8	1494.1	-141.1	151.5	-14.31	23.61	7.0	22.897
Absolute	3.1			267.7			(T =	21.4 ms)
	17.5				-30.18		(T =	58.6 ms)

## CASE METHOD

J =	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
RP	2426.0	2134.2	1842.3	1550.4	1258.6	966.7	674.9	383.0	91.1	0.0
RX	2426.0	2134.2	1960.6	1898.4	1837.4	1779.8	1744.1	1724.0	1712.5	1707.3
RU	2426.0	2134.2	1842.3	1550.4	1258.6	966.7	674.9	383.0	91.1	0.0

RAU = 1572.1 (kN); RA2 = 1872.9 (kN)

Current CAPWAP Ru = 1770.4 (kN); Corresponding J(RP)= 0.22; J(RX) = 0.53

VMX	TVP	VT1*Z	FT1	FMX	DMX	DFN	SET	EMX	QUS
m/s	ms	kN	kN	kN	mm	mm	mm	kJ	kN
6.59	20.75	2664.7	2680.0	2680.0	41.541	15.019	15.000	63.3	2239.2

Koepaalutus Tuuliharju; Pile: TU-T3 24h

Test: 05-Mar-2015 10:44:

Junttan HHK 5A; Blow: 9

CAPWAP(R) 2006-2

Inspecta

OP: TRe





## PILE PROFILE AND PILE MODEL

Depth m	Area cm <sup>2</sup>	E-Modulus MPa	Spec. Weight kN/m <sup>3</sup>	Perim. m
0.00	98.61	210000.0	78.500	1.018
25.80	98.61	210000.0	78.500	1.018

Toe Area 0.082 m<sup>2</sup>

Top Segment Length 1.03 m, Top Impedance 404.32 kN/m/s

Pile Damping 1.0 %, Time Incr 0.201 ms, Wave Speed 5121.9 m/s, 2L/c 10.1 ms



Zatelliitin koepaalutus 14vrk; Pile: TU-T3 14 vrk

Test: 18-Mar-2015 14:56:

Junttan HHK 7A; Blow: 8

CAPWAP (R) 2006-2

Inspecta

OP: TRe

## CAPWAP SUMMARY RESULTS

Total CAPWAP Capacity: 2272.9; along Shaft 961.8; at Toe 1311.1 kN

Soil Sgmnt No.	Dist. Below Gages m	Depth Below Grade m	Ru kN	Force in Pile kN	Sum of Ru kN	Unit Resist. (Depth) kN/m	Unit Resist. (Area) kPa	Smith Damping Factor s/m
				2272.9				
1	3.1	3.1	22.9	2250.0	22.9	7.40	7.27	0.618
2	5.2	5.2	16.6	2233.4	39.5	8.04	7.90	0.618
3	7.2	7.2	17.0	2216.4	56.5	8.24	8.09	0.618
4	9.3	9.3	15.1	2201.3	71.6	7.32	7.19	0.618
5	11.4	11.4	13.5	2187.8	85.1	6.54	6.43	0.618
6	13.4	13.4	26.5	2161.3	111.6	12.84	12.62	0.618
7	15.5	15.5	47.1	2114.2	158.7	22.82	22.43	0.618
8	17.5	17.5	62.1	2052.1	220.8	30.09	29.57	0.618
9	19.6	19.6	83.0	1969.1	303.8	40.21	39.52	0.618
10	21.7	21.7	142.5	1826.6	446.3	69.04	67.85	0.618
11	23.7	23.7	229.4	1597.2	675.7	111.14	109.23	0.618
12	25.8	25.8	286.1	1311.1	961.8	138.61	136.22	0.618
Avg. Shaft			80.1			37.28	36.64	0.618
Toe			1311.1				15911.97	0.277

## Soil Model Parameters/Extensions

		Shaft	Toe
Quake	(mm)	6.559	16.011
Case Damping Factor		1.470	0.898
Damping Type			Smith
Unloading Quake	(% of loading quake)	108	55
Reloading Level	(% of Ru)	100	100
Unloading Level	(% of Ru)	87	
Resistance Gap (included in Toe Quake)	(mm)		1.199
Soil Support Dashpot		2.994	0.000
Soil Support Weight	(kN)	10.50	0.00

CAPWAP match quality	=	1.92	(Force Match)	; RSA = 0
Observed: final set	=	15.000 mm;	blow count	= 67 b/m
Computed: final set	=	4.022 mm;	blow count	= 249 b/m
max. Top Comp. Stress	=	232.5 MPa	(T= 34.7 ms, max= 1.033 x Top)	
max. Comp. Stress	=	240.1 MPa	(Z= 5.2 m, T= 35.7 ms)	
max. Tens. Stress	=	-25.19 MPa	(Z= 7.2 m, T= 68.7 ms)	
max. Energy (EMX)	=	71.29 kJ;	max. Measured Top Displ. (DMX)=40.74 mm	

Zatelliitin koepaalutus 14vrk; Pile: TU-T3 14 vrk

Test: 18-Mar-2015 14:56:

Junttan HHK 7A; Blow: 8

CAPWAP (R) 2006-2

Inspecta

OP: TRe

## EXTREMA TABLE

Pile Sgmnt No.	Dist. Below Gages m	max. Force kN	min. Force kN	max. Comp. Stress MPa	max. Tens. Stress MPa	max. Trnsfd. Energy kJ	max. Veloc. m/s	max. Displ. mm
1	1.0	2292.5	-218.4	232.5	-22.15	71.29	5.4	39.722
2	2.1	2332.9	-238.6	236.6	-24.20	70.57	5.4	38.695
4	4.1	2341.9	-237.8	237.5	-24.11	66.16	5.3	36.627
6	6.2	2356.2	-240.7	238.9	-24.41	62.47	5.2	34.556
8	8.3	2341.0	-240.2	237.4	-24.36	58.89	5.1	32.492
9	9.3	2350.0	-244.5	238.3	-24.79	57.80	5.1	31.456
10	10.3	2336.4	-235.0	236.9	-23.83	55.55	5.0	30.421
11	11.4	2350.2	-236.8	238.3	-24.01	54.45	5.0	29.380
12	12.4	2343.9	-226.9	237.7	-23.01	52.41	4.9	28.339
13	13.4	2356.6	-228.4	239.0	-23.16	51.30	4.9	27.293
14	14.4	2325.5	-208.7	235.8	-21.16	48.58	4.8	26.258
15	15.5	2342.8	-209.0	237.6	-21.19	47.49	4.7	25.223
16	16.5	2270.2	-172.6	230.2	-17.50	43.91	4.6	24.212
17	17.5	2280.7	-175.9	231.3	-17.84	42.88	4.4	23.204
18	18.6	2202.2	-130.2	223.3	-13.20	38.94	4.3	22.226
19	19.6	2214.6	-141.5	224.6	-14.35	37.97	4.1	21.248
20	20.6	2115.7	-86.0	214.5	-8.73	33.73	3.9	20.307
21	21.7	2130.2	-96.1	216.0	-9.75	32.83	3.7	19.366
22	22.7	1968.8	-30.5	199.7	-3.09	27.43	3.5	18.485
23	23.7	1982.6	-37.9	201.0	-3.85	26.65	3.8	17.608
24	24.8	1742.8	-2.5	176.7	-0.25	19.72	4.3	16.818
25	25.8	1755.3	-2.3	178.0	-0.24	12.15	4.2	16.033
Absolute	5.2			240.1			(T =	35.7 ms)
	7.2				-25.19		(T =	68.7 ms)

## CASE METHOD

J =	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
RP	2675.9	2483.5	2291.1	2098.6	1906.2	1713.8	1521.4	1328.9	1136.5	944.1
RX	2675.9	2513.3	2464.3	2417.3	2370.2	2323.2	2276.2	2229.7	2185.9	2150.0
RU	2675.9	2483.5	2291.1	2098.6	1906.2	1713.8	1521.4	1328.9	1136.5	944.1

RAU = 1560.7 (kN); RA2 = 2262.3 (kN)

Current CAPWAP Ru = 2272.9 (kN); Corresponding J(RP)= 0.21; J(RX) = 0.61

VMX	TVP	VT1*Z	FT1	FMX	DMX	DFN	SET	EMX	QUS
m/s	ms	kN	kN	kN	mm	mm	mm	kJ	kN
5.58	21.36	2254.7	2345.5	2407.4	40.736	15.008	15.000	73.9	2650.8

## PILE PROFILE AND PILE MODEL

Depth m	Area cm <sup>2</sup>	E-Modulus MPa	Spec. Weight kN/m <sup>3</sup>	Perim. m
0.00	98.61	210000.0	78.500	1.018
25.80	98.61	210000.0	78.500	1.018



Zatelliitin koepaalutus 14vrk; Pile: TU-T3 14 vrk

Test: 18-Mar-2015 14:56:

Junttan HHK 7A; Blow: 8

CAPWAP (R) 2006-2





Inspecta

OP: TRe

Toe Area 0.082 m<sup>2</sup>

Segmnt Number	Dist. B.G. m	Impedance kN/m/s	Imped. Change %	Tension Slack mm	Eff.	Compression Slack mm	Eff.	Perim. m	Soil Plug kN
1	1.03	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.00
2	2.06	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.04
3	3.10	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.04
25	25.80	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.04

Pile Damping 1.0 %, Time Incr 0.201 ms, Wave Speed 5121.9 m/s, 2L/c 10.1 ms



Koepaalutus Zatelliitti; Pile: ZEB1  
 Junttan HHK 5A; Blow: 15  
 Inspecta

Test: 04-Mar-2015 15:59:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRE

## CAPWAP SUMMARY RESULTS

Total CAPWAP Capacity: 1490.0; along Shaft 746.6; at Toe 743.4 kN

Soil Sgmnt No.	Dist. Below Gages m	Depth Below Grade m	Ru kN	Force in Pile kN	Sum of Ru kN	Unit Resist. (Depth) kN/m	Unit Resist. (Area) kPa	Smith Damping Factor s/m
				1490.0				
1	3.0	3.0	0.0	1490.0	0.0	0.00	0.00	0.000
2	5.0	5.0	4.5	1485.5	4.5	2.25	1.88	1.074
3	7.0	7.0	25.4	1460.1	29.9	12.70	10.58	1.074
4	9.0	9.0	32.0	1428.1	61.9	16.00	13.33	1.074
5	11.0	11.0	16.8	1411.3	78.7	8.40	7.00	1.074
6	13.0	13.0	7.4	1403.9	86.1	3.70	3.08	1.074
7	15.0	15.0	20.4	1383.5	106.5	10.20	8.50	1.074
8	17.0	17.0	20.3	1363.2	126.8	10.15	8.46	1.074
9	19.0	19.0	46.9	1316.3	173.7	23.45	19.54	1.074
10	21.0	21.0	43.3	1273.0	217.0	21.65	18.04	1.074
11	23.0	23.0	37.7	1235.3	254.7	18.85	15.71	1.074
12	25.0	25.0	27.5	1207.8	282.2	13.75	11.46	1.074
13	27.0	27.0	33.7	1174.1	315.9	16.85	14.04	1.074
14	29.0	29.0	137.1	1037.0	453.0	68.55	57.13	1.074
15	31.0	31.0	293.6	743.4	746.6	146.80	122.33	1.074
Avg. Shaft			49.8			24.08	20.07	1.074
Toe			743.4				8260.00	0.036

Soil Model Parameters/Extensions			Shaft	Toe
Quake	(mm)		1.004	7.504
Case Damping Factor			0.920	0.031
Unloading Quake	(% of loading quake)		30	80
Reloading Level	(% of Ru)		100	100
Unloading Level	(% of Ru)		19	
Soil Support Dashpot			0.700	0.000
Soil Support Weight	(kN)		12.00	0.00

CAPWAP match quality	=	3.45	(Wave Up Match) ; RSA = 0
Observed: final set	=	12.000 mm;	blow count = 83 b/m
Computed: final set	=	12.743 mm;	blow count = 78 b/m
max. Top Comp. Stress	=	35.9 MPa	(T= 21.3 ms, max= 1.015 x Top)
max. Comp. Stress	=	36.4 MPa	(Z= 7.0 m, T= 23.2 ms)
max. Tens. Stress	=	-1.01 MPa	(Z= 7.0 m, T= 72.6 ms)
max. Energy (EMX)	=	44.99 kJ;	max. Measured Top Displ. (DMX)=22.73 mm

Koepaalutus Zatelliitti; Pile: ZEB1  
 Junttan HHK 5A; Blow: 15  
 Inspecta

Test: 04-Mar-2015 15:59:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRe

## EXTREMA TABLE

Pile Sgmnt No.	Dist. Below Gages m	max. Force kN	min. Force kN	max. Comp. Stress MPa	max. Tens. Stress MPa	max. Trnsfd. Energy kJ	max. Veloc. m/s	max. Displ. mm
1	1.0	3232.3	-64.6	35.9	-0.72	44.99	3.4	22.557
2	2.0	3232.2	-67.7	35.9	-0.75	44.96	3.4	22.509
4	4.0	3258.0	-78.4	36.2	-0.87	44.88	3.3	22.334
6	6.0	3229.8	-86.8	35.9	-0.96	44.49	3.2	22.083
8	8.0	3248.7	-83.2	36.1	-0.92	42.85	3.1	21.814
10	10.0	3068.3	-75.5	34.1	-0.84	40.89	3.2	21.526
12	12.0	3063.6	-72.2	34.0	-0.80	39.74	3.0	21.150
14	14.0	2922.5	-68.0	32.5	-0.76	39.14	3.1	20.741
16	16.0	3041.8	-70.6	33.8	-0.78	37.77	2.9	20.239
18	18.0	2934.9	-76.9	32.6	-0.85	36.48	2.9	19.772
20	20.0	2814.3	-75.8	31.3	-0.84	33.94	2.7	19.293
21	21.0	2857.9	-82.3	31.8	-0.91	33.83	2.7	19.067
22	22.0	2729.0	-76.6	30.3	-0.85	31.64	2.7	18.853
23	23.0	2761.5	-83.6	30.7	-0.93	31.55	2.7	18.640
24	24.0	2646.1	-80.1	29.4	-0.89	29.65	2.7	18.430
25	25.0	2681.0	-86.3	29.8	-0.96	29.56	2.6	18.215
26	26.0	2612.3	-83.7	29.0	-0.93	28.16	2.7	18.007
27	27.0	2657.1	-88.8	29.5	-0.99	28.09	3.0	17.805
28	28.0	2690.3	-83.8	29.9	-0.93	26.39	2.8	17.610
29	29.0	2623.6	-87.5	29.2	-0.97	26.30	2.5	17.414
30	30.0	1799.6	-81.8	20.0	-0.91	20.65	3.0	17.211
31	31.0	1548.3	-61.0	17.2	-0.68	10.70	3.2	16.990
Absolute	7.0			36.4			(T =	23.2 ms)
	7.0				-1.01		(T =	72.6 ms)

## CASE METHOD

J =	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
RP	3302.0	3000.7	2699.3	2398.0	2096.7	1795.4	1494.1	1192.7	891.4	590.1
RX	3302.0	3000.7	2699.3	2398.0	2096.7	1795.4	1494.1	1192.7	891.4	645.1
RU	3362.8	3067.6	2772.3	2477.1	2181.8	1886.6	1591.4	1296.1	1000.9	705.6
RAU =	597.0 (kN);	RA2 =	951.1 (kN)							

Current CAPWAP Ru = 1490.0 (kN); Corresponding J(RP)= 0.60; J(RX) = 0.60

VMX	TVP	VT1*Z	FT1	FMX	DMX	DFN	SET	EMX	QUS
m/s	ms	kN	kN	kN	mm	mm	mm	kJ	kN
3.56	21.05	3103.4	3211.7	3211.7	22.727	12.002	12.000	45.3	2606.3

## PILE PROFILE AND PILE MODEL

Depth m	Area cm <sup>2</sup>	E-Modulus MPa	Spec. Weight kN/m <sup>3</sup>	Perim. m
0.00	900.00	36811.8	25.000	1.200
31.00	900.00	36811.8	25.000	1.200

Koepaalutus Zatelliitti; Pile: ZEB1

Test: 04-Mar-2015 15:59:

Junttan HHK 5A; Blow: 15

CAPWAP (R) 2006-2





Inspecta

OP: TRe

Toe Area 0.090 m<sup>2</sup>

Segmnt Number	Dist. B.G. m	Impedance kN/m/s	Imped. Change %	Slack mm	Tension Eff.	Compression Slack mm	Eff.	Perim. m	Soil Plug kN
1	1.00	871.86	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.00
2	2.00	842.66	-3.35	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.31
3	3.00	832.66	-4.50	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.32
4	4.00	851.16	-2.37	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.32
5	5.00	859.06	-1.47	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.32
6	6.00	861.26	-1.22	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.32
7	7.00	865.36	-0.75	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.32
8	8.00	871.86	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.32
9	9.00	896.06	2.78	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.32
10	10.00	914.86	4.93	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.32
11	11.00	909.06	4.27	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.32
12	12.00	784.66	-10.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.32
13	13.00	867.76	-0.47	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.32
14	14.00	912.76	4.69	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.32
15	15.00	885.16	1.53	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.32
16	16.00	767.26	-12.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.32
17	17.00	926.36	6.25	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.32
18	18.00	923.76	5.95	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.32
19	19.00	871.56	-0.03	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.32
20	20.00	860.96	-1.25	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.32
21	21.00	880.46	0.99	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.32
22	22.00	888.26	1.88	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.32
23	23.00	875.86	0.46	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.32
24	24.00	864.06	-0.89	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.32
25	25.00	864.66	-0.83	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.32
26	26.00	869.26	-0.30	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.32
27	27.00	890.56	2.14	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.32
28	28.00	911.66	4.56	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.32
29	29.00	925.66	6.17	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.32
30	30.00	938.56	7.65	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.32
31	31.00	882.56	1.23	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.32

Pile Damping 2.0 %, Time Incr 0.263 ms, Wave Speed 3800.0 m/s, 2L/c 16.3 ms



Zatelliitin koepaalutus 14vrk; Pile: ZEB1 14 vrk  
 Junttan HHK 7A; Blow: 8  
 Inspecta

Test: 18-Mar-2015 08:27:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRE

## CAPWAP SUMMARY RESULTS

Total CAPWAP Capacity: 2528.5; along Shaft 1628.2; at Toe 900.3 kN

Soil Sgmnt No.	Dist. Below Gages m	Depth Below Grade m	Ru kN	Force in Pile kN	Sum of Ru kN	Unit Resist. (Depth) kN/m	Unit Resist. (Area) kPa	Smith Damping Factor s/m
				2528.5				
1	3.0	3.0	17.8	2510.7	17.8	5.93	4.94	0.761
2	5.0	5.0	32.9	2477.8	50.7	16.45	13.71	0.761
3	7.0	7.0	53.9	2423.9	104.6	26.95	22.46	0.761
4	9.0	9.0	58.6	2365.3	163.2	29.30	24.42	0.761
5	11.0	11.0	44.2	2321.1	207.4	22.10	18.42	0.761
6	13.0	13.0	37.2	2283.9	244.6	18.60	15.50	0.761
7	15.0	15.0	47.2	2236.7	291.8	23.60	19.67	0.761
8	17.0	17.0	57.9	2178.8	349.7	28.95	24.13	0.761
9	19.0	19.0	65.5	2113.3	415.2	32.75	27.29	0.761
10	21.0	21.0	81.7	2031.6	496.9	40.85	34.04	0.761
11	23.0	23.0	102.4	1929.2	599.3	51.20	42.67	0.761
12	25.0	25.0	113.6	1815.6	712.9	56.80	47.33	0.761
13	27.0	27.0	155.4	1660.2	868.3	77.70	64.75	0.761
14	29.0	29.0	297.1	1363.1	1165.4	148.55	123.79	0.761
15	31.0	31.0	462.8	900.3	1628.2	231.40	192.83	0.761
Avg. Shaft			108.5			52.52	43.77	0.761
Toe			900.3				10003.33	0.033

## Soil Model Parameters/Extensions

	Shaft	Toe
Quake (mm)	1.004	13.685
Case Damping Factor	1.421	0.034
Unloading Quake (% of loading quake)	30	95
Reloading Level (% of Ru)	100	100
Unloading Level (% of Ru)	0	
Resistance Gap (included in Toe Quake) (mm)		6.343
Soil Support Dashpot	1.400	0.000
Soil Support Weight (kN)	12.00	0.00

CAPWAP match quality = 3.08 (Wave Up Match); RSA = 0  
 Observed: final set = 6.000 mm; blow count = 167 b/m  
 Computed: final set = 8.190 mm; blow count = 122 b/m  
 max. Top Comp. Stress = 37.1 MPa (T= 21.3 ms, max= 1.009 x Top)  
 max. Comp. Stress = 37.4 MPa (Z= 3.0 m, T= 21.8 ms)  
 max. Tens. Stress = -1.42 MPa (Z= 23.0 m, T= 76.1 ms)  
 max. Energy (EMX) = 61.01 kJ; max. Measured Top Displ. (DMX)=25.45 mm

Zatelliitin koepaalutus 14vrk; Pile: ZEB1 14 vrk  
 Junttan HHK 7A; Blow: 8  
 Inspecta

Test: 18-Mar-2015 08:27:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRe

## EXTREMA TABLE

Pile Sgmnt No.	Dist. Below Gages m	max. Force kN	min. Force kN	max. Comp. Stress MPa	max. Tens. Stress MPa	max. Trnsfd. Energy kJ	max. Veloc. m/s	max. Displ. mm
1	1.0	3334.6	-52.8	37.1	-0.59	61.01	3.5	25.149
2	2.0	3357.5	-56.3	37.3	-0.63	60.73	3.5	24.742
4	4.0	3298.0	-61.8	36.6	-0.69	59.06	3.4	23.958
6	6.0	3210.9	-71.6	35.7	-0.80	56.75	3.2	23.286
8	8.0	3170.9	-75.7	35.2	-0.84	53.42	3.1	22.590
10	10.0	2974.5	-82.3	33.0	-0.91	49.97	3.2	21.857
12	12.0	2949.1	-90.2	32.8	-1.00	47.21	3.0	21.010
14	14.0	2822.7	-99.5	31.4	-1.11	44.89	2.9	20.182
16	16.0	2804.6	-106.5	31.2	-1.18	42.16	2.8	19.247
18	18.0	2725.3	-114.1	30.3	-1.27	39.16	2.7	18.338
20	20.0	2692.8	-119.4	29.9	-1.33	36.06	2.6	17.430
21	21.0	2761.2	-126.9	30.7	-1.41	35.69	2.5	16.980
22	22.0	2629.1	-122.7	29.2	-1.36	32.65	2.4	16.548
23	23.0	2695.1	-128.1	29.9	-1.42	32.35	2.3	16.150
24	24.0	2537.6	-119.6	28.2	-1.33	29.01	2.2	15.803
25	25.0	2627.9	-123.4	29.2	-1.37	28.79	2.2	15.463
26	26.0	2339.1	-110.9	26.0	-1.23	25.35	2.1	15.146
27	27.0	2350.2	-114.0	26.1	-1.27	25.17	2.2	14.838
28	28.0	2103.6	-94.8	23.4	-1.05	20.88	2.1	14.549
29	29.0	2169.4	-96.1	24.1	-1.07	20.72	1.9	14.270
30	30.0	1330.9	-59.3	14.8	-0.66	13.80	2.2	13.997
31	31.0	1210.3	-59.3	13.4	-0.66	3.93	2.3	13.709
Absolute	3.0			37.4			(T =	21.8 ms)
	23.0				-1.42		(T =	76.1 ms)

## CASE METHOD

J =	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
RP	3946.4	3691.8	3437.1	3182.5	2927.9	2673.2	2418.6	2164.0	1909.3	1654.7
RX	3946.4	3691.8	3437.1	3182.5	2927.9	2673.2	2418.6	2164.0	1909.8	1657.6
RU	3946.4	3691.8	3437.1	3182.5	2927.9	2673.2	2418.6	2164.0	1909.3	1654.7

RAU = 812.0 (kN); RA2 = 1815.0 (kN)

Current CAPWAP Ru = 2528.5 (kN); Corresponding J(RP)= 0.56; J(RX) = 0.56

VMX	TVP	VT1*Z	FT1	FMX	DMX	DFN	SET	EMX	QUS
m/s	ms	kN	kN	kN	mm	mm	mm	kJ	kN
3.70	21.05	3225.6	3267.2	3267.2	25.453	5.997	6.000	61.5	3910.0

## PILE PROFILE AND PILE MODEL

Depth m	Area cm <sup>2</sup>	E-Modulus MPa	Spec. Weight kN/m <sup>3</sup>	Perim. m
0.00	900.00	36811.8	25.000	1.200
31.00	900.00	36811.8	25.000	1.200



Zatelliitin koepaalutus 14vrk; Pile: ZEB1 14 vrk

Test: 18-Mar-2015 08:27:

Junttan HHK 7A; Blow: 8

CAPWAP (R) 2006-2





Inspecta

OP: TRe

Toe Area 0.090 m<sup>2</sup>

Segmnt Number	Dist. B.G. m	Impedance kN/m/s	Imped. Change %	Slack mm	Tension Eff.	Compression Slack mm	Eff.	Perim. m	Soil Plug kN
1	1.00	871.86	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.00
2	2.00	847.26	-2.82	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.26
3	3.00	866.96	-0.56	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.26
4	4.00	874.06	0.25	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.26
5	5.00	864.16	-0.88	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.26
6	6.00	860.76	-1.27	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.26
7	7.00	870.76	-0.13	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.26
8	8.00	877.06	0.60	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.26
9	9.00	885.46	1.56	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.26
10	10.00	886.56	1.69	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.26
11	11.00	882.86	1.26	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.26
12	12.00	771.86	-11.47	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.26
13	13.00	879.06	0.83	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.26
14	14.00	892.36	2.35	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.26
15	15.00	791.86	-9.18	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.26
16	16.00	877.76	0.68	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.26
17	17.00	885.56	1.57	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.26
18	18.00	878.36	0.75	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.26
19	19.00	876.26	0.50	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.26
20	20.00	879.46	0.87	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.26
21	21.00	880.16	0.95	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.26
22	22.00	881.36	1.09	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.26
23	23.00	882.86	1.26	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.26
24	24.00	882.96	1.27	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.26
25	25.00	886.26	1.65	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.26
26	26.00	895.06	2.66	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.26
27	27.00	903.56	3.64	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.26
28	28.00	908.86	4.24	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.26
29	29.00	904.36	3.73	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.26
30	30.00	872.46	0.07	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.26
31	31.00	836.26	-4.08	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.26

Pile Damping 2.0 %, Time Incr 0.263 ms, Wave Speed 3800.0 m/s, 2L/c 16.3 ms



Koepaalutus Zatelliitti; Pile: ZEB2  
 Junttan HHK 5A; Blow: 5  
 Inspecta

Test: 04-Mar-2015 15:47:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRE

## CAPWAP SUMMARY RESULTS

Total CAPWAP Capacity: 1070.1; along Shaft 280.5; at Toe 789.6 kN

Soil Sgmnt No.	Dist. Below Gages m	Depth Below Grade m	Ru kN	Force in Pile kN	Sum of Ru kN	Unit Resist. (Depth) kN/m	Unit Resist. (Area) kPa	Smith Damping Factor s/m
				1070.1				
1	2.0	2.0	0.7	1069.4	0.7	0.35	0.29	1.474
2	4.0	4.0	5.3	1064.1	6.0	2.65	2.21	1.474
3	6.0	6.0	6.4	1057.7	12.4	3.20	2.67	1.474
4	8.0	8.0	3.6	1054.1	16.0	1.80	1.50	1.474
5	10.0	10.0	0.1	1054.0	16.1	0.05	0.04	1.474
6	12.0	12.0	0.0	1054.0	16.1	0.00	0.00	0.000
7	14.0	14.0	1.1	1052.9	17.2	0.55	0.46	1.474
8	16.0	16.0	5.4	1047.5	22.6	2.70	2.25	1.474
9	18.0	18.0	7.4	1040.1	30.0	3.70	3.08	1.474
10	20.0	20.0	5.2	1034.9	35.2	2.60	2.17	1.474
11	22.0	22.0	17.3	1017.6	52.5	8.65	7.21	1.474
12	24.0	24.0	39.7	977.9	92.2	19.85	16.54	1.474
13	26.0	26.0	35.5	942.4	127.7	17.75	14.79	1.474
14	28.0	28.0	19.9	922.5	147.6	9.95	8.29	1.474
15	30.0	30.0	44.1	878.4	191.7	22.05	18.37	1.474
16	32.0	32.0	88.8	789.6	280.5	44.40	37.00	1.474
Avg. Shaft			17.5			8.77	7.30	1.474
Toe			789.6				8773.33	0.307

Soil Model Parameters/Extensions			Shaft	Toe
Quake	(mm)		1.004	4.007
Case Damping Factor			0.451	0.264
Damping Type			Smith	
Unloading Quake	(% of loading quake)		30	100
Reloading Level	(% of Ru)		100	100
Unloading Level	(% of Ru)		1	
Soil Plug Weight	(kN)			2.26
Soil Support Dashpot			0.200	4.349
Soil Support Weight	(kN)		12.00	12.00

CAPWAP match quality = 2.65 (Wave Up Match) ; RSA = 0  
 Observed: final set = 17.000 mm; blow count = 59 b/m  
 Computed: final set = 20.047 mm; blow count = 50 b/m  
 max. Top Comp. Stress = 34.8 MPa (T= 23.5 ms, max= 1.037 x Top)  
 max. Comp. Stress = 36.1 MPa (Z= 6.0 m, T= 24.8 ms)  
 max. Tens. Stress = -1.54 MPa (Z= 32.0 m, T= 28.8 ms)  
 max. Energy (EMX) = 49.81 kJ; max. Measured Top Displ. (DMX)=28.21 mm

Koepaalutus Zatelliitti; Pile: ZEB2

Test: 04-Mar-2015 15:47:

Junttan HHK 5A; Blow: 5

CAPWAP (R) 2006-2

Inspecta

OP: TRe

## EXTREMA TABLE

Pile Sgmnt No.	Dist. Below Gages m	max. Force kN	min. Force kN	max. Comp. Stress MPa	max. Tens. Stress MPa	max. Trnsfd. Energy kJ	max. Veloc. m/s	max. Displ. mm
1	1.0	3133.1	-69.3	34.8	-0.77	49.81	3.3	27.941
2	2.0	3156.1	-59.3	35.1	-0.66	49.79	3.3	27.883
4	4.0	3221.1	-62.6	35.8	-0.70	49.67	3.2	27.741
6	6.0	3249.8	-65.6	36.1	-0.73	49.12	3.1	27.582
8	8.0	3179.0	-68.9	35.3	-0.77	48.50	3.1	27.409
10	10.0	3199.6	-74.0	35.6	-0.82	48.10	3.1	27.209
12	12.0	3168.2	-79.3	35.2	-0.88	48.03	3.0	26.985
14	14.0	3140.6	-83.3	34.9	-0.93	47.94	3.1	26.719
16	16.0	3229.2	-84.7	35.9	-0.94	47.74	3.0	26.437
18	18.0	3115.0	-85.8	34.6	-0.95	47.17	3.0	26.156
20	20.0	3234.7	-85.7	35.9	-0.95	46.40	2.9	25.846
22	22.0	3059.5	-87.4	34.0	-0.97	45.84	3.0	25.534
23	23.0	3017.7	-87.2	33.5	-0.97	44.28	2.9	25.364
24	24.0	3070.8	-87.4	34.1	-0.97	44.22	2.9	25.190
25	25.0	2850.7	-88.0	31.7	-0.98	41.03	3.0	25.014
26	26.0	2755.3	-90.4	30.6	-1.00	40.97	3.2	24.829
27	27.0	2585.7	-96.4	28.7	-1.07	37.98	3.1	24.604
28	28.0	2599.9	-99.8	28.9	-1.11	37.89	3.2	24.380
29	29.0	2471.0	-94.1	27.5	-1.05	36.12	3.6	24.167
30	30.0	2225.3	-106.8	24.7	-1.19	36.05	3.7	23.937
31	31.0	2259.1	-76.5	25.1	-0.85	32.40	3.2	23.703
32	32.0	2292.8	-138.9	25.5	-1.54	26.53	3.7	23.267
Absolute	6.0			36.1			(T =	24.8 ms)
	32.0				-1.54		(T =	28.8 ms)

## CASE METHOD

J =	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
RP	3186.1	2875.8	2565.5	2255.2	1944.9	1634.6	1324.3	1014.1	703.8	393.5
RX	3186.1	2875.8	2565.5	2255.2	1944.9	1634.6	1324.3	1014.1	703.8	696.7
RU	3186.1	2875.8	2565.5	2255.2	1944.9	1634.6	1324.3	1014.1	703.8	393.5
RAU =	691.6 (kN);		RA2 =		757.6 (kN)					

Current CAPWAP Ru = 1070.1 (kN); Corresponding J(RP)= 0.68; J(RX) = 0.68

VMX	TVP	VT1*Z	FT1	FMX	DMX	DFN	SET	EMX	QUS
m/s	ms	kN	kN	kN	mm	mm	mm	kJ	kN
3.47	21.00	3188.4	3100.6	3138.4	28.209	17.002	17.000	50.3	2224.7

## PILE PROFILE AND PILE MODEL

Depth m	Area cm <sup>2</sup>	E-Modulus MPa	Spec. Weight kN/m <sup>3</sup>	Perim. m
0.00	900.00	40788.6	25.000	1.200
32.00	900.00	40788.6	25.000	1.200

Koepaalutus Zatelliitti; Pile: ZEB2

Test: 04-Mar-2015 15:47:

Junttan HHK 5A; Blow: 5

CAPWAP (R) 2006-2





Inspecta

OP: TRe

Toe Area 0.090 m<sup>2</sup>

Segmnt Number	Dist. B.G. m	Impedance kN/m/s	Imped. Change %	Slack mm	Tension Eff.	Compression Slack mm	Eff.	Perim. m	Soil Plug kN
1	1.00	917.74	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.00
2	2.00	815.04	-11.19	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.34
3	3.00	790.34	-13.88	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.36
4	4.00	808.14	-11.94	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.36
5	5.00	816.44	-11.04	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.36
6	6.00	844.24	-8.01	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.36
7	7.00	834.54	-9.07	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.36
8	8.00	901.34	-1.79	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.36
9	9.00	873.94	-4.77	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.36
10	10.00	910.84	-0.75	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.36
11	11.00	926.74	0.98	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.36
12	12.00	939.24	2.34	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.36
13	13.00	897.74	-2.18	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.36
14	14.00	886.74	-3.38	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.36
15	15.00	860.54	-6.23	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.36
16	16.00	894.04	-2.58	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.36
17	17.00	898.14	-2.14	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.36
18	18.00	877.44	-4.39	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.36
19	19.00	881.14	-3.99	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.36
20	20.00	900.34	-1.90	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.36
21	21.00	952.34	3.77	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.36
22	22.00	936.54	2.05	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.36
23	23.00	864.94	-5.75	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.36
24	24.00	871.44	-5.04	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.36
25	25.00	905.14	-1.37	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.36
26	26.00	903.24	-1.58	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.36
27	27.00	767.74	-16.34	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.36
30	30.00	717.74	-21.79	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.36
32	32.00	383.04	-58.26	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.36

Pile Damping 2.0 %, Time Incr 0.250 ms, Wave Speed 4000.0 m/s, 2L/c 16.0 ms



Zatelliitin koepaalutus 14vrk; Pile: ZEB2 14 vrk

Test: 18-Mar-2015 08:12:

Junttan HHK 7A; Blow: 8

CAPWAP (R) 2006-2

Inspecta

OP: TRe

## CAPWAP SUMMARY RESULTS

Total CAPWAP Capacity: 1625.5; along Shaft 734.2; at Toe 891.3 kN

Soil Sgmnt No.	Dist. Below Gages m	Depth Below Grade m	Ru kN	Force in Pile kN	Sum of Ru kN	Unit Resist. (Depth) kN/m	Unit Resist. (Area) kPa	Smith Damping Factor s/m
				1625.5				
1	2.0	2.0	0.0	1625.5	0.0	0.00	0.00	0.000
2	4.0	4.0	10.2	1615.3	10.2	5.10	4.25	0.652
3	6.0	6.0	24.1	1591.2	34.3	12.05	10.04	0.652
4	8.0	8.0	24.1	1567.1	58.4	12.05	10.04	0.652
5	10.0	10.0	32.1	1535.0	90.5	16.05	13.37	0.652
6	12.0	12.0	32.1	1502.9	122.6	16.05	13.37	0.652
7	14.0	14.0	32.1	1470.8	154.7	16.05	13.37	0.652
8	16.0	16.0	24.1	1446.7	178.8	12.05	10.04	0.652
9	18.0	18.0	24.1	1422.6	202.9	12.05	10.04	0.652
10	20.0	20.0	24.1	1398.5	227.0	12.05	10.04	0.652
11	22.0	22.0	28.7	1369.8	255.7	14.35	11.96	0.652
12	24.0	24.0	52.3	1317.5	308.0	26.15	21.79	0.652
13	26.0	26.0	72.9	1244.6	380.9	36.45	30.37	0.652
14	28.0	28.0	93.2	1151.4	474.1	46.60	38.83	0.652
15	30.0	30.0	119.0	1032.4	593.1	59.50	49.58	0.652
16	32.0	32.0	141.1	891.3	734.2	70.55	58.79	0.652
Avg. Shaft			45.9			22.94	19.12	0.652
Toe			891.3				9903.33	0.379

Soil Model Parameters/Extensions			Shaft	Toe
Quake	(mm)		1.004	6.228
Case Damping Factor			0.522	0.368
Unloading Quake	(% of loading quake)		47	100
Reloading Level	(% of Ru)		100	100
Unloading Level	(% of Ru)		0	
Soil Plug Weight	(kN)			1.63
Soil Support Dashpot			0.500	0.000
Soil Support Weight	(kN)		12.00	0.00

CAPWAP match quality	=	2.60	(Wave Up Match) ; RSA = 0
Observed: final set	=	10.000 mm;	blow count = 100 b/m
Computed: final set	=	16.600 mm;	blow count = 60 b/m
max. Top Comp. Stress	=	35.4 MPa	(T= 23.5 ms, max= 1.050 x Top)
max. Comp. Stress	=	37.2 MPa	(Z= 6.0 m, T= 25.0 ms)
max. Tens. Stress	=	-1.47 MPa	(Z= 24.0 m, T= 81.0 ms)
max. Energy (EMX)	=	64.62 kJ;	max. Measured Top Displ. (DMX)=28.36 mm

Zatelliitin koepaalutus 14vrk; Pile: ZEB2 14 vrk  
 Junttan HHK 7A; Blow: 8  
 Inspecta

Test: 18-Mar-2015 08:12:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRe

## EXTREMA TABLE

Pile Sgmnt No.	Dist. Below Gages m	max. Force kN	min. Force kN	max. Comp. Stress MPa	max. Tens. Stress MPa	max. Trnsfd. Energy kJ	max. Veloc. m/s	max. Displ. mm
1	1.0	3189.3	-46.0	35.4	-0.51	64.62	3.3	28.882
2	2.0	3208.2	-47.6	35.6	-0.53	64.51	3.2	28.639
4	4.0	3303.3	-54.5	36.7	-0.61	64.24	3.1	28.149
6	6.0	3349.4	-60.5	37.2	-0.67	63.35	3.1	27.668
8	8.0	3247.9	-65.8	36.1	-0.73	61.68	3.0	27.191
10	10.0	3270.2	-71.1	36.3	-0.79	60.04	2.9	26.705
12	12.0	3141.5	-80.5	34.9	-0.89	57.98	2.9	26.211
14	14.0	3126.9	-90.4	34.7	-1.00	55.93	2.8	25.677
16	16.0	2974.4	-101.0	33.0	-1.12	53.92	2.9	25.133
18	18.0	3019.1	-110.8	33.5	-1.23	52.31	2.7	24.549
20	20.0	2953.6	-119.9	32.8	-1.33	50.73	2.8	23.962
22	22.0	3032.2	-127.0	33.7	-1.41	49.13	2.6	23.311
23	23.0	3033.3	-127.7	33.7	-1.42	47.56	2.6	22.988
24	24.0	3053.9	-132.5	33.9	-1.47	47.37	2.6	22.687
25	25.0	2853.5	-129.7	31.7	-1.44	44.85	2.6	22.387
26	26.0	2797.2	-131.8	31.1	-1.46	44.66	2.6	22.075
27	27.0	2642.4	-124.1	29.4	-1.38	41.41	2.6	21.815
28	28.0	2685.2	-125.1	29.8	-1.39	41.29	2.8	21.584
29	29.0	2373.2	-113.9	26.4	-1.27	37.39	3.0	21.354
30	30.0	2309.9	-114.0	25.7	-1.27	37.26	2.8	21.116
31	31.0	2214.7	-98.2	24.6	-1.09	32.53	2.5	20.837
32	32.0	2197.6	-96.9	24.4	-1.08	27.37	3.0	20.468
Absolute	6.0			37.2			(T =	25.0 ms)
	24.0				-1.47		(T =	81.0 ms)

## CASE METHOD

J =	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
RP	3503.9	3238.5	2973.1	2707.7	2442.3	2176.9	1911.5	1646.1	1380.7	1115.3
RX	3503.9	3238.5	2973.1	2707.7	2442.3	2176.9	1911.5	1646.1	1380.7	1115.3
RU	3503.9	3238.5	2973.1	2707.7	2442.3	2176.9	1911.5	1646.1	1380.7	1115.3
RAU =	971.1 (kN);	RA2 =	1489.2 (kN)							

Current CAPWAP Ru = 1625.5 (kN); Corresponding J(RP)= 0.71; J(RX) = 0.71

VMX	TVP	VT1*Z	FT1	FMX	DMX	DFN	SET	EMX	QUS
m/s	ms	kN	kN	kN	mm	mm	mm	kJ	kN
3.37	21.00	3095.1	3062.8	3216.9	28.359	9.999	10.000	64.6	3367.7

## PILE PROFILE AND PILE MODEL

Depth m	Area cm <sup>2</sup>	E-Modulus MPa	Spec. Weight kN/m <sup>3</sup>	Perim. m
0.00	900.00	40788.6	25.000	1.200
32.00	900.00	40788.6	25.000	1.200



Zatelliitin koepaalutus 14vrk; Pile: ZEB2 14 vrk

Test: 18-Mar-2015 08:12:

Junttan HHK 7A; Blow: 8

CAPWAP (R) 2006-2





Inspecta

OP: TRe

Toe Area 0.090 m<sup>2</sup>

Segmnt Number	Dist. B.G. m	Impedance kN/m/s	Imped. Change %	Slack mm	Tension Eff.	Compression Slack mm	Eff.	Perim. m	Soil Plug kN
1	1.00	917.74	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.00
2	2.00	784.24	-14.55	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.31
3	3.00	796.14	-13.25	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.31
4	4.00	863.54	-5.91	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.31
5	5.00	900.24	-1.91	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.31
6	6.00	910.74	-0.76	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.31
7	7.00	897.54	-2.20	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.31
8	8.00	898.34	-2.11	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.31
9	9.00	914.04	-0.40	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.31
10	10.00	944.44	2.91	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.31
11	11.00	970.94	5.80	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.31
12	12.00	976.04	6.35	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.31
13	13.00	948.64	3.37	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.31
14	14.00	867.34	-5.49	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.31
15	15.00	923.64	0.64	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.31
16	16.00	911.44	-0.69	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.31
17	17.00	895.24	-2.45	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.31
18	18.00	893.54	-2.64	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.31
19	19.00	899.24	-2.02	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.31
20	20.00	932.04	1.56	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.31
21	21.00	896.34	-2.33	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.31
22	22.00	807.14	-12.05	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.31
23	23.00	872.24	-4.96	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.31
24	24.00	937.94	2.20	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.31
25	25.00	904.04	-1.49	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.31
26	26.00	868.44	-5.37	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.31
27	27.00	897.74	-2.18	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.31
28	28.00	939.24	2.34	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.31
29	29.00	950.04	3.52	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.31
30	30.00	930.84	1.43	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.31
31	31.00	800.94	-12.73	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.31
32	32.00	608.04	-33.75	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.31

Pile Damping 2.0 %, Time Incr 0.250 ms, Wave Speed 4000.0 m/s, 2L/c 16.0 ms



Zatelliitin koepaalutus 14vrk; Pile: ZET1 14 vrk  
 Junttan HHK 7A; Blow: 50  
 Inspecta

Test: 18-Mar-2015 11:54:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRE

## CAPWAP SUMMARY RESULTS

Total CAPWAP Capacity: 2618.6; along Shaft 1977.0; at Toe 641.6 kN

Soil Sgmt No.	Dist. Below Gages m	Depth Below Grade m	Ru kN	Force in Pile kN	Sum of Ru kN	Unit Resist. (Depth) kN/m	Unit Resist. (Area) kPa	Smith Damping Factor s/m
				2618.6				
1	2.1	2.1	36.0	2582.6	36.0	17.48	17.17	0.386
2	4.1	4.1	43.0	2539.6	79.0	20.87	20.51	0.386
3	6.2	6.2	38.1	2501.5	117.1	18.50	18.18	0.386
4	8.2	8.2	21.8	2479.7	138.9	10.58	10.40	0.386
5	10.3	10.3	24.1	2455.6	163.0	11.70	11.50	0.386
6	12.4	12.4	54.1	2401.5	217.1	26.26	25.81	0.386
7	14.4	14.4	88.7	2312.8	305.8	43.06	42.32	0.386
8	16.5	16.5	121.0	2191.8	426.8	58.74	57.72	0.386
9	18.5	18.5	161.1	2030.7	587.9	78.20	76.85	0.386
10	20.6	20.6	201.4	1829.3	789.3	97.77	96.08	0.386
11	22.7	22.7	222.4	1606.9	1011.7	107.96	106.10	0.386
12	24.7	24.7	223.8	1383.1	1235.5	108.64	106.77	0.386
13	26.8	26.8	226.6	1156.5	1462.1	110.00	108.10	0.386
14	28.8	28.8	246.1	910.4	1708.2	119.47	117.40	0.386
15	30.9	30.9	268.8	641.6	1977.0	130.49	128.23	0.386
Avg. Shaft			131.8			63.98	62.88	0.386
Toe			641.6				7786.68	0.371

Soil Model Parameters/Extensions			Shaft	Toe
Quake	(mm)		1.004	12.000
Case Damping Factor			1.887	0.589
Unloading Quake	(% of loading quake)		35	214
Reloading Level	(% of Ru)		100	100
Unloading Level	(% of Ru)		1	
Resistance Gap (included in Toe Quake)	(mm)			8.622
Soil Plug Weight	(kN)			0.21
Soil Support Dashpot			4.446	0.000
Soil Support Weight	(kN)		10.48	0.00

CAPWAP match quality = 0.97 (Wave Up Match) ; RSA = 0  
 Observed: final set = 8.000 mm; blow count = 125 b/m  
 Computed: final set = 8.344 mm; blow count = 120 b/m  
 max. Top Comp. Stress = 266.7 MPa (T= 33.8 ms, max= 1.010 x Top)  
 max. Comp. Stress = 269.5 MPa (Z= 2.1 m, T= 32.4 ms)  
 max. Tens. Stress = -12.12 MPa (Z= 12.4 m, T= 58.1 ms)  
 max. Energy (EMX) = 69.90 kJ; max. Measured Top Displ. (DMX)=37.07 mm

Zatelliitin koepaalutus 14vrk; Pile: ZET1 14 vrk  
 Junttan HHK 7A; Blow: 50  
 Inspecta

Test: 18-Mar-2015 11:54:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRe

## EXTREMA TABLE

Pile Sgmt No.	Dist. Below Gages m	max. Force kN	min. Force kN	max. Comp. Stress MPa	max. Tens. Stress MPa	max. Trnsfd. Energy kJ	max. Veloc. m/s	max. Displ. mm
1	1.0	2630.1	-40.1	266.7	-4.07	69.90	4.6	36.024
2	2.1	2657.2	-57.4	269.5	-5.82	68.61	4.6	34.886
4	4.1	2641.0	-75.9	267.8	-7.70	63.67	4.4	32.651
6	6.2	2617.5	-90.4	265.4	-9.17	58.64	4.3	30.469
8	8.2	2593.5	-99.4	263.0	-10.08	54.27	4.2	28.350
10	10.3	2571.1	-110.2	260.7	-11.17	51.04	4.1	26.296
12	12.4	2540.8	-119.5	257.7	-12.12	47.98	3.9	24.317
14	14.4	2472.4	-117.2	250.7	-11.88	44.03	3.6	22.411
16	16.5	2360.7	-103.5	239.4	-10.49	39.28	3.3	20.555
18	18.5	2205.6	-80.1	223.7	-8.12	34.17	2.9	18.788
19	19.6	1997.6	-41.9	202.6	-4.25	29.49	2.7	17.991
20	20.6	2000.5	-48.1	202.9	-4.88	28.95	2.4	17.256
21	21.6	1748.5	-4.5	177.3	-0.46	24.15	2.2	16.569
22	22.7	1750.8	-11.0	177.5	-1.12	23.67	2.0	15.876
23	23.7	1472.7	-1.0	149.3	-0.10	19.10	1.8	15.251
24	24.7	1472.8	-1.1	149.3	-0.11	18.74	1.6	14.661
25	25.8	1192.2	-1.1	120.9	-0.12	14.73	1.5	14.156
26	26.8	1204.7	-1.5	122.2	-0.15	14.47	1.3	13.649
27	27.8	999.3	-1.4	101.3	-0.15	10.83	1.2	13.201
28	28.8	1013.9	-1.8	102.8	-0.18	10.64	1.1	12.772
29	29.9	806.5	-1.4	81.8	-0.15	7.12	1.1	12.408
30	30.9	811.6	-1.9	82.3	-0.19	3.31	1.0	12.043
Absolute	2.1			269.5			(T =	32.4 ms)
	12.4				-12.12		(T =	58.1 ms)

## CASE METHOD

J =	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
RP	3031.0	2942.4	2853.8	2765.1	2676.5	2587.9	2499.3	2410.6	2322.0	2233.4
RX	3038.7	2950.6	2862.5	2774.4	2686.2	2598.1	2529.6	2484.5	2439.4	2396.7
RU	3031.0	2942.4	2853.8	2765.1	2676.5	2587.9	2499.3	2410.6	2322.0	2233.4

RAU = 2214.6 (kN); RA2 = 2375.3 (kN)

Current CAPWAP Ru = 2618.6 (kN); Corresponding J(RP)= 0.47; J(RX) = 0.48

VMX	TVP	VT1*Z	FT1	FMX	DMX	DFN	SET	EMX	QUS
m/s	ms	kN	kN	kN	mm	mm	mm	kJ	kN
4.82	21.32	1947.5	1969.8	2627.5	37.074	7.990	8.000	71.0	3148.6

## PILE PROFILE AND PILE MODEL

Depth m	Area cm <sup>2</sup>	E-Modulus MPa	Spec. Weight kN/m <sup>3</sup>	Perim. m
0.00	98.61	210000.0	78.500	1.018
30.90	98.61	210000.0	78.500	1.018

Zatelliitin koepaalutus 14vrk; Pile: ZET1 14 vrk

Test: 18-Mar-2015 11:54:

Junttan HHK 7A; Blow: 50

CAPWAP (R) 2006-2





Inspecta

OP: TRe

Toe Area 0.082 m<sup>2</sup>

Segmnt Number	Dist. B.G. m	Impedance kN/m/s	Imped. Change %	Tension Slack mm	Eff.	Compression Slack mm	Eff.	Perim. m	Soil Plug kN
1	1.03	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.00
2	2.06	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.01
3	3.09	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.02
30	30.90	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.02

Pile Damping 1.0 %, Time Incr 0.201 ms, Wave Speed 5121.9 m/s, 2L/c 12.1 ms



Zatelliitin koepaalutus; Pile: ZET1  
 Vapaapudotusjarkale 9t; Blow: 25  
 Inspecta

Test: 31-Mar-2015 15:15:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRE

## CAPWAP SUMMARY RESULTS

Total CAPWAP Capacity: 2964.7; along Shaft 2157.1; at Toe 807.6 kN

Soil Sgmt No.	Dist. Below Gages m	Depth Below Grade m	Ru kN	Force in Pile kN	Sum of Ru kN	Unit Resist. (Depth) kN/m	Unit Resist. (Area) kPa	Smith Damping Factor s/m
				2964.7				
1	2.1	2.1	16.5	2948.2	16.5	8.01	7.87	0.186
2	4.1	4.1	20.1	2928.1	36.6	9.76	9.59	0.186
3	6.2	6.2	34.4	2893.7	71.0	16.70	16.41	0.186
4	8.2	8.2	56.5	2837.2	127.5	27.43	26.95	0.186
5	10.3	10.3	75.7	2761.5	203.2	36.75	36.11	0.186
6	12.4	12.4	91.7	2669.8	294.9	44.51	43.75	0.186
7	14.4	14.4	117.7	2552.1	412.6	57.14	56.15	0.186
8	16.5	16.5	150.7	2401.4	563.3	73.16	71.89	0.186
9	18.5	18.5	180.9	2220.5	744.2	87.82	86.30	0.186
10	20.6	20.6	218.1	2002.4	962.3	105.87	104.05	0.186
11	22.7	22.7	218.1	1784.3	1180.4	105.87	104.05	0.186
12	24.7	24.7	220.5	1563.8	1400.9	107.04	105.19	0.186
13	26.8	26.8	236.9	1326.9	1637.8	115.00	113.02	0.186
14	28.8	28.8	246.7	1080.2	1884.5	119.76	117.69	0.186
15	30.9	30.9	272.6	807.6	2157.1	132.33	130.05	0.186
Avg. Shaft			143.8			69.81	68.60	0.186
Toe			807.6				9801.32	0.161

## Soil Model Parameters/Extensions

		Shaft	Toe
Quake	(mm)	1.003	23.285
Case Damping Factor		0.992	0.322
Unloading Quake	(% of loading quake)	73	110
Reloading Level	(% of Ru)	100	100
Unloading Level	(% of Ru)	2	
Resistance Gap (included in Toe Quake)	(mm)		2.699
Soil Plug Weight	(kN)		0.22
Soil Support Dashpot		5.500	5.007
Soil Support Weight	(kN)	10.48	10.48

CAPWAP match quality = 1.42 (Wave Up Match); RSA = 0  
 Observed: final set = 22.000 mm; blow count = 45 b/m  
 Computed: final set = 23.786 mm; blow count = 42 b/m  
 max. Top Comp. Stress = 362.0 MPa (T= 35.2 ms, max= 1.021 x Top)  
 max. Comp. Stress = 369.5 MPa (Z= 8.2 m, T= 36.6 ms)  
 max. Tens. Stress = -9.76 MPa (Z= 12.4 m, T= 66.8 ms)  
 max. Energy (EMX) = 168.67 kJ; max. Measured Top Displ. (DMX)=61.59 mm

Zatelliitin koepaalutus; Pile: ZET1  
 Vapaapudotusjarkale 9t; Blow: 25  
 Inspecta

Test: 31-Mar-2015 15:15:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRe

## EXTREMA TABLE

Pile Sgmnt No.	Dist. Below Gages m	max. Force kN	min. Force kN	max. Comp. Stress MPa	max. Tens. Stress MPa	max. Trnsfd. Energy kJ	max. Veloc. m/s	max. Displ. mm
1	1.0	3570.0	-0.8	362.0	-0.08	168.67	7.9	60.118
2	2.1	3588.9	-0.8	363.9	-0.08	166.59	7.9	58.674
4	4.1	3618.4	-8.3	366.9	-0.84	160.74	7.7	55.821
6	6.2	3632.6	-41.5	368.4	-4.21	154.96	7.5	53.075
8	8.2	3644.0	-66.9	369.5	-6.78	148.63	7.3	50.582
10	10.3	3602.2	-85.5	365.3	-8.67	140.97	7.0	48.219
12	12.4	3538.6	-96.3	358.8	-9.76	132.20	6.6	45.880
14	14.4	3447.0	-94.3	349.5	-9.57	122.76	6.2	43.547
16	16.5	3330.3	-64.9	337.7	-6.58	112.28	5.7	41.282
18	18.5	3193.3	-34.2	323.8	-3.47	100.82	5.3	39.177
19	19.6	2950.4	-0.5	299.2	-0.05	89.81	5.0	38.218
20	20.6	3030.0	-0.5	307.3	-0.05	88.87	4.8	37.245
21	21.6	2735.4	-0.4	277.4	-0.04	76.93	4.6	36.356
22	22.7	2820.2	-0.4	286.0	-0.05	76.11	4.4	35.452
23	23.7	2518.5	-0.4	255.4	-0.04	65.10	4.2	34.680
24	24.7	2544.7	-0.4	258.0	-0.04	64.52	4.1	33.920
25	25.8	2164.1	-0.4	219.5	-0.04	54.10	4.2	33.246
26	26.8	2269.1	-0.4	230.1	-0.04	53.71	3.9	32.641
27	27.8	1858.2	-0.5	188.4	-0.05	43.21	4.1	32.150
28	28.8	1789.5	-0.5	181.5	-0.06	42.98	4.4	31.677
29	29.9	1409.9	-0.6	143.0	-0.06	32.46	4.5	31.267
30	30.9	1362.1	-0.2	138.1	-0.02	21.17	4.5	30.859
Absolute	8.2			369.5			(T =	36.6 ms)
	12.4				-9.76		(T =	66.8 ms)

## CASE METHOD

J =	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
RP	3115.9	3048.9	2981.9	2914.9	2847.9	2780.9	2713.9	2646.9	2579.9	2512.9
RX	4293.1	4062.6	3832.2	3601.7	3371.3	3168.6	3009.5	2925.1	2910.3	2898.2
RU	3097.7	3028.8	2960.0	2891.2	2822.4	2753.6	2684.8	2615.9	2547.1	2478.3

RAU = 2750.1 (kN); RA2 = 3243.5 (kN)

Current CAPWAP Ru = 2964.7 (kN); Corresponding J(RP)= 0.23; J(RX) = 0.65

VMX	TVP	VT1*Z	FT1	FMX	DMX	DFN	SET	EMX	QUS
m/s	ms	kN	kN	kN	mm	mm	mm	kJ	kN
8.12	22.32	1862.9	1922.9	3601.5	61.587	21.995	22.000	169.9	4065.4



Zatelliitin koepaalutus; Pile: ZET1

Test: 31-Mar-2015 15:15:

Vapaapudotusjarkale 9t; Blow: 25

CAPWAP(R) 2006-2

Inspecta

OP: TRe





## PILE PROFILE AND PILE MODEL

Depth m	Area cm <sup>2</sup>	E-Modulus MPa	Spec. Weight kN/m <sup>3</sup>	Perim. m
0.00	98.61	210000.0	78.500	1.018
30.90	98.61	210000.0	78.500	1.018

Toe Area 0.082 m<sup>2</sup>

Top Segment Length 1.03 m, Top Impedance 404.32 kN/m/s

Pile Damping 1.0 %, Time Incr 0.201 ms, Wave Speed 5121.9 m/s, 2L/c 12.1 ms



Koepaalutus Zatelliitti; Pile: ZET1  
 Junttan HHK 5A; Blow: 35  
 Inspecta

Test: 04-Mar-2015 16:51:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRe

## CAPWAP SUMMARY RESULTS

Total CAPWAP Capacity: 1074.6; along Shaft 820.6; at Toe 254.0 kN

Soil Sgmnt No.	Dist. Below Gages m	Depth Below Grade m	Ru kN	Force in Pile kN	Sum of Ru kN	Unit Resist. (Depth) kN/m	Unit Resist. (Area) kPa	Smith Damping Factor s/m
				1074.6				
1	2.1	2.1	29.2	1045.4	29.2	14.17	13.93	0.384
2	4.1	4.1	19.3	1026.1	48.5	9.37	9.21	0.384
3	6.2	6.2	20.3	1005.8	68.8	9.85	9.68	0.384
4	8.2	8.2	29.4	976.4	98.2	14.27	14.03	0.384
5	10.3	10.3	28.9	947.5	127.1	14.03	13.79	0.384
6	12.4	12.4	20.2	927.3	147.3	9.81	9.64	0.384
7	14.4	14.4	27.1	900.2	174.4	13.16	12.93	0.384
8	16.5	16.5	52.6	847.6	227.0	25.53	25.09	0.384
9	18.5	18.5	68.9	778.7	295.9	33.45	32.87	0.384
10	20.6	20.6	69.6	709.1	365.5	33.79	33.20	0.384
11	22.7	22.7	72.9	636.2	438.4	35.39	34.78	0.384
12	24.7	24.7	82.0	554.2	520.4	39.81	39.12	0.384
13	26.8	26.8	91.7	462.5	612.1	44.51	43.75	0.384
14	28.8	28.8	99.7	362.8	711.8	48.40	47.56	0.384
15	30.9	30.9	108.8	254.0	820.6	52.82	51.90	0.384
Avg. Shaft			54.7			26.56	26.10	0.384
Toe			254.0				3082.63	0.080

Soil Model Parameters/Extensions			Shaft	Toe
Quake	(mm)		1.929	16.494
Case Damping Factor			0.779	0.050
Unloading Quake	(% of loading quake)		300	147
Reloading Level	(% of Ru)		100	100
Unloading Level	(% of Ru)		0	
Resistance Gap (included in Toe Quake)	(mm)			7.311
Soil Plug Weight	(kN)			0.31
Soil Support Dashpot			1.000	9.877
Soil Support Weight	(kN)		10.48	10.48

CAPWAP match quality	=	1.53	(Wave Up Match) ; RSA = 0
Observed: final set	=	25.000 mm;	blow count = 40 b/m
Computed: final set	=	26.505 mm;	blow count = 38 b/m
max. Top Comp. Stress	=	266.8 MPa	(T= 21.1 ms, max= 1.008 x Top)
max. Comp. Stress	=	268.8 MPa	(Z= 2.1 m, T= 21.3 ms)
max. Tens. Stress	=	-24.65 MPa	(Z= 27.8 m, T= 27.8 ms)
max. Energy (EMX)	=	61.75 kJ;	max. Measured Top Displ. (DMX)=40.84 mm

Koepaalutus Zatelliitti; Pile: ZET1  
 Junttan HHK 5A; Blow: 35  
 Inspecta

Test: 04-Mar-2015 16:51:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRe

## EXTREMA TABLE

Pile Sgmt No.	Dist. Below Gages m	max. Force kN	min. Force kN	max. Comp. Stress MPa	max. Tens. Stress MPa	max. Trnsfd. Energy kJ	max. Veloc. m/s	max. Displ. mm
1	1.0	2630.7	-18.7	266.8	-1.90	61.75	6.3	40.328
2	2.1	2650.4	-23.4	268.8	-2.38	61.66	6.3	40.033
4	4.1	2582.2	-24.5	261.8	-2.49	59.14	6.2	39.465
6	6.2	2552.2	-26.6	258.8	-2.69	57.40	6.1	38.855
8	8.2	2529.8	-26.0	256.5	-2.64	55.62	6.0	38.231
10	10.3	2474.6	-22.1	250.9	-2.24	53.25	5.9	37.661
12	12.4	2413.7	-18.1	244.8	-1.84	50.92	5.8	37.022
14	14.4	2398.0	-15.1	243.2	-1.53	49.17	5.6	36.258
16	16.5	2394.7	-11.0	242.8	-1.11	46.97	5.4	35.473
18	18.5	2332.6	-7.9	236.5	-0.81	43.24	5.2	34.782
19	19.6	2175.8	-2.8	220.6	-0.29	38.81	5.0	34.480
20	20.6	2227.2	-3.7	225.9	-0.37	38.69	4.9	34.141
21	21.6	2075.2	-0.9	210.4	-0.09	34.32	4.8	33.831
22	22.7	2129.2	-0.9	215.9	-0.09	34.22	4.7	33.522
23	23.7	1977.9	-0.8	200.6	-0.08	29.73	4.6	33.292
24	24.7	2036.7	-0.8	206.5	-0.08	29.66	4.4	33.054
25	25.8	1872.3	-24.9	189.9	-2.53	24.75	4.3	32.815
26	26.8	1934.5	-98.3	196.2	-9.97	24.68	4.1	32.549
27	27.8	1726.8	-243.1	175.1	-24.65	19.38	4.0	32.303
28	28.8	1612.2	-111.5	163.5	-11.30	19.34	4.8	32.125
29	29.9	1081.7	-110.7	109.7	-11.22	13.56	5.8	32.010
30	30.9	625.0	-0.3	63.4	-0.03	6.87	6.3	31.877
Absolute	2.1			268.8			(T =	21.3 ms)
	27.8				-24.65		(T =	27.8 ms)

## CASE METHOD

J =	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
RP	2522.6	2244.7	1966.9	1689.0	1411.1	1133.3	855.4	577.5	299.7	21.8
RX	2522.6	2244.7	1966.9	1689.0	1411.1	1241.1	1143.2	1050.7	961.4	876.3
RU	2522.6	2244.7	1966.9	1689.0	1411.1	1133.3	855.4	577.5	299.7	21.8

RAU = 522.2 (kN); RA2 = 1471.6 (kN)

Current CAPWAP Ru = 1074.6 (kN); Corresponding J(RP) = 0.52; J(RX) = 0.67

VMX	TVP	VT1*Z	FT1	FMX	DMX	DFN	SET	EMX	QUS
m/s	ms	kN	kN	kN	mm	mm	mm	kJ	kN
6.75	20.91	2728.7	2572.6	2572.6	40.840	25.003	25.000	62.2	1890.3

Koepaalutus Zatelliitti; Pile: ZET1

Test: 04-Mar-2015 16:51:

Junttan HHK 5A; Blow: 35

CAPWAP(R) 2006-2

Inspecta

OP: TRe





## PILE PROFILE AND PILE MODEL

Depth m	Area cm <sup>2</sup>	E-Modulus MPa	Spec. Weight kN/m <sup>3</sup>	Perim. m
0.00	98.61	210000.0	78.500	1.018
30.90	98.61	210000.0	78.500	1.018

Toe Area 0.082 m<sup>2</sup>

Top Segment Length 1.03 m, Top Impedance 404.32 kN/m/s

Pile Damping 1.0 %, Time Incr 0.201 ms, Wave Speed 5121.9 m/s, 2L/c 12.1 ms



Zatelliitin koepaalutus; Pile: ZET2  
 Vapaapudotusjarkale 9t; Blow: 27  
 Inspecta

Test: 31-Mar-2015 16:31:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRE

## CAPWAP SUMMARY RESULTS

Total CAPWAP Capacity: 3385.6; along Shaft 2313.7; at Toe 1071.9 kN

Soil Sgmt No.	Dist. Below Gages m	Depth Below Grade m	Ru kN	Force in Pile kN	Sum of Ru kN	Unit Resist. (Depth) kN/m	Unit Resist. (Area) kPa	Smith Damping Factor s/m
				3385.6				
1	3.0	3.0	26.7	3358.9	26.7	8.90	8.75	0.222
2	5.0	5.0	24.6	3334.3	51.3	12.30	12.09	0.222
3	7.0	7.0	33.8	3300.5	85.1	16.90	16.61	0.222
4	9.0	9.0	42.6	3257.9	127.7	21.30	20.93	0.222
5	11.0	11.0	43.9	3214.0	171.6	21.95	21.57	0.222
6	13.0	13.0	43.9	3170.1	215.5	21.95	21.57	0.222
7	15.0	15.0	43.9	3126.2	259.4	21.95	21.57	0.222
8	17.0	17.0	43.9	3082.3	303.3	21.95	21.57	0.222
9	19.0	19.0	54.9	3027.4	358.2	27.45	26.98	0.222
10	21.0	21.0	66.0	2961.4	424.2	33.00	32.43	0.222
11	23.0	23.0	153.9	2807.5	578.1	76.95	75.62	0.222
12	25.0	25.0	219.0	2588.5	797.1	109.50	107.61	0.222
13	27.0	27.0	241.9	2346.6	1039.0	120.95	118.86	0.222
14	29.0	29.0	263.9	2082.7	1302.9	131.95	129.67	0.222
15	31.0	31.0	286.1	1796.6	1589.0	143.05	140.58	0.222
16	33.0	33.0	328.9	1467.7	1917.9	164.45	161.61	0.222
17	35.0	35.0	395.8	1071.9	2313.7	197.90	194.48	0.222
Avg. Shaft			136.1			66.11	64.96	0.222
Toe			1071.9				13008.95	0.205

Soil Model Parameters/Extensions			Shaft	Toe
Quake	(mm)		4.146	13.138
Case Damping Factor			1.270	0.543
Unloading Quake	(% of loading quake)		30	82
Reloading Level	(% of Ru)		100	100
Unloading Level	(% of Ru)		0	
Resistance Gap (included in Toe Quake)	(mm)			7.774
Soil Plug Weight	(kN)			0.27

CAPWAP match quality	=	1.87	(Wave Up Match) ; RSA = 0
Observed: final set	=	10.000 mm;	blow count = 100 b/m
Computed: final set	=	8.720 mm;	blow count = 115 b/m
max. Top Comp. Stress	=	381.4 MPa	(T= 35.9 ms, max= 1.010 x Top)
max. Comp. Stress	=	385.1 MPa	(Z= 7.0 m, T= 37.1 ms)
max. Tens. Stress	=	-32.26 MPa	(Z= 27.0 m, T= 74.2 ms)
max. Energy (EMX)	=	152.20 kJ;	max. Measured Top Displ. (DMX)=61.23 mm

Zatelliitin koepaalutus; Pile: ZET2  
 Vapaapudotusjarkale 9t; Blow: 27  
 Inspecta

Test: 31-Mar-2015 16:31:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRe

## EXTREMA TABLE

Pile Sgmnt No.	Dist. Below Gages m	max. Force kN	min. Force kN	max. Comp. Stress MPa	max. Tens. Stress MPa	max. Trnsfd. Energy kJ	max. Veloc. m/s	max. Displ. mm
1	1.0	3761.2	-11.4	381.4	-1.15	152.20	7.7	58.512
2	2.0	3733.9	-14.2	378.6	-1.44	150.54	7.6	57.249
4	4.0	3723.8	-27.0	377.6	-2.74	144.16	7.5	54.637
6	6.0	3759.8	-44.8	381.3	-4.54	137.83	7.4	51.907
8	8.0	3759.2	-72.5	381.2	-7.35	130.62	7.2	49.129
10	10.0	3676.3	-103.9	372.8	-10.54	122.66	7.1	46.290
12	12.0	3571.0	-136.2	362.1	-13.81	114.57	7.0	43.368
14	14.0	3467.8	-165.1	351.7	-16.75	106.88	6.8	40.487
16	16.0	3410.8	-186.8	345.9	-18.95	99.94	6.7	37.772
18	18.0	3410.6	-220.9	345.8	-22.40	93.15	6.4	35.010
20	20.0	3445.7	-251.7	349.4	-25.52	85.87	6.0	32.200
22	22.0	3472.1	-278.1	352.1	-28.20	78.33	5.5	29.351
24	24.0	3339.2	-292.4	338.6	-29.65	67.72	5.0	26.595
26	26.0	3138.1	-299.9	318.2	-30.41	56.53	4.5	24.119
28	28.0	2859.2	-302.2	289.9	-30.64	46.29	3.9	21.885
29	29.0	2889.6	-312.9	293.0	-31.73	45.07	3.7	20.801
30	30.0	2585.7	-287.5	262.2	-29.16	36.90	3.6	19.826
31	31.0	2594.1	-300.1	263.1	-30.43	35.92	3.5	18.848
32	32.0	2235.4	-262.3	226.7	-26.60	28.37	3.2	17.994
33	33.0	2269.0	-260.6	230.1	-26.43	27.62	3.2	17.137
34	34.0	1892.7	-208.2	191.9	-21.12	20.26	3.1	16.425
35	35.0	1883.0	-206.0	190.9	-20.89	12.18	3.1	15.713
Absolute	7.0			385.1			(T =	37.1 ms)
	27.0				-32.26		(T =	74.2 ms)

## CASE METHOD

J =	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
RP	3083.2	3028.3	2973.3	2918.3	2863.3	2808.4	2753.4	2698.4	2643.4	2588.4
RX	4445.3	4251.2	4057.0	3862.9	3668.8	3475.5	3289.0	3190.0	3095.1	3093.3
RU	3083.2	3028.3	2973.3	2918.3	2863.3	2808.4	2753.4	2698.4	2643.4	2588.4

RAU = 2626.9 (kN); RA2 = 2874.8 (kN)

Current CAPWAP Ru = 3385.6 (kN); Corresponding J(RP)= 0.00; J(RX) = 0.55

VMX	TVP	VT1*Z	FT1	FMX	DMX	DFN	SET	EMX	QUS
m/s	ms	kN	kN	kN	mm	mm	mm	kJ	kN
7.83	22.45	1849.1	1784.0	3787.8	61.231	10.002	10.000	156.4	4390.6



Zatelliitin koepaalutus; Pile: ZET2

Test: 31-Mar-2015 16:31:

Vapaapudotusjarkale 9t; Blow: 27

CAPWAP(R) 2006-2

Inspecta

OP: TRe





## PILE PROFILE AND PILE MODEL

Depth m	Area cm <sup>2</sup>	E-Modulus MPa	Spec. Weight kN/m <sup>3</sup>	Perim. m
0.00	98.61	210000.0	78.500	1.018
35.00	98.61	210000.0	78.500	1.018

Toe Area 0.082 m<sup>2</sup>

Top Segment Length 1.00 m, Top Impedance 404.32 kN/m/s

Pile Damping 1.0 %, Time Incr 0.195 ms, Wave Speed 5121.9 m/s, 2L/c 13.7 ms



Koepaalutus Zatelliitti; Pile: ZET2  
 Junttan HHK 5A; Blow: 14  
 Inspecta

Test: 04-Mar-2015 16:36:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRe

## CAPWAP SUMMARY RESULTS

Total CAPWAP Capacity:			1881.8; along Shaft		1195.6; at Toe		686.2 kN		
Soil Sgmt No.	Dist. Below Gages	Depth Below Grade	Ru	Force in Pile	Sum of Ru	Unit Resist. (Depth)	Unit Resist. (Area)	Smith Damping Factor	Quake
	m	m	kN	kN	kN	kN/m	kPa	s/m	mm
				1881.8					
1	3.0	3.0	19.7	1862.1	19.7	6.57	6.45	0.515	7.500
2	5.0	5.0	18.1	1844.0	37.8	9.05	8.89	0.515	7.499
3	7.0	7.0	14.1	1829.9	51.9	7.05	6.93	0.515	7.499
4	9.0	9.0	6.9	1823.0	58.8	3.45	3.39	0.515	7.499
5	11.0	11.0	6.9	1816.1	65.7	3.45	3.39	0.515	7.499
6	13.0	13.0	21.8	1794.3	87.5	10.90	10.71	0.515	7.499
7	15.0	15.0	31.9	1762.4	119.4	15.95	15.67	0.515	7.499
8	17.0	17.0	33.8	1728.6	153.2	16.90	16.61	0.515	7.499
9	19.0	19.0	34.0	1694.6	187.2	17.00	16.71	0.515	7.499
10	21.0	21.0	34.5	1660.1	221.7	17.25	16.95	0.515	7.499
11	23.0	23.0	47.2	1612.9	268.9	23.60	23.19	0.515	7.499
12	25.0	25.0	69.6	1543.3	338.5	34.80	34.20	0.515	7.499
13	27.0	27.0	80.2	1463.1	418.7	40.10	39.41	0.515	7.499
14	29.0	29.0	94.1	1369.0	512.8	47.05	46.24	0.515	7.499
15	31.0	31.0	110.6	1258.4	623.4	55.30	54.35	0.515	7.499
16	33.0	33.0	233.3	1025.1	856.7	116.65	114.64	0.515	7.499
17	35.0	35.0	338.9	686.2	1195.6	169.45	166.53	0.515	6.042
Avg. Shaft			70.3			34.16	33.57	0.515	7.086
Toe			686.2				8327.64	0.035	6.841
Soil Model Parameters/Extensions						Shaft	Toe		
Case Damping Factor						1.523	0.060		
Unloading Quake			(% of loading quake)			132	66		
Reloading Level			(% of Ru)			100	100		
Unloading Level			(% of Ru)			78			
Soil Support Dashpot						2.300	4.359		
Soil Support Weight			(kN)			10.18	10.18		
CAPWAP match quality			=	1.58	(Force Match)	; RSA = 0			
Observed: final set			=	9.000 mm;	blow count	=	111 b/m		
Computed: final set			=	4.751 mm;	blow count	=	210 b/m		
max. Top Comp. Stress			=	249.4 MPa	(T= 20.9 ms, max= 1.021 x Top)				
max. Comp. Stress			=	254.6 MPa	(Z= 3.0 m, T= 21.5 ms)				
max. Tens. Stress			=	-19.31 MPa	(Z= 15.0 m, T= 59.5 ms)				
max. Energy (EMX)			=	53.93 kJ;	max. Measured Top Displ. (DMX)=36.01 mm				

Koepaalutus Zatelliitti; Pile: ZET2  
 Junttan HHK 5A; Blow: 14  
 Inspecta

Test: 04-Mar-2015 16:36:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRe

## EXTREMA TABLE

Pile Sgmnt No.	Dist. Below Gages m	max. Force kN	min. Force kN	max. Comp. Stress MPa	max. Tens. Stress MPa	max. Trnsfd. Energy kJ	max. Veloc. m/s	max. Displ. mm
1	1.0	2459.5	-69.8	249.4	-7.08	53.93	5.9	35.248
2	2.0	2495.3	-90.7	253.0	-9.19	53.67	5.9	34.445
4	4.0	2458.2	-92.8	249.3	-9.41	50.68	5.8	32.775
6	6.0	2420.6	-100.7	245.5	-10.21	47.94	5.8	31.132
8	8.0	2385.9	-116.6	241.9	-11.83	45.82	5.7	29.651
10	10.0	2370.7	-140.7	240.4	-14.26	44.10	5.7	28.088
12	12.0	2370.1	-164.4	240.3	-16.67	42.26	5.6	26.446
14	14.0	2338.7	-171.7	237.2	-17.41	39.73	5.5	24.864
16	16.0	2283.0	-172.1	231.5	-17.45	36.84	5.3	23.306
18	18.0	2223.3	-167.0	225.4	-16.94	33.99	5.2	21.744
20	20.0	2164.4	-161.9	219.5	-16.42	31.37	5.1	20.240
22	22.0	2129.2	-157.7	215.9	-15.99	28.92	4.9	18.777
24	24.0	2087.9	-148.3	211.7	-15.04	26.32	4.7	17.385
26	26.0	2005.1	-141.6	203.3	-14.36	23.43	4.4	16.127
28	28.0	1914.8	-135.6	194.2	-13.75	20.54	4.2	14.916
29	29.0	1970.1	-141.8	199.8	-14.37	20.17	4.1	14.322
30	30.0	1816.5	-130.0	184.2	-13.18	17.73	3.9	13.787
31	31.0	1898.2	-135.3	192.5	-13.72	17.47	3.7	13.293
32	32.0	1755.3	-128.2	178.0	-13.00	15.17	3.5	12.850
33	33.0	1698.4	-133.7	172.2	-13.56	14.97	3.7	12.408
34	34.0	1108.5	-103.5	112.4	-10.49	11.09	4.1	12.075
35	35.0	1094.5	-109.4	111.0	-11.09	5.83	4.1	11.748
Absolute	3.0			254.6			(T =	21.5 ms)
	15.0				-19.31		(T =	59.5 ms)

## CASE METHOD

J =	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
RP	2935.0	2738.5	2541.9	2345.3	2148.7	1952.1	1755.5	1558.9	1362.3	1165.7
RX	2935.0	2738.5	2541.9	2345.3	2148.7	1991.6	1897.2	1802.7	1714.1	1658.5
RU	2935.0	2738.5	2541.9	2345.3	2148.7	1952.1	1755.5	1558.9	1362.3	1165.7
RAU =	433.1 (kN);	RA2 = 1727.7 (kN)								

Current CAPWAP Ru = 1881.8 (kN); Corresponding J(RP)= 0.54; J(RX) = 0.62

VMX	TVP	VT1*Z	FT1	FMX	DMX	DFN	SET	EMX	QUS
m/s	ms	kN	kN	kN	mm	mm	mm	kJ	kN
6.04	20.89	2442.2	2458.7	2458.7	36.010	9.001	9.000	55.9	2485.9

## PILE PROFILE AND PILE MODEL

Depth m	Area cm <sup>2</sup>	E-Modulus MPa	Spec. Weight kN/m <sup>3</sup>	Perim. m
0.00	98.61	210000.0	78.500	1.018
35.00	98.61	210000.0	78.500	1.018

Koepaalutus Zatelliitti; Pile: ZET2

Test: 04-Mar-2015 16:36:

Junttan HHK 5A; Blow: 14

CAPWAP (R) 2006-2





Inspecta

OP: TRe

Toe Area 0.082 m<sup>2</sup>

Segmnt Number	Dist. B.G. m	Impedance kN/m/s	Imped. Change %	Slack mm	Tension Eff.	Compression Slack mm	Eff.	Perim. m	Soil Plug kN
1	1.00	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.00
2	2.00	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.02
3	3.00	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.02
35	35.00	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.02

Pile Damping 1.0 %, Time Incr 0.195 ms, Wave Speed 5121.9 m/s, 2L/c 13.7 ms



Zatelliitin koepaalutus 14vrk; Pile: ZET2 14 vrk  
 Junttan HHK 7A; Blow: 6  
 Inspecta

Test: 18-Mar-2015 12:15:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRE

## CAPWAP SUMMARY RESULTS

Total CAPWAP Capacity:			2493.9; along Shaft		1818.6; at Toe		675.3 kN		
Soil Sgmt No.	Dist. Below Gages	Depth Below Grade	Ru	Force in Pile	Sum of Ru	Unit Resist. (Depth)	Unit Resist. (Area)	Smith Damping Factor	Quake
	m	m	kN	kN	kN	kN/m	kPa	s/m	mm
				2493.9					
1	3.0	3.0	28.7	2465.2	28.7	9.57	9.40	0.546	7.500
2	5.0	5.0	26.2	2439.0	54.9	13.10	12.87	0.546	7.500
3	7.0	7.0	22.3	2416.7	77.2	11.15	10.96	0.546	7.500
4	9.0	9.0	19.8	2396.9	97.0	9.90	9.73	0.546	7.500
5	11.0	11.0	25.2	2371.7	122.2	12.60	12.38	0.546	7.500
6	13.0	13.0	25.3	2346.4	147.5	12.65	12.43	0.546	7.500
7	15.0	15.0	25.4	2321.0	172.9	12.70	12.48	0.546	7.500
8	17.0	17.0	40.6	2280.4	213.5	20.30	19.95	0.546	7.500
9	19.0	19.0	60.8	2219.6	274.3	30.40	29.88	0.546	7.500
10	21.0	21.0	60.6	2159.0	334.9	30.30	29.78	0.546	7.500
11	23.0	23.0	60.3	2098.7	395.2	30.15	29.63	0.546	7.500
12	25.0	25.0	136.6	1962.1	531.8	68.30	67.12	0.546	7.500
13	27.0	27.0	174.4	1787.7	706.2	87.20	85.70	0.546	7.500
14	29.0	29.0	198.7	1589.0	904.9	99.35	97.64	0.546	7.500
15	31.0	31.0	246.8	1342.2	1151.7	123.40	121.27	0.546	7.500
16	33.0	33.0	309.4	1032.8	1461.1	154.70	152.03	0.546	6.507
17	35.0	35.0	357.5	675.3	1818.6	178.75	175.67	0.546	5.378
Avg. Shaft			107.0			51.96	51.06	0.546	6.914
Toe			675.3				8195.68	0.461	7.148
Soil Model Parameters/Extensions						Shaft	Toe		
Case Damping Factor						2.456	0.770		
Unloading Quake			(% of loading quake)			61	89		
Reloading Level			(% of Ru)			100	100		
Unloading Level			(% of Ru)			3			
Resistance Gap (included in Toe Quake) (mm)							0.122		
CAPWAP match quality			=	1.69	(Force Match)	; RSA = 0			
Observed: final set			=	2.000 mm;	blow count	=	500 b/m		
Computed: final set			=	0.166 mm;	blow count	=	6013 b/m		
max. Top Comp. Stress			=	235.9 MPa	(T= 36.3 ms, max= 1.024 x Top)				
max. Comp. Stress			=	241.6 MPa	(Z= 3.0 m, T= 35.9 ms)				
max. Tens. Stress			=	-27.96 MPa	(Z= 23.0 m, T= 66.0 ms)				
max. Energy (EMX)			=	71.13 kJ;	max. Measured Top Displ. (DMX)=40.93 mm				

Zatelliitin koepaalutus 14vrk; Pile: ZET2 14 vrk  
 Junttan HHK 7A; Blow: 6  
 Inspecta

Test: 18-Mar-2015 12:15:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRe

## EXTREMA TABLE

Pile Sgmnt No.	Dist. Below Gages m	max. Force kN	min. Force kN	max. Comp. Stress MPa	max. Tens. Stress MPa	max. Trnsfd. Energy kJ	max. Veloc. m/s	max. Displ. mm
1	1.0	2326.1	-122.0	235.9	-12.37	71.13	5.0	39.859
2	2.0	2362.7	-140.4	239.6	-14.24	70.08	4.9	38.770
4	4.0	2361.4	-152.8	239.5	-15.50	65.08	4.8	36.588
6	6.0	2363.9	-161.6	239.7	-16.39	60.47	4.7	34.404
8	8.0	2363.5	-167.9	239.7	-17.03	56.33	4.6	32.222
10	10.0	2362.1	-170.1	239.5	-17.25	52.49	4.5	30.037
12	12.0	2350.8	-179.2	238.4	-18.18	48.47	4.4	27.854
14	14.0	2338.9	-205.3	237.2	-20.82	44.61	4.4	25.677
16	16.0	2324.7	-231.7	235.7	-23.50	40.94	4.2	23.515
18	18.0	2291.1	-251.0	232.3	-25.45	36.85	4.1	21.379
20	20.0	2234.9	-258.8	226.6	-26.24	32.39	3.9	19.287
22	22.0	2177.7	-264.9	220.8	-26.86	28.39	3.7	17.254
24	24.0	2117.4	-266.4	214.7	-27.02	24.83	3.4	15.283
26	26.0	1977.8	-239.1	200.6	-24.25	20.28	3.0	13.411
28	28.0	1803.0	-201.9	182.8	-20.47	16.01	2.6	11.688
29	29.0	1807.2	-207.2	183.3	-21.01	15.31	2.4	10.868
30	30.0	1607.3	-161.3	163.0	-16.35	12.37	2.2	10.136
31	31.0	1611.7	-166.8	163.4	-16.91	11.81	2.1	9.406
32	32.0	1373.3	-113.9	139.3	-11.55	9.20	1.9	8.779
33	33.0	1378.3	-119.6	139.8	-12.13	8.79	1.8	8.153
34	34.0	1095.8	-60.1	111.1	-6.10	6.37	1.6	7.648
35	35.0	1099.9	-66.2	111.5	-6.71	3.77	1.5	7.144
Absolute	3.0			241.6			(T =	35.9 ms)
	23.0				-27.96		(T =	66.0 ms)

## CASE METHOD

J =	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
RP	3048.8	2934.1	2819.5	2704.8	2590.2	2475.5	2360.9	2246.2	2131.6	2016.9
RX	3050.5	2937.1	2823.7	2710.3	2597.0	2485.1	2420.9	2356.7	2293.6	2246.1
RU	3048.8	2934.1	2819.5	2704.8	2590.2	2475.5	2360.9	2246.2	2131.6	2016.9
RAU =	225.9 (kN);	RA2 =	2166.6 (kN)							

Current CAPWAP Ru = 2493.9 (kN); Corresponding J(RP)= 0.48; J(RX) = 0.49

VMX	TVP	VT1*Z	FT1	FMX	DMX	DFN	SET	EMX	QUS
m/s	ms	kN	kN	kN	mm	mm	mm	kJ	kN
5.09	21.67	2058.8	2136.5	2334.8	40.932	2.146	2.000	71.9	3351.7

## PILE PROFILE AND PILE MODEL

Depth m	Area cm <sup>2</sup>	E-Modulus MPa	Spec. Weight kN/m <sup>3</sup>	Perim. m
0.00	98.61	210000.0	78.500	1.018
35.00	98.61	210000.0	78.500	1.018



Zatelliitin koepaalutus 14vrk; Pile: ZET2 14 vrk

Test: 18-Mar-2015 12:15:

Junttan HHK 7A; Blow: 6

CAPWAP (R) 2006-2





Inspecta

OP: TRe

Toe Area 0.082 m<sup>2</sup>

Segmnt Number	Dist. B.G. m	Impedance kN/m/s	Imped. Change %	Tension Slack mm	Eff.	Compression Slack mm	Eff.	Perim. m	Soil Plug kN
1	1.00	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.00
2	2.00	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.04
3	3.00	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.05
35	35.00	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.05

Pile Damping 1.0 %, Time Incr 0.195 ms, Wave Speed 5121.9 m/s, 2L/c 13.7 ms



Koepaalutus Zatelliitti; Pile: ZET3 0h  
 Junttan HHK 5A; Blow: 1886  
 Inspecta

Test: 03-Mar-2015 10:34:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRE

## CAPWAP SUMMARY RESULTS

Total CAPWAP Capacity: 1815.8; along Shaft 863.0; at Toe 952.8 kN

Soil Sgmt No.	Dist. Below Gages m	Depth Below Grade m	Ru kN	Force in Pile kN	Sum of Ru kN	Unit Resist. (Depth) kN/m	Unit Resist. (Area) kPa	Smith Damping Factor s/m
1815.8								
1	2.0	1.2	14.6	1801.2	14.6	11.75	11.55	0.490
2	4.1	3.3	14.3	1786.9	28.9	7.00	6.88	0.490
3	6.1	5.3	12.2	1774.7	41.1	5.97	5.87	0.490
4	8.2	7.4	10.6	1764.1	51.7	5.19	5.10	0.490
5	10.2	9.4	15.5	1748.6	67.2	7.59	7.46	0.490
6	12.3	11.5	19.2	1729.4	86.4	9.40	9.24	0.490
7	14.3	13.5	12.3	1717.1	98.7	6.02	5.92	0.490
8	16.3	15.5	6.6	1710.5	105.3	3.23	3.18	0.490
9	18.4	17.6	12.9	1697.6	118.2	6.32	6.21	0.490
10	20.4	19.6	20.3	1677.3	138.5	9.94	9.77	0.490
11	22.5	21.7	13.8	1663.5	152.3	6.76	6.64	0.490
12	24.5	23.7	3.3	1660.2	155.6	1.62	1.59	0.490
13	26.5	25.7	0.0	1660.2	155.6	0.00	0.00	0.000
14	28.6	27.8	0.0	1660.2	155.6	0.00	0.00	0.000
15	30.6	29.8	40.8	1619.4	196.4	19.98	19.63	0.490
16	32.7	31.9	97.8	1521.6	294.2	47.89	47.07	0.490
17	34.7	33.9	117.9	1403.7	412.1	57.73	56.74	0.490
18	36.8	36.0	159.7	1244.0	571.8	78.20	76.85	0.490
19	38.8	38.0	291.2	952.8	863.0	142.60	140.14	0.490
Avg. Shaft			45.4			22.71	22.32	0.490
Toe			952.8				11563.51	0.058

Soil Model Parameters/Extensions			Shaft	Toe
Quake	(mm)		7.476	11.640
Case Damping Factor			1.046	0.137
Unloading Quake	(% of loading quake)		99	166
Reloading Level	(% of Ru)		100	100
Unloading Level	(% of Ru)		51	
Resistance Gap (included in Toe Quake)	(mm)			4.664
Soil Plug Weight	(kN)			0.09
Soil Support Dashpot			0.000	10.000
Soil Support Weight	(kN)		0.00	10.39

CAPWAP match quality = 1.99 (Force Match) ; RSA = 0  
 Observed: final set = 6.000 mm; blow count = 167 b/m  
 Computed: final set = 6.035 mm; blow count = 166 b/m  
 max. Top Comp. Stress = 265.4 MPa (T= 20.9 ms, max= 1.010 x Top)  
 max. Comp. Stress = 268.0 MPa (Z= 2.0 m, T= 21.3 ms)  
 max. Tens. Stress = -42.12 MPa (Z= 30.6 m, T= 67.2 ms)  
 max. Energy (EMX) = 59.58 kJ; max. Measured Top Displ. (DMX)=41.27 mm

Koepaalutus Zatelliitti; Pile: ZET3 0h  
 Junttan HHK 5A; Blow: 1886  
 Inspecta

Test: 03-Mar-2015 10:34:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRe

## EXTREMA TABLE

Pile Sgmnt No.	Dist. Below Gages m	max. Force kN	min. Force kN	max. Comp. Stress MPa	max. Tens. Stress MPa	max. Trnsfd. Energy kJ	max. Veloc. m/s	max. Displ. mm
1	1.0	2617.6	-74.0	265.4	-7.50	59.58	6.4	40.462
2	2.0	2643.0	-106.9	268.0	-10.84	59.39	6.4	39.634
4	4.1	2614.9	-123.9	265.2	-12.56	56.70	6.3	38.149
6	6.1	2584.8	-136.7	262.1	-13.86	54.47	6.3	36.782
8	8.2	2562.6	-162.9	259.9	-16.52	52.54	6.2	35.480
10	10.2	2553.5	-179.2	258.9	-18.17	50.52	6.1	33.980
12	12.3	2529.1	-185.4	256.5	-18.80	48.00	6.1	32.389
14	14.3	2481.7	-202.7	251.7	-20.56	45.34	6.0	30.845
16	16.3	2453.6	-221.2	248.8	-22.43	43.28	6.0	29.357
18	18.4	2455.2	-259.0	249.0	-26.27	41.69	5.9	27.865
20	20.4	2442.0	-280.0	247.6	-28.40	39.79	5.9	26.430
22	22.5	2392.9	-305.5	242.7	-30.98	37.44	5.8	24.952
24	24.5	2351.8	-332.3	238.5	-33.70	35.49	5.8	23.444
26	26.5	2340.2	-354.9	237.3	-35.98	34.20	5.8	21.966
28	28.6	2354.8	-384.2	238.8	-38.96	33.00	5.7	20.434
30	30.6	2434.8	-415.4	246.9	-42.12	31.72	5.5	18.847
32	32.7	2451.6	-404.3	248.6	-41.00	28.83	5.2	17.306
34	34.7	2334.8	-338.8	236.8	-34.35	24.26	4.8	15.863
35	35.7	2115.1	-249.5	214.5	-25.30	20.23	4.6	15.190
36	36.8	2056.1	-250.3	208.5	-25.38	19.76	4.7	14.515
37	37.8	1455.6	-158.9	147.6	-16.11	14.92	5.4	13.911
38	38.8	1336.3	-166.0	135.5	-16.84	6.77	5.7	13.308
Absolute	2.0			268.0			(T =	21.3 ms)
	30.6				-42.12		(T =	67.2 ms)

## CASE METHOD

J =	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
RP	2718.3	2454.4	2190.4	1926.5	1662.5	1398.5	1134.6	870.6	606.6	342.7
RX	2718.3	2454.4	2190.4	1956.7	1868.0	1820.1	1796.3	1772.6	1749.4	1726.6
RU	2718.3	2454.4	2190.4	1926.5	1662.5	1398.5	1134.6	870.6	606.6	342.7

RAU = 1655.4 (kN); RA2 = 1934.9 (kN)

Current CAPWAP Ru = 1815.8 (kN); Corresponding J(RP)= 0.34; J(RX) = 0.52

VMX	TVP	VT1*Z	FT1	FMX	DMX	DFN	SET	EMX	QUS
m/s	ms	kN	kN	kN	mm	mm	mm	kJ	kN
6.61	20.73	2671.5	2686.5	2686.5	41.271	6.003	6.000	61.0	2579.8

Koepaalutus Zatelliitti; Pile: ZET3 0h

Test: 03-Mar-2015 10:34:

Junttan HHK 5A; Blow: 1886

CAPWAP(R) 2006-2

Inspecta

OP: TRe





## PILE PROFILE AND PILE MODEL

Depth m	Area cm <sup>2</sup>	E-Modulus MPa	Spec. Weight kN/m <sup>3</sup>	Perim. m
0.00	98.61	210000.0	78.500	1.018
38.80	98.61	210000.0	78.500	1.018

Toe Area 0.082 m<sup>2</sup>

Top Segment Length 1.02 m, Top Impedance 404.32 kN/m/s

Pile Damping 1.0 %, Time Incr 0.199 ms, Wave Speed 5121.9 m/s, 2L/c 15.2 ms



Zatelliitin koepaalutus; Pile: ZET3  
 Vapaapudotusjarkale 9t; Blow: 23  
 Inspecta

Test: 31-Mar-2015 17:09:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRe

## CAPWAP SUMMARY RESULTS

Total CAPWAP Capacity:			3687.8; along Shaft		2349.9; at Toe		1337.9 kN		
Soil Sgmnt No.	Dist. Below Gages	Depth Below Grade	Ru	Force in Pile	Sum of Ru	Unit Resist. (Depth)	Unit Resist. (Area)	Smith Damping Factor	Quake
	m	m	kN	kN	kN	kN/m	kPa	s/m	mm
				3687.8					
1	2.0	2.0	0.0	3687.8	0.0	0.00	0.00	0.000	6.196
2	4.1	4.1	6.1	3681.7	6.1	2.99	2.94	0.862	6.197
3	6.1	6.1	21.6	3660.1	27.7	10.58	10.39	0.862	6.197
4	8.2	8.2	20.8	3639.3	48.5	10.19	10.01	0.862	6.197
5	10.2	10.2	16.7	3622.6	65.2	8.18	8.04	0.862	6.197
6	12.3	12.3	22.4	3600.2	87.6	10.97	10.78	0.862	6.197
7	14.3	14.3	29.4	3570.8	117.0	14.40	14.15	0.862	6.197
8	16.3	16.3	28.7	3542.1	145.7	14.05	13.81	0.862	6.197
9	18.4	18.4	31.7	3510.4	177.4	15.52	15.26	0.862	6.197
10	20.4	20.4	47.3	3463.1	224.7	23.16	22.76	0.862	6.197
11	22.5	22.5	61.0	3402.1	285.7	29.87	29.36	0.862	6.197
12	24.5	24.5	60.5	3341.6	346.2	29.63	29.12	0.862	6.197
13	26.5	26.5	63.3	3278.3	409.5	31.00	30.46	0.862	6.197
14	28.6	28.6	91.9	3186.4	501.4	45.00	44.23	0.862	6.197
15	30.6	30.6	146.9	3039.5	648.3	71.94	70.69	0.862	6.197
16	32.7	32.7	239.7	2799.8	888.0	117.38	115.35	0.862	6.197
17	34.7	34.7	384.3	2415.5	1272.3	188.19	184.94	0.862	6.197
18	36.8	36.8	492.7	1922.8	1765.0	241.27	237.11	0.862	5.687
19	38.8	38.8	584.9	1337.9	2349.9	286.42	281.48	0.862	3.775
Avg. Shaft			123.7			60.56	59.52	0.862	5.487
Toe			1337.9				16237.22	0.394	3.803
Soil Model Parameters/Extensions						Shaft	Toe		
Case Damping Factor						5.010	1.304		
Damping Type						Smith			
Unloading Quake			(% of loading quake)			100	31		
Reloading Level			(% of Ru)			100	100		
Unloading Level			(% of Ru)			11			
Resistance Gap (included in Toe Quake) (mm)							2.841		
Soil Plug Weight			(kN)				0.06		
CAPWAP match quality			=	2.88	(Wave Up Match) ; RSA = 0				
Observed: final set			=	3.000 mm;	blow count	=	333 b/m		
Computed: final set			=	0.100 mm;	blow count	=	9999 b/m		
max. Top Comp. Stress			=	361.4 MPa	(T= 35.7 ms, max= 1.012 x Top)				
max. Comp. Stress			=	365.8 MPa	(Z= 6.1 m, T= 36.7 ms)				
max. Tens. Stress			=	-68.88 MPa	(Z= 38.8 m, T= 75.0 ms)				
max. Energy (EMX)			=	129.64 kJ;	max. Measured Top Displ. (DMX)=55.64 mm				

Zatelliitin koepaalutus; Pile: ZET3  
 Vapaapudotusjarkale 9t; Blow: 23  
 Inspecta

Test: 31-Mar-2015 17:09:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRe

## EXTREMA TABLE

Pile Sgmnt No.	Dist. Below Gages m	max. Force kN	min. Force kN	max. Comp. Stress MPa	max. Tens. Stress MPa	max. Trnsfd. Energy kJ	max. Veloc. m/s	max. Displ. mm
1	1.0	3563.6	-11.1	361.4	-1.13	129.64	7.2	53.421
2	2.0	3587.2	-24.5	363.8	-2.48	127.77	7.2	52.057
4	4.1	3606.8	-74.7	365.7	-7.58	123.99	7.0	49.322
6	6.1	3607.2	-159.2	365.8	-16.15	118.95	6.8	46.585
8	8.2	3572.0	-234.6	362.2	-23.79	111.06	6.7	43.856
10	10.2	3525.9	-292.0	357.5	-29.61	103.58	6.5	41.127
12	12.3	3486.9	-342.1	353.6	-34.69	96.95	6.3	38.360
14	14.3	3433.4	-386.2	348.2	-39.16	89.54	6.1	35.545
16	16.3	3363.5	-433.0	341.1	-43.90	81.37	5.8	32.680
18	18.4	3307.3	-478.5	335.4	-48.52	73.61	5.5	29.782
20	20.4	3251.0	-526.0	329.7	-53.34	65.89	5.2	26.867
22	22.5	3166.6	-567.5	321.1	-57.54	57.26	4.8	23.960
24	24.5	3065.9	-594.2	310.9	-60.25	48.36	4.4	21.094
26	26.5	3004.1	-626.5	304.6	-63.53	40.53	4.0	18.284
28	28.6	2966.7	-657.6	300.8	-66.69	33.54	3.7	15.527
30	30.6	2883.5	-662.9	292.4	-67.22	26.56	3.2	12.845
32	32.7	2733.3	-668.0	277.2	-67.74	19.69	3.0	10.283
34	34.7	2503.4	-668.1	253.9	-67.75	13.36	2.8	7.901
35	35.7	2189.4	-673.8	222.0	-68.33	9.95	2.8	6.825
36	36.8	2210.6	-674.2	224.2	-68.37	9.94	2.6	5.745
37	37.8	1942.6	-678.4	197.0	-68.79	8.60	2.4	4.782
38	38.8	1949.1	-679.3	197.7	-68.88	7.78	2.1	3.822
Absolute	6.1			365.8			(T =	36.7 ms)
	38.8				-68.88		(T =	75.0 ms)

## CASE METHOD

J =	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
RP	2951.2	2897.7	2844.1	2790.6	2737.1	2683.6	2630.0	2576.5	2523.0	2469.5
RX	4312.8	4148.5	3984.3	3820.1	3655.8	3516.8	3448.2	3379.5	3310.9	3254.6
RU	2951.2	2897.7	2844.1	2790.6	2737.1	2683.6	2630.0	2576.5	2523.0	2469.5

RAU = 2808.3 (kN); RA2 = 3260.6 (kN)

Current CAPWAP Ru = 3687.8 (kN); Corresponding J(RP)= 0.00; J(RX) = 0.38

VMX	TVP	VT1*Z	FT1	FMX	DMX	DFN	SET	EMX	QUS
m/s	ms	kN	kN	kN	mm	mm	mm	kJ	kN
7.35	22.53	1719.0	1767.4	3389.1	55.641	3.041	3.000	133.3	4547.8

## PILE PROFILE AND PILE MODEL

Depth m	Area cm <sup>2</sup>	E-Modulus MPa	Spec. Weight kN/m <sup>3</sup>	Perim. m
0.00	98.61	210000.0	78.500	1.018
38.80	98.61	210000.0	78.500	1.018



Zatelliitin koepaalutus; Pile: ZET3

Test: 31-Mar-2015 17:09:

Vapaapudotusjarkale 9t; Blow: 23

CAPWAP (R) 2006-2





Inspecta

OP: TRe

Toe Area 0.082 m<sup>2</sup>

Segmnt Number	Dist. B.G. m	Impedance kN/m/s	Imped. Change %	Slack mm	Tension Eff.	Compression Slack mm	Eff.	Perim. m	Soil Plug kN
1	1.02	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.00
2	2.04	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.01
3	3.06	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.01
38	38.80	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.01

Pile Damping 1.0 %, Time Incr 0.199 ms, Wave Speed 5121.9 m/s, 2L/c 15.2 ms



Koepaalutus Zatelliitti; Pile: ZET3  
 Junttan HHK 5A; Blow: 21  
 Inspecta

Test: 04-Mar-2015 16:16:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRE

## CAPWAP SUMMARY RESULTS

Total CAPWAP Capacity: 2116.4; along Shaft 1477.4; at Toe 639.0 kN

Soil Sgmnt No.	Dist. Below Gages m	Depth Below Grade m	Ru kN	Force in Pile kN	Sum of Ru kN	Unit Resist. (Depth) kN/m	Unit Resist. (Area) kPa	Smith Damping Factor s/m	Quake mm
2116.4									
1	2.0	1.2	38.4	2078.0	38.4	30.92	30.38	0.264	7.500
2	4.1	3.3	16.9	2061.1	55.3	8.28	8.13	0.264	7.502
3	6.1	5.3	3.9	2057.2	59.2	1.91	1.88	0.264	7.502
4	8.2	7.4	12.2	2045.0	71.4	5.97	5.87	0.264	7.502
5	10.2	9.4	22.6	2022.4	94.0	11.07	10.88	0.264	7.502
6	12.3	11.5	22.6	1999.8	116.6	11.07	10.88	0.264	7.502
7	14.3	13.5	32.0	1967.8	148.6	15.67	15.40	0.264	7.502
8	16.3	15.5	61.2	1906.6	209.8	29.97	29.45	0.264	7.502
9	18.4	17.6	81.4	1825.2	291.2	39.86	39.17	0.264	7.502
10	20.4	19.6	67.0	1758.2	358.2	32.81	32.24	0.264	7.502
11	22.5	21.7	37.5	1720.7	395.7	18.36	18.05	0.264	7.502
12	24.5	23.7	43.1	1677.6	438.8	21.11	20.74	0.264	7.502
13	26.5	25.7	110.0	1567.6	548.8	53.87	52.94	0.264	7.502
14	28.6	27.8	181.8	1385.8	730.6	89.03	87.49	0.264	7.502
15	30.6	29.8	170.2	1215.6	900.8	83.35	81.91	0.264	7.502
16	32.7	31.9	96.2	1119.4	997.0	47.11	46.30	0.264	7.502
17	34.7	33.9	75.6	1043.8	1072.6	37.02	36.38	0.264	7.502
18	36.8	36.0	161.5	882.3	1234.1	79.09	77.72	0.264	7.502
19	38.8	38.0	243.3	639.0	1477.4	119.14	117.09	0.264	6.447
Avg. Shaft			77.8			38.88	38.21	0.264	7.328
Toe			639.0				7755.13	0.423	7.150

Soil Model Parameters/Extensions				Shaft	Toe
Case Damping Factor				0.965	0.669
Unloading Quake (% of loading quake)				161	78
Reloading Level (% of Ru)				100	100
Unloading Level (% of Ru)				78	
Soil Support Dashpot				2.164	9.049
Soil Support Weight (kN)				10.39	10.39

CAPWAP match quality	=	2.00	(Force Match)	; RSA = 0
Observed: final set	=	4.000 mm;	blow count	= 250 b/m
Computed: final set	=	3.746 mm;	blow count	= 267 b/m
max. Top Comp. Stress	=	272.1 MPa	(T= 20.9 ms, max= 1.014 x Top)	
max. Comp. Stress	=	275.9 MPa	(Z= 2.0 m, T= 21.3 ms)	
max. Tens. Stress	=	-29.48 MPa	(Z= 16.3 m, T= 60.0 ms)	
max. Energy (EMX)	=	61.51 kJ;	max. Measured Top Displ. (DMX)=37.99 mm	

Koepaalutus Zatelliitti; Pile: ZET3  
 Junttan HHK 5A; Blow: 21  
 Inspecta

Test: 04-Mar-2015 16:16:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRe

## EXTREMA TABLE

Pile Sgmnt No.	Dist. Below Gages m	max. Force kN	min. Force kN	max. Comp. Stress MPa	max. Tens. Stress MPa	max. Trnsfd. Energy kJ	max. Veloc. m/s	max. Displ. mm
1	1.0	2682.9	-58.9	272.1	-5.98	61.51	6.3	37.238
2	2.0	2721.0	-106.1	275.9	-10.75	61.35	6.3	36.439
4	4.1	2657.1	-107.2	269.4	-10.88	57.53	6.3	34.729
6	6.1	2626.1	-141.1	266.3	-14.30	54.86	6.2	32.910
8	8.2	2627.3	-189.4	266.4	-19.20	53.03	6.2	31.132
10	10.2	2617.8	-226.8	265.5	-22.99	50.74	6.1	29.332
12	12.3	2587.7	-253.1	262.4	-25.67	48.02	6.1	27.547
14	14.3	2567.3	-277.2	260.3	-28.11	45.48	5.9	25.818
16	16.3	2560.4	-290.7	259.6	-29.48	42.57	5.8	24.045
18	18.4	2519.1	-275.0	255.4	-27.89	38.74	5.6	22.287
20	20.4	2425.9	-248.0	246.0	-25.15	34.66	5.5	20.633
22	22.5	2343.4	-240.4	237.6	-24.38	31.33	5.4	19.035
24	24.5	2329.7	-256.5	236.2	-26.01	29.01	5.3	17.452
26	26.5	2355.4	-259.6	238.9	-26.32	26.75	5.0	15.923
28	28.6	2306.1	-236.6	233.8	-24.00	23.40	4.7	14.501
30	30.6	2139.1	-194.3	216.9	-19.70	19.36	4.5	13.237
32	32.7	1959.7	-167.9	198.7	-17.03	16.05	4.3	12.132
34	34.7	1884.3	-169.7	191.1	-17.21	14.15	4.2	11.124
35	35.7	1826.2	-176.0	185.2	-17.85	12.98	4.1	10.663
36	36.8	1822.8	-180.3	184.8	-18.28	12.78	4.1	10.205
37	37.8	1547.3	-181.6	156.9	-18.42	10.89	4.2	9.843
38	38.8	1550.0	-184.6	157.2	-18.72	8.95	4.2	9.479
Absolute	2.0			275.9			(T =	21.3 ms)
	16.3				-29.48		(T =	60.0 ms)

## CASE METHOD

J =	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
RP	3260.7	3063.7	2866.7	2669.7	2472.7	2275.7	2078.7	1881.6	1684.6	1487.6
RX	3260.7	3063.7	2866.7	2669.7	2472.7	2275.7	2078.7	1972.9	1874.4	1814.5
RU	3260.7	3063.7	2866.7	2669.7	2472.7	2275.7	2078.7	1881.6	1684.6	1487.6
RAU =	59.2 (kN); RA2 = 1910.6 (kN)									

Current CAPWAP Ru = 2116.4 (kN); Corresponding J(RP)= 0.58; J(RX) = 0.58

VMX	TVP	VT1*Z	FT1	FMX	DMX	DFN	SET	EMX	QUS
m/s	ms	kN	kN	kN	mm	mm	mm	kJ	kN
6.49	20.93	2622.3	2608.5	2608.5	37.993	3.993	4.000	61.9	2946.2

## PILE PROFILE AND PILE MODEL

Depth m	Area cm <sup>2</sup>	E-Modulus MPa	Spec. Weight kN/m <sup>3</sup>	Perim. m
0.00	98.61	210000.0	78.500	1.018
38.80	98.61	210000.0	78.500	1.018

Koepaalutus Zatelliitti; Pile: ZET3

Test: 04-Mar-2015 16:16:

Junttan HHK 5A; Blow: 21

CAPWAP (R) 2006-2





Inspecta

OP: TRe

Toe Area 0.082 m<sup>2</sup>

Segmnt Number	Dist. B.G. m	Impedance kN/m/s	Imped. Change %	Slack mm	Tension Eff.	Compression Slack mm	Eff.	Perim. m	Soil Plug kN
1	1.02	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.00
2	2.04	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.04
3	3.06	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.03
38	38.80	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.03

Pile Damping 1.0 %, Time Incr 0.199 ms, Wave Speed 5121.9 m/s, 2L/c 15.2 ms



Zatelliitin koepaalutus 14vrk; Pile: ZET3 14 vrk  
 Junttan HHK 7A; Blow: 6  
 Inspecta

Test: 18-Mar-2015 12:33:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRe

## CAPWAP SUMMARY RESULTS

Total CAPWAP Capacity: 2614.0; along Shaft 1947.0; at Toe 667.0 kN

Soil Sgmt No.	Dist. Below Gages m	Depth Below Grade m	Ru kN	Force in Pile kN	Sum of Ru kN	Unit Resist. (Depth) kN/m	Unit Resist. (Area) kPa	Smith Damping Factor s/m	Quake mm
				2614.0					
1	2.0	2.0	35.9	2578.1	35.9	17.58	17.28	0.338	7.500
2	4.1	4.1	27.8	2550.3	63.7	13.61	13.38	0.338	7.501
3	6.1	6.1	15.7	2534.6	79.4	7.69	7.56	0.338	7.501
4	8.2	8.2	12.9	2521.7	92.3	6.32	6.21	0.338	7.501
5	10.2	10.2	25.4	2496.3	117.7	12.44	12.22	0.338	7.501
6	12.3	12.3	36.8	2459.5	154.5	18.02	17.71	0.338	7.501
7	14.3	14.3	42.7	2416.8	197.2	20.91	20.55	0.338	7.501
8	16.3	16.3	60.6	2356.2	257.8	29.68	29.16	0.338	7.501
9	18.4	18.4	75.1	2281.1	332.9	36.78	36.14	0.338	7.501
10	20.4	20.4	82.4	2198.7	415.3	40.35	39.65	0.338	7.501
11	22.5	22.5	80.4	2118.3	495.7	39.37	38.69	0.338	7.501
12	24.5	24.5	123.5	1994.8	619.2	60.48	59.43	0.338	7.501
13	26.5	26.5	135.5	1859.3	754.7	66.35	65.21	0.338	7.501
14	28.6	28.6	152.1	1707.2	906.8	74.48	73.20	0.338	7.501
15	30.6	30.6	170.6	1536.6	1077.4	83.54	82.10	0.338	7.501
16	32.7	32.7	172.8	1363.8	1250.2	84.62	83.16	0.338	7.501
17	34.7	34.7	199.7	1164.1	1449.9	97.79	96.10	0.338	6.594
18	36.8	36.8	232.5	931.6	1682.4	113.85	111.89	0.338	5.425
19	38.8	38.8	264.6	667.0	1947.0	129.57	127.34	0.338	4.447
Avg. Shaft			102.5			50.18	49.31	0.338	6.745
Toe			667.0				8094.95	0.614	4.546

## Soil Model Parameters/Extensions

	Shaft	Toe
Case Damping Factor	1.628	1.013
Reloading Level (% of Ru)	100	100
Unloading Level (% of Ru)	18	
Resistance Gap (included in Toe Quake) (mm)		0.002
Soil Plug Weight (kN)		0.28

CAPWAP match quality	=	1.78	(Force Match)	; RSA = 0
Observed: final set	=	1.000 mm;	blow count	= 1000 b/m
Computed: final set	=	0.100 mm;	blow count	= 9999 b/m
max. Top Comp. Stress	=	237.5 MPa	(T= 36.3 ms, max= 1.023 x Top)	
max. Comp. Stress	=	243.0 MPa	(Z= 10.2 m, T= 38.3 ms)	
max. Tens. Stress	=	-31.65 MPa	(Z= 24.5 m, T= 66.0 ms)	
max. Energy (EMX)	=	70.79 kJ;	max. Measured Top Displ. (DMX)=41.41 mm	

Zatelliitin koepaalutus 14vrk; Pile: ZET3 14 vrk  
 Junttan HHK 7A; Blow: 6  
 Inspecta

Test: 18-Mar-2015 12:33:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRe

## EXTREMA TABLE

Pile Sgmnt No.	Dist. Below Gages m	max. Force kN	min. Force kN	max. Comp. Stress MPa	max. Tens. Stress MPa	max. Trnsfd. Energy kJ	max. Veloc. m/s	max. Displ. mm
1	1.0	2342.3	-135.2	237.5	-13.71	70.79	5.1	40.278
2	2.0	2387.2	-152.8	242.1	-15.50	69.65	5.0	39.126
4	4.1	2389.5	-165.5	242.3	-16.78	64.46	5.0	36.840
6	6.1	2389.8	-176.5	242.3	-17.90	60.00	4.9	34.557
8	8.2	2394.8	-184.8	242.8	-18.74	56.38	4.9	32.263
10	10.2	2396.6	-219.7	243.0	-22.28	52.98	4.8	29.962
12	12.3	2386.4	-248.8	242.0	-25.23	49.04	4.7	27.667
14	14.3	2361.1	-271.0	239.4	-27.49	44.75	4.6	25.394
16	16.3	2327.7	-291.6	236.0	-29.57	40.47	4.4	23.148
18	18.4	2273.2	-301.5	230.5	-30.57	35.87	4.3	20.950
20	20.4	2205.3	-305.7	223.6	-31.00	31.24	4.1	18.812
22	22.5	2130.4	-309.7	216.0	-31.40	26.88	3.9	16.743
24	24.5	2056.8	-312.1	208.6	-31.65	23.04	3.7	14.744
26	26.5	1940.5	-301.0	196.8	-30.53	18.93	3.4	12.853
28	28.6	1815.3	-288.9	184.1	-29.30	15.28	3.2	11.083
30	30.6	1672.2	-273.9	169.6	-27.78	12.09	2.9	9.448
32	32.7	1515.0	-251.6	153.6	-25.51	9.37	2.7	7.968
34	34.7	1353.4	-222.8	137.2	-22.60	7.25	2.4	6.646
35	35.7	1166.3	-190.7	118.3	-19.34	5.82	2.2	6.075
36	36.8	1238.6	-194.8	125.6	-19.75	5.49	2.1	5.504
37	37.8	1077.6	-158.3	109.3	-16.05	4.28	1.9	5.039
38	38.8	1114.6	-160.7	113.0	-16.29	3.23	1.8	4.575
Absolute	10.2			243.0			(T =	38.3 ms)
	24.5				-31.65		(T =	66.0 ms)

## CASE METHOD

J =	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
RP	3162.5	3053.2	2943.8	2834.4	2725.1	2615.7	2506.3	2397.0	2287.6	2178.2
RX	3162.5	3053.2	2944.5	2836.9	2729.3	2621.7	2530.4	2477.1	2423.8	2370.5
RU	3162.5	3053.2	2943.8	2834.4	2725.1	2615.7	2506.3	2397.0	2287.6	2178.2

RAU = 2248.0 (kN); RA2 = 2365.3 (kN)

Current CAPWAP Ru = 2614.0 (kN); Corresponding J(RP) = 0.50; J(RX) = 0.51

VMX	TVP	VT1*Z	FT1	FMX	DMX	DFN	SET	EMX	QUS
m/s	ms	kN	kN	kN	mm	mm	mm	kJ	kN
5.18	21.53	2094.0	2162.2	2340.8	41.414	0.999	1.000	72.4	3414.3

## PILE PROFILE AND PILE MODEL

Depth m	Area cm <sup>2</sup>	E-Modulus MPa	Spec. Weight kN/m <sup>3</sup>	Perim. m
0.00	98.61	210000.0	78.500	1.018
38.80	98.61	210000.0	78.500	1.018



Zatelliitin koepaalutus 14vrk; Pile: ZET3 14 vrk

Test: 18-Mar-2015 12:33:

Junttan HHK 7A; Blow: 6

CAPWAP (R) 2006-2





Inspecta

OP: TRe

Toe Area 0.082 m<sup>2</sup>

Segmnt Number	Dist. B.G. m	Impedance kN/m/s	Imped. Change %	Tension Slack mm	Eff.	Compression Slack mm	Eff.	Perim. m	Soil Plug kN
1	1.02	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.00
2	2.04	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.01
3	3.06	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.01
38	38.80	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.01

Pile Damping 1.0 %, Time Incr 0.199 ms, Wave Speed 5121.9 m/s, 2L/c 15.2 ms



Koepaalutus Zatelliitti; Pile: ZPB3 24h  
 Junttan HHK 5A; Blow: 7  
 Inspecta

Test: 03-Mar-2015 14:24:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRe

## CAPWAP SUMMARY RESULTS

Total CAPWAP Capacity: 1219.1; along Shaft 970.0; at Toe 249.1 kN

Soil Sgmt No.	Dist. Below Gages m	Depth Below Grade m	Ru kN	Force in Pile kN	Sum of Ru kN	Unit Resist. (Depth) kN/m	Unit Resist. (Area) kPa	Smith Damping Factor s/m
				1219.1				
1	3.1	2.6	35.1	1184.0	35.1	13.73	11.45	0.452
2	5.1	4.6	35.3	1148.7	70.4	17.33	14.44	0.452
3	7.1	6.6	47.3	1101.4	117.7	23.22	19.35	0.452
4	9.2	8.7	47.7	1053.7	165.4	23.42	19.51	0.452
5	11.2	10.7	59.4	994.3	224.8	29.16	24.30	0.452
6	13.2	12.7	69.9	924.4	294.7	34.31	28.60	0.452
7	15.3	14.8	79.9	844.5	374.6	39.22	32.69	0.452
8	17.3	16.8	89.2	755.3	463.8	43.79	36.49	0.452
9	19.4	18.9	89.6	665.7	553.4	43.99	36.65	0.452
10	21.4	20.9	92.8	572.9	646.2	45.56	37.96	0.452
11	23.4	22.9	99.2	473.7	745.4	48.70	40.58	0.452
12	25.5	25.0	114.3	359.4	859.7	56.11	46.76	0.452
13	27.5	27.0	110.3	249.1	970.0	54.15	45.12	0.452
Avg. Shaft			74.6			35.93	29.94	0.452
Toe			249.1				2767.78	1.200

## Soil Model Parameters/Extensions

		Shaft	Toe
Quake	(mm)	6.154	1.046
Case Damping Factor		0.546	0.372
Damping Type		Smith	
Unloading Quake	(% of loading quake)	298	30
Reloading Level	(% of Ru)	100	100
Unloading Level	(% of Ru)	49	
Resistance Gap (included in Toe Quake)	(mm)		0.042
Soil Plug Weight	(kN)		0.29
Soil Support Dashpot		0.200	3.000
Soil Support Weight	(kN)	12.22	12.22

CAPWAP match quality	=	2.99	(Force Match)	; RSA = 0
Observed: final set	=	4.000 mm;	blow count	= 250 b/m
Computed: final set	=	4.173 mm;	blow count	= 240 b/m
max. Top Comp. Stress	=	29.3 MPa	(T= 20.9 ms, max= 1.029 x Top)	
max. Comp. Stress	=	30.2 MPa	(Z= 2.0 m, T= 21.5 ms)	
max. Tens. Stress	=	-1.83 MPa	(Z= 9.2 m, T= 87.0 ms)	
max. Energy (EMX)	=	37.19 kJ;	max. Measured Top Displ. (DMX)=21.51 mm	

Koepaalutus Zatelliitti; Pile: ZPB3 24h  
 Junttan HHK 5A; Blow: 7  
 Inspecta

Test: 03-Mar-2015 14:24:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRe

## EXTREMA TABLE

Pile Sgmnt No.	Dist. Below Gages m	max. Force kN	min. Force kN	max. Comp. Stress MPa	max. Tens. Stress MPa	max. Trnsfd. Energy kJ	max. Veloc. m/s	max. Displ. mm
1	1.0	2639.1	-143.4	29.3	-1.59	37.19	3.1	21.464
2	2.0	2714.8	-153.7	30.2	-1.71	37.60	3.1	21.400
4	4.1	2673.0	-155.8	29.7	-1.73	36.49	3.0	21.167
6	6.1	2636.8	-161.0	29.3	-1.79	35.40	3.0	20.957
8	8.1	2642.6	-161.7	29.4	-1.80	34.04	3.0	20.742
10	10.2	2630.4	-162.3	29.2	-1.80	32.71	3.0	20.542
12	12.2	2596.3	-156.4	28.8	-1.74	31.13	3.0	20.342
13	13.2	2590.5	-155.6	28.8	-1.73	31.08	2.9	20.185
14	14.3	2542.6	-145.8	28.3	-1.62	29.35	2.9	20.070
15	15.3	2532.8	-148.5	28.1	-1.65	29.30	2.9	19.934
16	16.3	2507.6	-140.5	27.9	-1.56	27.39	2.9	19.800
17	17.3	2538.4	-142.3	28.2	-1.58	27.35	2.9	19.663
18	18.3	2503.7	-129.3	27.8	-1.44	25.28	2.9	19.544
19	19.4	2524.0	-129.1	28.0	-1.43	25.23	2.8	19.404
20	20.4	2485.3	-116.9	27.6	-1.30	23.39	2.8	19.265
21	21.4	2495.9	-117.7	27.7	-1.31	23.37	2.8	19.115
22	22.4	2448.9	-104.9	27.2	-1.17	21.47	2.8	18.987
23	23.4	2446.9	-104.7	27.2	-1.16	21.47	3.1	18.848
24	24.4	2397.5	-135.0	26.6	-1.50	19.41	3.0	18.729
25	25.5	2380.6	-161.6	26.5	-1.80	19.38	2.8	18.661
26	26.5	1995.8	-139.5	22.2	-1.55	17.08	3.5	18.652
27	27.5	1440.8	-115.6	16.0	-1.28	14.88	3.9	18.617
Absolute	2.0			30.2			(T =	21.5 ms)
	9.2				-1.83		(T =	87.0 ms)

## CASE METHOD

J =	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
RP	2727.4	2476.0	2224.5	1973.0	1721.6	1470.1	1218.6	967.1	715.7	464.2
RX	2727.4	2476.0	2225.3	1975.8	1726.3	1476.8	1227.3	977.8	734.2	692.8
RU	2727.4	2476.0	2224.5	1973.0	1721.6	1470.1	1218.6	967.1	715.7	464.2
RAU =	638.4 (kN);		RA2 = 1117.6 (kN)							

Current CAPWAP Ru = 1219.1 (kN); Corresponding J(RP)= 0.60; J(RX) = 0.60

VMX	TVP	VT1*Z	FT1	FMX	DMX	DFN	SET	EMX	QUS
m/s	ms	kN	kN	kN	mm	mm	mm	kJ	kN
3.27	20.92	2624.0	2618.2	2618.2	21.510	3.961	4.000	37.3	2925.3

## PILE PROFILE AND PILE MODEL

Depth m	Area cm <sup>2</sup>	E-Modulus MPa	Spec. Weight kN/m <sup>3</sup>	Perim. m
0.00	900.00	31228.8	25.000	1.200
12.50	900.00	31228.8	25.000	1.200

Koepaalutus Zatelliitti; Pile: ZPB3 24h

Test: 03-Mar-2015 14:24:

Junttan HHK 5A; Blow: 7

CAPWAP (R) 2006-2

Inspecta

OP: TRe





## PILE PROFILE AND PILE MODEL

Depth m	Area cm <sup>2</sup>	E-Modulus MPa	Spec. Weight kN/m <sup>3</sup>	Perim. m
12.50	900.00	40000.0	26.000	1.200
12.50	900.00	40000.0	26.000	1.200
12.50	900.00	31228.8	25.000	1.200
27.50	900.00	31228.8	25.000	1.200

Toe Area 0.090 m<sup>2</sup>

Segmnt Number	Dist. B.G. m	Impedance kN/m/s	Imped. Change %	Tension Slack mm	Tension Eff.	Compression Slack mm	Compression Eff.	Perim. m	Soil Plug kN
1	1.02	803.03	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.00
2	2.04	803.03	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.18
3	3.06	803.03	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.22
12	12.22	803.03	0.00	0.200	1.000	-0.000	0.000	1.200	0.22
13	13.24	803.03	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.22
27	27.50	803.03	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.22

Pile Damping 2.0 %, Time Incr 0.275 ms, Wave Speed 3700.0 m/s, 2L/c 14.9 ms



Zatelliitin koepaalutus 14vrk; Pile: ZPB3 14 vrk  
 Junttan HHK 7A; Blow: 12  
 Inspecta

Test: 18-Mar-2015 09:02:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRE

## CAPWAP SUMMARY RESULTS

Total CAPWAP Capacity: 2371.5; along Shaft 1587.9; at Toe 783.6 kN

Soil Sgmt No.	Dist. Below Gages m	Depth Below Grade m	Ru kN	Force in Pile kN	Sum of Ru kN	Unit Resist. (Depth) kN/m	Unit Resist. (Area) kPa	Smith Damping Factor s/m
				2371.5				
1	3.1	3.1	26.3	2345.2	26.3	8.61	7.17	0.646
2	5.1	5.1	58.9	2286.3	85.2	28.91	24.10	0.646
3	7.1	7.1	91.0	2195.3	176.2	44.67	37.23	0.646
4	9.2	9.2	97.2	2098.1	273.4	47.72	39.76	0.646
5	11.2	11.2	95.2	2002.9	368.6	46.73	38.95	0.646
6	13.2	13.2	109.1	1893.8	477.7	53.56	44.63	0.646
7	15.3	15.3	113.9	1779.9	591.6	55.91	46.60	0.646
8	17.3	17.3	132.8	1647.1	724.4	65.19	54.33	0.646
9	19.4	19.4	151.8	1495.3	876.2	74.52	62.10	0.646
10	21.4	21.4	161.3	1334.0	1037.5	79.18	65.99	0.646
11	23.4	23.4	170.8	1163.2	1208.3	83.85	69.87	0.646
12	25.5	25.5	180.3	982.9	1388.6	88.51	73.76	0.646
13	27.5	27.5	199.3	783.6	1587.9	97.84	81.53	0.646
Avg. Shaft			122.1			57.74	48.12	0.646
Toe			783.6				8706.67	0.248

## Soil Model Parameters/Extensions

		Shaft	Toe
Quake	(mm)	1.005	8.632
Case Damping Factor		1.242	0.235
Damping Type		Smith	
Unloading Quake	(% of loading quake)	30	69
Reloading Level	(% of Ru)	100	100
Unloading Level	(% of Ru)	6	
Resistance Gap (included in Toe Quake)	(mm)		1.319
Soil Plug Weight	(kN)		0.67
Soil Support Dashpot		1.045	3.372
Soil Support Weight	(kN)	12.22	12.22

CAPWAP match quality = 1.96 (Wave Up Match); RSA = 0  
 Observed: final set = 6.000 mm; blow count = 167 b/m  
 Computed: final set = 5.034 mm; blow count = 199 b/m  
 max. Top Comp. Stress = 34.9 MPa (T= 23.5 ms, max= 1.024 x Top)  
 max. Comp. Stress = 35.7 MPa (Z= 5.1 m, T= 24.6 ms)  
 max. Tens. Stress = -1.39 MPa (Z= 17.3 m, T= 64.5 ms)  
 max. Energy (EMX) = 59.88 kJ; max. Measured Top Displ. (DMX)=25.08 mm

Zatelliitin koepaalutus 14vrk; Pile: ZPB3 14 vrk  
 Junttan HHK 7A; Blow: 12  
 Inspecta

Test: 18-Mar-2015 09:02:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRe

## EXTREMA TABLE

Pile Sgmnt No.	Dist. Below Gages m	max. Force kN	min. Force kN	max. Comp. Stress MPa	max. Tens. Stress MPa	max. Trnsfd. Energy kJ	max. Veloc. m/s	max. Displ. mm
1	1.0	3139.8	-39.6	34.9	-0.44	59.88	3.2	24.375
2	2.0	3159.2	-41.2	35.1	-0.46	59.47	3.2	23.846
4	4.1	3191.2	-47.7	35.5	-0.53	57.27	3.1	22.805
6	6.1	3031.0	-59.3	33.7	-0.66	53.79	3.0	21.845
8	8.1	3007.7	-72.0	33.4	-0.80	49.30	2.8	20.919
10	10.2	2810.2	-84.6	31.2	-0.94	44.81	2.8	19.979
12	12.2	2696.8	-107.2	30.0	-1.19	40.67	2.6	18.852
13	13.2	2764.1	-109.3	30.7	-1.21	40.26	2.5	18.341
14	14.3	2630.2	-114.9	29.2	-1.28	36.46	2.4	17.846
15	15.3	2697.1	-118.7	30.0	-1.32	36.05	2.3	17.335
16	16.3	2530.0	-120.3	28.1	-1.34	32.39	2.3	16.855
17	17.3	2598.6	-125.3	28.9	-1.39	32.02	2.1	16.360
18	18.3	2405.3	-121.8	26.7	-1.35	28.29	2.1	15.945
19	19.4	2428.6	-124.2	27.0	-1.38	28.12	1.9	15.635
20	20.4	2149.5	-118.1	23.9	-1.31	24.36	1.9	15.336
21	21.4	2212.1	-118.9	24.6	-1.32	24.20	1.8	15.046
22	22.4	1906.2	-110.5	21.2	-1.23	20.39	1.8	14.775
23	23.4	1779.1	-112.1	19.8	-1.25	20.26	2.0	14.509
24	24.4	1461.9	-103.4	16.2	-1.15	16.50	2.1	14.271
25	25.5	1539.8	-103.0	17.1	-1.14	16.37	1.9	13.995
26	26.5	1189.4	-97.3	13.2	-1.08	12.65	1.9	13.710
27	27.5	1144.6	-103.4	12.7	-1.15	8.82	2.2	13.471
Absolute	5.1			35.7			(T =	24.6 ms)
	17.3				-1.39		(T =	64.5 ms)

## CASE METHOD

J =	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
RP	3697.4	3492.4	3287.5	3082.6	2877.7	2672.8	2467.9	2263.0	2058.0	1853.1
RX	3697.4	3492.4	3287.5	3082.6	2877.7	2672.8	2467.9	2263.0	2058.6	1854.4
RU	3697.4	3492.4	3287.5	3082.6	2877.7	2672.8	2467.9	2263.0	2058.0	1853.1
RAU =	720.3 (kN);	RA2 =	2297.6 (kN)							

Current CAPWAP Ru = 2371.5 (kN); Corresponding J(RP)= 0.65; J(RX) = 0.65

VMX	TVP	VT1*Z	FT1	FMX	DMX	DFN	SET	EMX	QUS
m/s	ms	kN	kN	kN	mm	mm	mm	kJ	kN
3.45	20.94	2846.5	2900.0	3079.7	25.077	5.997	6.000	60.5	3896.5

## PILE PROFILE AND PILE MODEL

Depth m	Area cm <sup>2</sup>	E-Modulus MPa	Spec. Weight kN/m <sup>3</sup>	Perim. m
0.00	900.00	33038.8	25.000	1.200
27.50	900.00	33038.8	25.000	1.200



Zatelliitin koepaalutus 14vrk; Pile: ZPB3 14 vrk

Test: 18-Mar-2015 09:02:

Junttan HHK 7A; Blow: 12

CAPWAP (R) 2006-2





Inspecta

OP: TRe

Toe Area 0.090 m<sup>2</sup>

Segmnt Number	Dist. B.G. m	Impedance kN/m/s	Imped. Change %	Slack mm	Tension Eff.	Compression Slack mm	Compression Eff.	Perim. m	Soil Plug kN
1	1.02	825.97	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.00
2	2.04	784.77	-4.99	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.36
3	3.06	773.17	-6.39	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.36
4	4.07	793.17	-3.97	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.36
5	5.09	827.57	0.19	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.36
6	6.11	841.87	1.93	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.36
7	7.13	853.37	3.32	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.36
8	8.15	853.07	3.28	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.36
9	9.17	841.27	1.85	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.36
10	10.19	851.47	3.09	0.000	0.000	-0.000	1.000	1.200	0.36
11	11.20	722.67	-12.51	0.000	0.000	-0.100	1.000	1.200	0.36
12	12.22	805.97	-2.42	0.000	0.000	-0.000	1.000	1.200	0.36
13	13.24	793.47	-3.93	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.36
14	14.26	788.07	-4.59	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.36
15	15.28	788.17	-4.58	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.36
16	16.30	800.57	-3.08	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.36
17	17.31	782.77	-5.23	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.36
18	18.33	800.47	-3.09	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.36
19	19.35	848.17	2.69	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.36
20	20.37	867.77	5.06	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.36
21	21.39	885.07	7.16	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.36
22	22.41	881.07	6.67	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.36
23	23.43	900.57	9.03	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.36
24	24.44	879.37	6.47	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.36
25	25.46	766.37	-7.22	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.36
26	26.48	686.57	-16.88	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.36
27	27.50	682.97	-17.31	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.36

Pile Damping 2.0 %, Time Incr 0.283 ms, Wave Speed 3600.0 m/s, 2L/c 15.3 ms



Koepaalutus Zatelliitti; Pile: ZPB4 24h  
 Junttan HHK 5A; Blow: 14  
 Inspecta

Test: 03-Mar-2015 14:46:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRE

## CAPWAP SUMMARY RESULTS

Total CAPWAP Capacity: 1590.1; along Shaft 1019.9; at Toe 570.2 kN

Soil Sgmnt No.	Dist. Below Gages m	Depth Below Grade m	Ru kN	Force in Pile kN	Sum of Ru kN	Unit Resist. (Depth) kN/m	Unit Resist. (Area) kPa	Smith Damping Factor s/m
				1590.1				
1	2.0	2.0	0.5	1589.6	0.5	0.24	0.00	0.340
2	4.1	4.1	17.9	1571.7	18.4	8.76	0.01	0.340
3	6.1	6.1	29.8	1541.9	48.2	14.58	0.01	0.340
4	8.2	8.2	33.5	1508.4	81.7	16.39	0.01	0.340
5	10.2	10.2	35.2	1473.2	116.9	17.22	0.01	0.340
6	12.3	12.3	32.4	1440.8	149.3	15.85	0.01	0.340
7	14.3	14.3	27.3	1413.5	176.6	13.36	0.01	0.340
8	16.4	16.4	28.9	1384.6	205.5	14.14	0.01	0.340
9	18.4	18.4	44.2	1340.4	249.7	21.63	0.02	0.340
10	20.4	20.4	72.7	1267.7	322.4	35.57	0.03	0.340
11	22.5	22.5	96.7	1171.0	419.1	47.31	0.04	0.340
12	24.5	24.5	102.9	1068.1	522.0	50.35	0.04	0.340
13	26.6	26.6	102.7	965.4	624.7	50.25	0.04	0.340
14	28.6	28.6	112.5	852.9	737.2	55.05	0.05	0.340
15	30.7	30.7	133.7	719.2	870.9	65.42	0.05	0.340
16	32.7	32.7	149.0	570.2	1019.9	72.91	0.06	0.340
Avg. Shaft			63.7			31.19	0.03	0.340
Toe			570.2				6335.56	0.681

Soil Model Parameters/Extensions			Shaft	Toe
Quake	(mm)		1.004	15.454
Case Damping Factor			0.398	0.445
Unloading Quake	(% of loading quake)		30	917
Reloading Level	(% of Ru)		100	100
Unloading Level	(% of Ru)		0	
Resistance Gap (included in Toe Quake)	(mm)			14.384
Soil Plug Weight	(kN)			0.10
Soil Support Dashpot			1.500	10.000
Soil Support Weight	(kN)		12262.50	12262.50

CAPWAP match quality	=	2.86	(Wave Up Match) ; RSA = 0
Observed: final set	=	6.000 mm;	blow count = 167 b/m
Computed: final set	=	5.099 mm;	blow count = 196 b/m
max. Top Comp. Stress	=	31.5 MPa	(T= 21.2 ms, max= 1.000 x Top)
max. Comp. Stress	=	31.5 MPa	(Z= 1.0 m, T= 21.2 ms)
max. Tens. Stress	=	-1.16 MPa	(Z= 28.6 m, T= 80.1 ms)
max. Energy (EMX)	=	40.11 kJ;	max. Measured Top Displ. (DMX)=21.81 mm

Koepaalutus Zatelliitti; Pile: ZPB4 24h  
 Junttan HHK 5A; Blow: 14  
 Inspecta

Test: 03-Mar-2015 14:46:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRe

## EXTREMA TABLE

Pile Sgmnt No.	Dist. Below Gages m	max. Force kN	min. Force kN	max. Comp. Stress MPa	max. Tens. Stress MPa	max. Trnsfd. Energy kJ	max. Veloc. m/s	max. Displ. mm
1	1.0	2832.9	-34.8	31.5	-0.39	40.11	3.2	21.571
2	2.0	2822.0	-40.9	31.4	-0.45	40.08	3.2	21.475
4	4.1	2823.2	-51.0	31.4	-0.57	39.97	3.2	21.209
6	6.1	2809.2	-56.3	31.2	-0.63	39.25	3.1	20.895
8	8.2	2754.5	-59.5	30.6	-0.66	38.17	3.0	20.600
10	10.2	2754.6	-63.2	30.6	-0.70	36.97	3.0	20.259
12	12.3	2688.4	-67.6	29.9	-0.75	35.76	2.9	19.917
14	14.3	2682.7	-73.2	29.8	-0.81	34.63	2.9	19.533
16	16.4	2671.0	-81.0	29.7	-0.90	33.65	2.9	19.118
18	18.4	2697.6	-88.5	30.0	-0.98	32.65	2.8	18.687
20	20.4	2693.8	-94.7	29.9	-1.05	31.22	2.7	18.219
22	22.5	2631.7	-98.5	29.2	-1.09	29.09	2.6	17.759
23	23.5	2503.5	-95.6	27.8	-1.06	26.52	2.5	17.541
24	24.5	2547.5	-100.4	28.3	-1.12	26.41	2.5	17.307
25	25.5	2387.9	-97.5	26.5	-1.08	23.74	2.4	17.079
26	26.6	2354.3	-102.4	26.2	-1.14	23.63	2.4	16.840
27	27.6	2199.6	-99.7	24.4	-1.11	21.02	2.6	16.628
28	28.6	2251.3	-104.4	25.0	-1.16	20.93	2.7	16.407
29	29.6	2074.1	-99.9	23.0	-1.11	18.10	2.6	16.199
30	30.7	2039.9	-102.3	22.7	-1.14	18.00	2.4	15.971
31	31.7	1528.5	-95.0	17.0	-1.06	14.74	2.6	15.762
32	32.7	1357.1	-96.0	15.1	-1.07	11.13	2.7	15.540
Absolute	1.0			31.5			(T =	21.2 ms)
	28.6				-1.16		(T =	80.1 ms)

## CASE METHOD

J =	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
RP	3161.0	2903.6	2646.1	2388.7	2131.2	1873.8	1616.4	1358.9	1101.5	844.0
RX	3161.0	2903.6	2646.1	2388.7	2131.2	1873.8	1616.4	1358.9	1101.5	844.0
RU	3175.0	2918.9	2662.9	2406.8	2150.8	1894.8	1638.7	1382.7	1126.6	870.6

RAU = 627.8 (kN); RA2 = 1040.7 (kN)

Current CAPWAP Ru = 1590.1 (kN); Corresponding J(RP)= 0.61; J(RX) = 0.61

VMX	TVP	VT1*Z	FT1	FMX	DMX	DFN	SET	EMX	QUS
m/s	ms	kN	kN	kN	mm	mm	mm	kJ	kN
3.32	20.98	2893.4	2842.0	2842.0	21.808	6.001	6.000	40.3	2896.7

## PILE PROFILE AND PILE MODEL

Depth m	Area cm <sup>2</sup>	E-Modulus MPa	Spec. Weight kN/m <sup>3</sup>	Perim. m
0.00	900.00	36811.8	25.000	1200.000
32.70	900.00	36811.8	25.000	1200.000

Koepaalutus Zatelliitti; Pile: ZPB4 24h

Test: 03-Mar-2015 14:46:

Junttan HHK 5A; Blow: 14

CAPWAP (R) 2006-2





Inspecta

OP: TRe

Toe Area 0.090 m<sup>2</sup>

Segmnt Number	Dist. B.G. m	Impedance kN/m/s	Imped. Change %	Slack mm	Tension Eff.	Compression Slack mm	Eff.	Perim. m	Soil Plug kN
1	1.02	871.86	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1200.000	0.00
2	2.04	867.56	-0.49	0.000	0.000	-0.000	0.000	1200.000	0.05
3	3.07	866.76	-0.58	0.000	0.000	-0.000	0.000	1200.000	0.05
4	4.09	856.36	-1.78	0.000	0.000	-0.000	0.000	1200.000	0.05
5	5.11	854.86	-1.95	0.000	0.000	-0.000	0.000	1200.000	0.05
6	6.13	869.06	-0.32	0.000	0.000	-0.000	0.000	1200.000	0.05
7	7.15	870.66	-0.14	0.000	0.000	-0.000	0.000	1200.000	0.05
8	8.18	864.46	-0.85	0.000	0.000	-0.000	0.000	1200.000	0.05
9	9.20	857.66	-1.63	0.000	0.000	-0.000	0.000	1200.000	0.05
10	10.22	869.66	-0.25	0.000	0.000	-0.000	0.000	1200.000	0.05
11	11.24	887.96	1.85	0.000	0.000	-0.000	0.000	1200.000	0.05
12	12.26	887.06	1.74	0.000	0.000	-0.000	0.000	1200.000	0.05
13	13.28	848.66	-2.66	0.000	0.000	-0.000	0.000	1200.000	0.05
14	14.31	877.16	0.61	0.000	0.000	-0.000	0.000	1200.000	0.05
15	15.33	892.16	2.33	0.000	0.000	-0.000	0.000	1200.000	0.05
16	16.35	890.46	2.13	0.000	0.000	-0.000	0.000	1200.000	0.05
17	17.37	859.36	-1.43	0.000	0.000	-0.000	0.000	1200.000	0.05
18	18.39	873.96	0.24	0.000	0.000	-0.000	0.000	1200.000	0.05
19	19.42	882.66	1.24	0.000	0.000	-0.000	0.000	1200.000	0.05
20	20.44	881.66	1.12	0.000	0.000	-0.000	0.000	1200.000	0.05
21	21.46	886.56	1.69	0.000	0.000	-0.000	0.000	1200.000	0.05
22	22.48	887.16	1.75	0.000	0.000	-0.000	0.000	1200.000	0.05
23	23.50	889.46	2.02	0.000	0.000	-0.000	0.000	1200.000	0.05
24	24.52	891.56	2.26	0.000	0.000	-0.000	0.000	1200.000	0.05
25	25.55	896.56	2.83	0.000	0.000	-0.000	0.000	1200.000	0.05
26	26.57	894.56	2.60	0.000	0.000	-0.000	0.000	1200.000	0.05
27	27.59	894.66	2.62	0.000	0.000	-0.000	0.000	1200.000	0.05
28	28.61	891.16	2.21	0.000	0.000	-0.000	0.000	1200.000	0.05
29	29.63	891.76	2.28	0.000	0.000	-0.000	0.000	1200.000	0.05
30	30.66	885.86	1.61	0.000	0.000	-0.000	0.000	1200.000	0.05
31	31.68	877.06	0.60	0.000	0.000	-0.000	0.000	1200.000	0.05
32	32.70	851.16	-2.37	0.000	0.000	-0.000	0.000	1200.000	0.05

Pile Damping 2.0 %, Time Incr 0.269 ms, Wave Speed 3800.0 m/s, 2L/c 17.2 ms



Zatelliitin koepaalutus 14vrk; Pile: ZPB4 14 vrk  
 Junttan HHK 7A; Blow: 6  
 Inspecta

Test: 18-Mar-2015 08:46:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRE

## CAPWAP SUMMARY RESULTS

Total CAPWAP Capacity: 2657.7; along Shaft 1755.2; at Toe 902.5 kN

Soil Sgmnt No.	Dist. Below Gages m	Depth Below Grade m	Ru kN	Force in Pile kN	Sum of Ru kN	Unit Resist. (Depth) kN/m	Unit Resist. (Area) kPa	Smith Damping Factor s/m
				2657.7				
1	2.0	2.0	0.0	2657.7	0.0	0.00	0.00	0.000
2	4.1	4.1	17.0	2640.7	17.0	8.32	6.93	0.168
3	6.1	6.1	58.5	2582.2	75.5	28.62	23.85	0.168
4	8.2	8.2	80.4	2501.8	155.9	39.34	32.78	0.168
5	10.2	10.2	81.8	2420.0	237.7	40.02	33.35	0.168
6	12.3	12.3	71.0	2349.0	308.7	34.74	28.95	0.168
7	14.3	14.3	60.1	2288.9	368.8	29.41	24.51	0.168
8	16.3	16.3	62.6	2226.3	431.4	30.63	25.52	0.168
9	18.4	18.4	88.3	2138.0	519.7	43.20	36.00	0.168
10	20.4	20.4	135.0	2003.0	654.7	66.06	55.05	0.168
11	22.5	22.5	175.0	1828.0	829.7	85.63	71.36	0.168
12	24.5	24.5	182.6	1645.4	1012.3	89.35	74.45	0.168
13	26.6	26.6	172.2	1473.2	1184.5	84.26	70.21	0.168
14	28.6	28.6	174.1	1299.1	1358.6	85.19	70.99	0.168
15	30.7	30.7	191.2	1107.9	1549.8	93.55	77.96	0.168
16	32.7	32.7	205.4	902.5	1755.2	100.50	83.75	0.168
Avg. Shaft			109.7			53.68	44.73	0.168
Toe			902.5				10027.78	0.584

Soil Model Parameters/Extensions			Shaft	Toe
Quake	(mm)		1.004	10.735
Case Damping Factor			0.321	0.574
Unloading Quake	(% of loading quake)		30	55
Reloading Level	(% of Ru)		100	100
Unloading Level	(% of Ru)		0	
Resistance Gap (included in Toe Quake)	(mm)			0.046
Soil Plug Weight	(kN)			0.67
Soil Support Dashpot			0.800	6.927
Soil Support Weight	(kN)		12.26	12.26

CAPWAP match quality = 2.72 (Force Match) ; RSA = 0  
 Observed: final set = 5.000 mm; blow count = 200 b/m  
 Computed: final set = 9.405 mm; blow count = 106 b/m  
 max. Top Comp. Stress = 35.5 MPa (T= 20.9 ms, max= 1.032 x Top)  
 max. Comp. Stress = 36.7 MPa (Z= 6.1 m, T= 22.7 ms)  
 max. Tens. Stress = -2.95 MPa (Z= 26.6 m, T= 66.4 ms)  
 max. Energy (EMX) = 57.50 kJ; max. Measured Top Displ. (DMX)=25.20 mm

Zatelliitin koepaalutus 14vrk; Pile: ZPB4 14 vrk  
 Junttan HHK 7A; Blow: 6  
 Inspecta

Test: 18-Mar-2015 08:46:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRe

## EXTREMA TABLE

Pile Sgmnt No.	Dist. Below Gages m	max. Force kN	min. Force kN	max. Comp. Stress MPa	max. Tens. Stress MPa	max. Trnsfd. Energy kJ	max. Veloc. m/s	max. Displ. mm
1	1.0	3198.0	-117.3	35.5	-1.30	57.50	3.5	24.872
2	2.0	3274.6	-114.9	36.4	-1.28	57.73	3.4	24.520
4	4.1	3254.6	-113.4	36.2	-1.26	57.09	3.3	23.704
6	6.1	3301.9	-112.4	36.7	-1.25	55.97	3.3	22.912
8	8.2	3282.8	-119.6	36.5	-1.33	53.51	3.2	22.033
10	10.2	3211.3	-122.9	35.7	-1.37	50.53	3.2	21.132
12	12.3	3087.9	-134.3	34.3	-1.49	47.64	3.1	20.254
14	14.3	3040.4	-161.2	33.8	-1.79	45.16	3.0	19.383
16	16.3	3000.9	-180.2	33.3	-2.00	42.96	2.9	18.495
18	18.4	3032.1	-194.6	33.7	-2.16	40.95	2.8	17.726
20	20.4	3040.9	-221.1	33.8	-2.46	38.64	2.7	17.069
22	22.5	2977.6	-248.8	33.1	-2.76	35.54	2.6	16.413
23	23.5	2787.2	-248.7	31.0	-2.76	32.14	2.5	16.104
24	24.5	2848.4	-259.6	31.6	-2.88	31.91	2.4	15.773
25	25.5	2651.5	-260.7	29.5	-2.90	28.47	2.4	15.440
26	26.6	2698.0	-265.9	30.0	-2.95	28.34	2.3	15.109
27	27.6	2394.2	-252.7	26.6	-2.81	25.29	2.3	14.824
28	28.6	2448.7	-246.7	27.2	-2.74	25.27	2.4	14.607
29	29.6	2268.0	-249.0	25.2	-2.77	22.33	2.5	14.373
30	30.7	2294.1	-261.1	25.5	-2.90	22.31	2.2	14.130
31	31.7	1927.6	-246.2	21.4	-2.74	19.24	2.4	13.924
32	32.7	1789.4	-238.1	19.9	-2.65	16.41	2.6	13.713
Absolute	6.1			36.7			(T =	22.7 ms)
	26.6				-2.95		(T =	66.4 ms)

## CASE METHOD

J =	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
RP	3999.3	3744.4	3489.5	3234.6	2979.7	2724.8	2469.9	2214.9	1960.0	1705.1
RX	3999.3	3744.4	3489.5	3234.6	2979.7	2724.8	2469.9	2214.9	1960.0	1705.1
RU	4079.6	3832.7	3585.8	3338.9	3092.0	2845.1	2598.3	2351.4	2104.5	1857.6

RAU = 838.4 (kN); RA2 = 1929.6 (kN)

Current CAPWAP Ru = 2657.7 (kN); Corresponding J(RP)= 0.53; J(RX) = 0.53

VMX	TVP	VT1*Z	FT1	FMX	DMX	DFN	SET	EMX	QUS
m/s	ms	kN	kN	kN	mm	mm	mm	kJ	kN
3.60	20.95	3299.8	3248.6	3248.6	25.199	5.011	5.000	57.7	3819.6

## PILE PROFILE AND PILE MODEL

Depth m	Area cm <sup>2</sup>	E-Modulus MPa	Spec. Weight kN/m <sup>3</sup>	Perim. m
0.00	900.00	40788.6	25.000	1.200
32.70	900.00	40788.6	25.000	1.200



Zatelliitin koepaalutus 14vrk; Pile: ZPB4 14 vrk

Test: 18-Mar-2015 08:46:

Junttan HHK 7A; Blow: 6

CAPWAP (R) 2006-2





Inspecta

OP: TRe

Toe Area 0.090 m<sup>2</sup>

Segmnt Number	Dist. B.G. m	Impedance kN/m/s	Imped. Change %	Slack mm	Tension Eff.	Compression Slack mm	Eff.	Perim. m	Soil Plug kN
1	1.02	917.70	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.00
2	2.04	849.20	-7.46	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.16
3	3.07	887.10	-3.33	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.17
4	4.09	892.70	-2.72	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.17
5	5.11	891.40	-2.87	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.17
6	6.13	898.00	-2.15	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.17
7	7.15	905.80	-1.30	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.17
8	8.18	903.50	-1.55	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.17
9	9.20	899.50	-1.98	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.17
10	10.22	908.20	-1.04	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.17
11	11.24	926.50	0.96	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.17
12	12.26	901.04	-1.82	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.17
13	13.28	877.04	-4.43	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.17
14	14.31	896.24	-2.34	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.17
15	15.33	913.84	-0.42	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.17
16	16.35	937.70	2.18	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.17
17	17.37	920.50	0.31	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.17
18	18.39	919.20	0.16	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.17
19	19.42	935.90	1.98	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.17
20	20.44	931.30	1.48	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.17
21	21.46	934.40	1.82	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.17
22	22.48	945.10	2.99	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.17
23	23.50	953.80	3.93	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.17
24	24.52	956.60	4.24	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.17
25	25.55	958.50	4.45	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.17
26	26.57	960.50	4.66	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.17
27	27.59	959.90	4.60	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.17
28	28.61	960.70	4.69	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.17
29	29.63	960.10	4.62	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.17
30	30.66	960.00	4.61	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.17
31	31.68	954.00	3.96	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.17
32	32.70	937.00	2.10	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.200	0.17

Pile Damping 2.0 %, Time Incr 0.255 ms, Wave Speed 4000.0 m/s, 2L/c 16.4 ms



Zatelliitin koepaalutus; Pile: ZPT4  
 Vapaapudotusjarkale 9t; Blow: 37  
 Inspecta

Test: 31-Mar-2015 14:45:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRE

## CAPWAP SUMMARY RESULTS

Total CAPWAP Capacity: 3488.7; along Shaft 2715.7; at Toe 773.0 kN

Soil Sgmt No.	Dist. Below Gages m	Depth Below Grade m	Ru kN	Force in Pile kN	Sum of Ru kN	Unit Resist. (Depth) kN/m	Unit Resist. (Area) kPa	Smith Damping Factor s/m
				3488.7				
1	3.1	3.1	13.6	3475.1	13.6	4.45	4.37	0.344
2	5.1	5.1	25.4	3449.7	39.0	12.46	12.25	0.344
3	7.1	7.1	38.9	3410.8	77.9	19.09	18.76	0.344
4	9.2	9.2	42.1	3368.7	120.0	20.66	20.30	0.344
5	11.2	11.2	31.5	3337.2	151.5	15.46	15.19	0.344
6	13.2	13.2	20.0	3317.2	171.5	9.81	9.64	0.344
7	15.3	15.3	22.7	3294.5	194.2	11.14	10.95	0.344
8	17.3	17.3	36.1	3258.4	230.3	17.71	17.41	0.344
9	19.4	19.4	55.3	3203.1	285.6	27.14	26.67	0.344
10	21.4	21.4	87.3	3115.8	372.9	42.84	42.10	0.344
11	23.4	23.4	129.2	2986.6	502.1	63.40	62.31	0.344
12	25.5	25.5	166.4	2820.2	668.5	81.66	80.25	0.344
13	27.5	27.5	193.8	2626.4	862.3	95.10	93.46	0.344
14	29.5	29.5	219.1	2407.3	1081.4	107.52	105.66	0.344
15	31.6	31.6	268.0	2139.3	1349.4	131.51	129.24	0.344
16	33.6	33.6	362.2	1777.1	1711.6	177.74	174.67	0.344
17	35.7	35.7	470.1	1307.0	2181.7	230.69	226.70	0.344
18	37.7	37.7	534.0	773.0	2715.7	262.04	257.52	0.344
Avg. Shaft			150.9			72.03	70.79	0.344
Toe			773.0				9381.81	0.081

Soil Model Parameters/Extensions			Shaft	Toe
Quake	(mm)		4.226	18.902
Case Damping Factor			2.311	0.155
Unloading Quake	(% of loading quake)		30	92
Reloading Level	(% of Ru)		100	100
Unloading Level	(% of Ru)		13	
Resistance Gap (included in Toe Quake)	(mm)			7.440
Soil Support Dashpot			4.500	0.000
Soil Support Weight	(kN)		10.37	0.00

CAPWAP match quality	=	1.59	(Wave Up Match) ; RSA = 0
Observed: final set	=	17.000 mm;	blow count = 59 b/m
Computed: final set	=	11.551 mm;	blow count = 87 b/m
max. Top Comp. Stress	=	395.1 MPa	(T= 35.8 ms, max= 1.001 x Top)
max. Comp. Stress	=	395.3 MPa	(Z= 3.1 m, T= 36.2 ms)
max. Tens. Stress	=	-21.84 MPa	(Z= 21.4 m, T= 71.0 ms)
max. Energy (EMX)	=	162.24 kJ;	max. Measured Top Displ. (DMX)=62.73 mm

Zatelliitin koepaalutus; Pile: ZPT4  
 Vapaapudotusjarkale 9t; Blow: 37  
 Inspecta

Test: 31-Mar-2015 14:45:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRe

## EXTREMA TABLE

Pile Sgmnt No.	Dist. Below Gages m	max. Force kN	min. Force kN	max. Comp. Stress MPa	max. Tens. Stress MPa	max. Trnsfd. Energy kJ	max. Veloc. m/s	max. Displ. mm
1	1.0	3896.5	-6.5	395.1	-0.66	162.24	7.9	60.772
2	2.0	3895.0	-9.2	395.0	-0.94	160.47	7.8	59.448
4	4.1	3864.8	-10.8	391.9	-1.10	154.87	7.6	56.762
6	6.1	3810.1	-39.4	386.4	-3.99	147.71	7.5	54.037
8	8.2	3688.4	-59.5	374.0	-6.03	138.93	7.3	51.276
10	10.2	3602.2	-79.2	365.3	-8.04	129.98	7.2	48.507
12	12.2	3543.0	-104.9	359.3	-10.64	122.46	7.1	45.700
14	14.3	3530.1	-135.1	358.0	-13.70	116.31	7.0	42.865
16	16.3	3523.7	-165.1	357.3	-16.74	110.01	6.7	40.011
18	18.3	3506.1	-186.5	355.5	-18.91	102.77	6.4	37.149
20	20.4	3451.8	-199.5	350.0	-20.23	94.61	6.0	34.328
22	22.4	3355.0	-189.5	340.2	-19.22	85.89	5.5	31.885
24	24.5	3214.3	-160.1	325.9	-16.24	75.83	5.0	29.528
26	26.5	3010.6	-106.4	305.3	-10.79	65.33	4.4	27.268
28	28.5	2803.0	-46.4	284.2	-4.70	55.30	3.8	25.159
30	30.6	2557.6	-1.0	259.4	-0.10	46.05	3.2	23.273
32	32.6	2266.7	-0.7	229.9	-0.08	37.16	2.9	21.720
33	33.6	2266.7	-0.8	229.9	-0.08	36.67	2.7	21.027
34	34.6	1806.6	-0.6	183.2	-0.06	27.63	2.5	20.474
35	35.7	1825.6	-0.6	185.1	-0.06	27.34	2.4	19.936
36	36.7	1271.2	-0.4	128.9	-0.04	17.46	2.3	19.473
37	37.7	1283.5	-0.4	130.2	-0.04	5.96	2.2	19.029
Absolute	3.1			395.3			(T =	36.2 ms)
	21.4				-21.84		(T =	71.0 ms)

## CASE METHOD

J =	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
RP	3178.2	3122.5	3066.8	3011.1	2955.4	2899.7	2844.0	2788.3	2732.6	2676.9
RX	4618.3	4429.9	4241.4	4053.0	3864.6	3676.1	3487.7	3299.3	3110.8	2939.9
RU	3178.2	3122.5	3066.8	3011.1	2955.4	2899.7	2844.0	2788.3	2732.6	2676.9

RAU = 2665.7 (kN); RA2 = 2971.5 (kN)

Current CAPWAP Ru = 3488.7 (kN); Corresponding J(RP)= 0.00; J(RX) = 0.60

VMX	TVP	VT1*Z	FT1	FMX	DMX	DFN	SET	EMX	QUS
m/s	ms	kN	kN	kN	mm	mm	mm	kJ	kN
7.97	22.28	1865.8	1869.5	3861.5	62.734	17.001	17.000	166.0	4163.4

Zatelliitin koepaalutus; Pile: ZPT4

Test: 31-Mar-2015 14:45:

Vapaapudotusjarkale 9t; Blow: 37

CAPWAP(R) 2006-2

Inspecta

OP: TRe





## PILE PROFILE AND PILE MODEL

Depth m	Area cm <sup>2</sup>	E-Modulus MPa	Spec. Weight kN/m <sup>3</sup>	Perim. m
0.00	98.61	210000.0	78.500	1.018
37.70	98.61	210000.0	78.500	1.018

Toe Area 0.082 m<sup>2</sup>

Top Segment Length 1.02 m, Top Impedance 404.32 kN/m/s

Pile Damping 1.0 %, Time Incr 0.199 ms, Wave Speed 5121.9 m/s, 2L/c 14.7 ms



Koepaalutus Zatelliitti; Pile: ZPT4 24h  
 Junttan HHK 5A; Blow: 14  
 Inspecta

Test: 03-Mar-2015 12:48:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRE

## CAPWAP SUMMARY RESULTS

Total CAPWAP Capacity: 1238.1; along Shaft 1008.9; at Toe 229.2 kN

Soil Sgmt No.	Dist. Below Gages m	Depth Below Grade m	Ru kN	Force in Pile kN	Sum of Ru kN	Unit Resist. (Depth) kN/m	Unit Resist. (Area) kPa	Smith Damping Factor s/m
				1238.1				
1	3.1	2.4	22.6	1215.5	22.6	9.59	9.42	0.324
2	5.1	4.4	26.9	1188.6	49.5	13.20	12.97	0.324
3	7.1	6.4	25.8	1162.8	75.3	12.66	12.44	0.324
4	9.2	8.5	15.5	1147.3	90.8	7.61	7.47	0.324
5	11.2	10.5	6.6	1140.7	97.4	3.24	3.18	0.324
6	13.2	12.5	8.5	1132.2	105.9	4.17	4.10	0.324
7	15.3	14.6	20.5	1111.7	126.4	10.06	9.89	0.324
8	17.3	16.6	39.5	1072.2	165.9	19.38	19.05	0.324
9	19.4	18.7	56.4	1015.8	222.3	27.68	27.20	0.324
10	21.4	20.7	59.6	956.2	281.9	29.25	28.74	0.324
11	23.4	22.7	55.0	901.2	336.9	26.99	26.52	0.324
12	25.5	24.8	59.6	841.6	396.5	29.25	28.74	0.324
13	27.5	26.8	69.5	772.1	466.0	34.10	33.52	0.324
14	29.5	28.8	66.1	706.0	532.1	32.44	31.88	0.324
15	31.6	30.9	56.3	649.7	588.4	27.63	27.15	0.324
16	33.6	32.9	77.7	572.0	666.1	38.13	37.47	0.324
17	35.7	35.0	141.8	430.2	807.9	69.58	68.38	0.324
18	37.7	37.0	201.0	229.2	1008.9	98.63	96.93	0.324
Avg. Shaft			56.1			27.27	26.80	0.324
Toe			229.2				2781.65	0.126

Soil Model Parameters/Extensions			Shaft	Toe
Quake	(mm)		5.183	16.187
Case Damping Factor			0.808	0.071
Unloading Quake	(% of loading quake)		149	156
Reloading Level	(% of Ru)		100	100
Unloading Level	(% of Ru)		0	
Resistance Gap (included in Toe Quake)	(mm)			8.959
Soil Plug Weight	(kN)			0.08
Soil Support Dashpot			0.800	10.000
Soil Support Weight	(kN)		10.37	10.37

CAPWAP match quality	=	1.61	(Force Match)	; RSA = 0
Observed: final set	=	19.000 mm;	blow count	= 53 b/m
Computed: final set	=	18.294 mm;	blow count	= 55 b/m
max. Top Comp. Stress	=	249.4 MPa	(T= 21.1 ms, max= 1.015 x Top)	
max. Comp. Stress	=	253.1 MPa	(Z= 3.1 m, T= 21.7 ms)	
max. Tens. Stress	=	-13.45 MPa	(Z= 5.1 m, T= 67.2 ms)	
max. Energy (EMX)	=	62.70 kJ;	max. Measured Top Displ. (DMX)=42.24 mm	

Koepaalutus Zatelliitti; Pile: ZPT4 24h  
 Junttan HHK 5A; Blow: 14  
 Inspecta

Test: 03-Mar-2015 12:48:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRe

## EXTREMA TABLE

Pile Sgmnt No.	Dist. Below Gages m	max. Force kN	min. Force kN	max. Comp. Stress MPa	max. Tens. Stress MPa	max. Trnsfd. Energy kJ	max. Veloc. m/s	max. Displ. mm
1	1.0	2459.8	-116.4	249.4	-11.81	62.70	6.0	41.795
2	2.0	2480.1	-114.4	251.5	-11.60	62.82	6.0	41.361
4	4.1	2452.8	-127.6	248.7	-12.94	60.75	5.9	40.500
6	6.1	2414.5	-126.6	244.8	-12.84	58.44	5.8	39.652
8	8.2	2370.7	-113.1	240.4	-11.47	56.28	5.8	38.821
10	10.2	2341.9	-116.9	237.5	-11.85	54.88	5.7	38.023
12	12.2	2334.6	-127.1	236.7	-12.89	54.14	5.7	37.275
14	14.3	2333.5	-129.5	236.6	-13.13	53.29	5.7	36.524
16	16.3	2323.0	-118.7	235.6	-12.04	51.73	5.5	35.795
18	18.3	2287.4	-107.2	232.0	-10.87	49.13	5.4	35.099
20	20.4	2222.5	-104.8	225.4	-10.63	45.71	5.2	34.436
22	22.4	2151.6	-93.6	218.2	-9.49	42.25	5.1	33.835
24	24.5	2093.5	-74.5	212.3	-7.55	39.13	4.9	33.258
26	26.5	2035.3	-61.5	206.4	-6.24	35.83	4.8	32.624
28	28.5	1960.5	-51.2	198.8	-5.19	32.08	4.6	32.031
30	30.6	1889.3	-45.5	191.6	-4.62	28.69	4.5	31.649
32	32.6	1849.7	-46.0	187.6	-4.67	25.83	4.3	31.282
33	33.6	1892.9	-49.7	192.0	-5.04	25.78	4.2	31.069
34	34.6	1749.9	-43.8	177.4	-4.44	22.06	4.2	30.868
35	35.7	1595.9	-44.8	161.8	-4.55	22.03	5.0	30.687
36	36.7	1006.5	-30.2	102.1	-3.06	15.54	5.8	30.548
37	37.7	686.6	-32.9	69.6	-3.34	6.28	6.2	30.382
Absolute	3.1			253.1			(T =	21.7 ms)
	5.1				-13.45		(T =	67.2 ms)

## CASE METHOD

J =	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
RP	2416.7	2165.6	1914.5	1663.4	1412.3	1161.2	910.1	659.0	407.9	156.8
RX	2416.7	2165.6	1914.5	1663.4	1448.9	1317.8	1206.0	1122.9	1047.4	973.1
RU	2416.7	2165.6	1914.5	1663.4	1412.3	1161.2	910.1	659.0	407.9	156.8

RAU = 729.9 (kN); RA2 = 1481.0 (kN)

Current CAPWAP Ru = 1238.1 (kN); Corresponding J(RP)= 0.47; J(RX) = 0.57

VMX	TVP	VT1*Z	FT1	FMX	DMX	DFN	SET	EMX	QUS
m/s	ms	kN	kN	kN	mm	mm	mm	kJ	kN
6.10	21.09	2465.5	2462.2	2462.2	42.236	18.999	19.000	63.3	2066.0



Koepaalutus Zatelliitti; Pile: ZPT4 24h

Test: 03-Mar-2015 12:48:

Junttan HHK 5A; Blow: 14

CAPWAP(R) 2006-2

Inspecta

OP: TRe





## PILE PROFILE AND PILE MODEL

Depth m	Area cm <sup>2</sup>	E-Modulus MPa	Spec. Weight kN/m <sup>3</sup>	Perim. m
0.00	98.61	210000.0	78.500	1.018
37.70	98.61	210000.0	78.500	1.018

Toe Area 0.082 m<sup>2</sup>

Top Segment Length 1.02 m, Top Impedance 404.32 kN/m/s

Pile Damping 1.0 %, Time Incr 0.199 ms, Wave Speed 5121.9 m/s, 2L/c 14.7 ms



Zatelliitin koepaalutus 14vrk; Pile: ZPT4 14 vrk  
 Junttan HHK 7A; Blow: 14  
 Inspecta

Test: 18-Mar-2015 10:37:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRE

## CAPWAP SUMMARY RESULTS

Total CAPWAP Capacity: 2449.9; along Shaft 1943.2; at Toe 506.7 kN

Soil Sgmt No.	Dist. Below Gages m	Depth Below Grade m	Ru kN	Force in Pile kN	Sum of Ru kN	Unit Resist. (Depth) kN/m	Unit Resist. (Area) kPa	Smith Damping Factor s/m	Quake mm
				2449.9					
1	3.1	3.1	14.3	2435.6	14.3	4.68	4.60	0.628	7.500
2	5.1	5.1	14.7	2420.9	29.0	7.21	7.09	0.628	7.501
3	7.1	7.1	19.4	2401.5	48.4	9.52	9.36	0.628	7.501
4	9.2	9.2	26.3	2375.2	74.7	12.91	12.68	0.628	7.501
5	11.2	11.2	32.6	2342.6	107.3	16.00	15.72	0.628	7.501
6	13.2	13.2	42.3	2300.3	149.6	20.76	20.40	0.628	7.501
7	15.3	15.3	50.6	2249.7	200.2	24.83	24.40	0.628	7.501
8	17.3	17.3	60.2	2189.5	260.4	29.54	29.03	0.628	7.501
9	19.4	19.4	87.7	2101.8	348.1	43.04	42.29	0.628	7.501
10	21.4	21.4	124.7	1977.1	472.8	61.19	60.14	0.628	7.501
11	23.4	23.4	151.9	1825.2	624.7	74.54	73.25	0.628	7.501
12	25.5	25.5	171.2	1654.0	795.9	84.01	82.56	0.628	7.501
13	27.5	27.5	179.4	1474.6	975.3	88.03	86.52	0.628	7.501
14	29.5	29.5	173.1	1301.5	1148.4	84.94	83.48	0.628	7.501
15	31.6	31.6	171.0	1130.5	1319.4	83.91	82.46	0.628	7.501
16	33.6	33.6	187.2	943.3	1506.6	91.86	90.28	0.628	7.501
17	35.7	35.7	207.6	735.7	1714.2	101.87	100.11	0.628	7.039
18	37.7	37.7	229.0	506.7	1943.2	112.37	110.43	0.628	5.845
Avg. Shaft			108.0			51.54	50.65	0.628	7.256
Toe			506.7				6149.49	0.093	10.862

## Soil Model Parameters/Extensions

	Shaft	Toe
Case Damping Factor	3.020	0.116
Unloading Quake (% of loading quake)	34	58
Reloading Level (% of Ru)	100	100
Unloading Level (% of Ru)	0	
Resistance Gap (included in Toe Quake) (mm)		0.416
Soil Plug Weight (kN)		0.35
Soil Support Dashpot	2.100	0.000
Soil Support Weight (kN)	10.37	0.00

CAPWAP match quality	= 1.92	(Force Match)	; RSA = 0
Observed: final set	= 6.000 mm;	blow count	= 167 b/m
Computed: final set	= 4.977 mm;	blow count	= 201 b/m
max. Top Comp. Stress	= 255.4 MPa	(T= 21.1 ms, max= 1.038 x Top)	
max. Comp. Stress	= 265.2 MPa	(Z= 3.1 m, T= 21.7 ms)	
max. Tens. Stress	= -21.93 MPa	(Z= 17.3 m, T= 63.1 ms)	
max. Energy (EMX)	= 75.62 kJ;	max. Measured Top Displ. (DMX)=40.15 mm	

Zatelliitin koepaalutus 14vrk; Pile: ZPT4 14 vrk  
 Junttan HHK 7A; Blow: 14  
 Inspecta

Test: 18-Mar-2015 10:37:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRe

## EXTREMA TABLE

Pile Sgmnt No.	Dist. Below Gages m	max. Force kN	min. Force kN	max. Comp. Stress MPa	max. Tens. Stress MPa	max. Trnsfd. Energy kJ	max. Veloc. m/s	max. Displ. mm
1	1.0	2518.7	-181.4	255.4	-18.40	75.62	5.5	39.176
2	2.0	2602.9	-187.9	263.9	-19.05	75.02	5.4	38.201
4	4.1	2569.4	-188.0	260.5	-19.07	71.50	5.4	36.196
6	6.1	2522.6	-185.3	255.8	-18.79	67.99	5.2	34.167
8	8.2	2510.0	-179.6	254.5	-18.21	64.28	5.2	32.167
10	10.2	2458.5	-179.6	249.3	-18.21	60.15	5.0	30.142
12	12.2	2399.7	-193.7	243.3	-19.64	55.84	4.9	28.124
14	14.3	2344.8	-202.5	237.8	-20.53	51.28	4.7	26.147
16	16.3	2256.8	-205.1	228.8	-20.79	46.65	4.5	24.198
18	18.3	2182.3	-202.7	221.3	-20.56	42.05	4.3	22.303
20	20.4	2081.9	-186.6	211.1	-18.92	36.95	4.0	20.488
22	22.4	1922.6	-152.3	195.0	-15.44	31.48	3.6	18.787
24	24.5	1758.7	-106.7	178.3	-10.82	26.24	3.2	17.256
26	26.5	1590.2	-82.1	161.3	-8.32	21.48	2.9	15.890
28	28.5	1403.2	-64.0	142.3	-6.49	17.32	2.6	14.665
30	30.6	1248.0	-47.6	126.6	-4.82	13.89	2.3	13.573
32	32.6	1116.3	-36.8	113.2	-3.73	11.00	2.1	12.681
33	33.6	1164.0	-38.9	118.0	-3.94	10.83	1.9	12.290
34	34.6	1005.1	-37.7	101.9	-3.82	8.44	1.8	11.947
35	35.7	1027.4	-47.3	104.2	-4.80	8.32	1.7	11.610
36	36.7	719.9	-38.9	73.0	-3.95	5.97	2.2	11.317
37	37.7	713.8	-41.2	72.4	-4.17	3.20	2.4	11.024
Absolute	3.1			265.2			(T =	21.7 ms)
	17.3				-21.93		(T =	63.1 ms)

## CASE METHOD

J =	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
RP	3334.5	3198.9	3063.3	2927.7	2792.1	2656.5	2520.9	2385.3	2249.7	2114.1
RX	3334.5	3198.9	3063.3	2927.7	2792.1	2656.5	2520.9	2385.7	2250.7	2130.2
RU	3334.5	3198.9	3063.3	2927.7	2792.1	2656.5	2520.9	2385.3	2249.7	2114.1
RAU =	208.3 (kN);		RA2 = 2212.7 (kN)							

Current CAPWAP Ru = 2449.9 (kN); Corresponding J(RP)= 0.65; J(RX) = 0.65

VMX	TVP	VT1*Z	FT1	FMX	DMX	DFN	SET	EMX	QUS
m/s	ms	kN	kN	kN	mm	mm	mm	kJ	kN
5.75	21.09	2326.5	2364.0	2374.5	40.149	5.998	6.000	75.5	3272.7

## PILE PROFILE AND PILE MODEL

Depth m	Area cm <sup>2</sup>	E-Modulus MPa	Spec. Weight kN/m <sup>3</sup>	Perim. m
0.00	98.61	210000.0	78.500	1.018
37.70	98.61	210000.0	78.500	1.018

Zatelliitin koepaalutus 14vrk; Pile: ZPT4 14 vrk

Test: 18-Mar-2015 10:37:

Junttan HHK 7A; Blow: 14

CAPWAP (R) 2006-2





Inspecta

OP: TRe

Toe Area 0.082 m<sup>2</sup>

Segmnt Number	Dist. B.G. m	Impedance kN/m/s	Imped. Change %	Tension Slack mm	Eff.	Compression Slack mm	Eff.	Perim. m	Soil Plug kN
1	1.02	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.00
2	2.04	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.14
37	37.70	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.14

Pile Damping 1.0 %, Time Incr 0.199 ms, Wave Speed 5121.9 m/s, 2L/c 14.7 ms



Koepaalutus Zatelliitti; Pile: ZPT4 0h  
 Junttan HHK 5A; Blow: 816  
 Inspecta

Test: 02-Mar-2015 12:09:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRE

## CAPWAP SUMMARY RESULTS

Total CAPWAP Capacity: 572.4; along Shaft 377.9; at Toe 194.5 kN

Soil Sgmt No.	Dist. Below Gages m	Depth Below Grade m	Ru kN	Force in Pile kN	Sum of Ru kN	Unit Resist. (Depth) kN/m	Unit Resist. (Area) kPa	Smith Damping Factor s/m
				572.4				
1	3.0	2.5	26.5	545.9	26.5	10.43	10.25	0.531
2	5.1	4.6	31.4	514.5	57.9	15.49	15.22	0.531
3	7.1	6.6	32.0	482.5	89.9	15.79	15.51	0.531
4	9.1	8.6	24.2	458.3	114.1	11.94	11.73	0.531
5	11.1	10.6	11.9	446.4	126.0	5.87	5.77	0.531
6	13.2	12.7	4.3	442.1	130.3	2.12	2.08	0.531
7	15.2	14.7	8.1	434.0	138.4	4.00	3.93	0.531
8	17.2	16.7	23.4	410.6	161.8	11.54	11.34	0.531
9	19.3	18.8	37.3	373.3	199.1	18.40	18.08	0.531
10	21.3	20.8	38.0	335.3	237.1	18.75	18.42	0.531
11	23.3	22.8	31.1	304.2	268.2	15.34	15.08	0.531
12	25.3	24.8	26.8	277.4	295.0	13.22	12.99	0.531
13	27.4	26.9	21.6	255.8	316.6	10.66	10.47	0.531
14	29.4	28.9	11.5	244.3	328.1	5.67	5.58	0.531
15	31.4	30.9	12.1	232.2	340.2	5.97	5.87	0.531
16	33.4	32.9	12.3	219.9	352.5	6.07	5.96	0.531
17	35.5	35.0	12.6	207.3	365.1	6.22	6.11	0.531
18	37.5	37.0	12.8	194.5	377.9	6.31	6.21	0.531
Avg. Shaft			21.0			10.21	10.04	0.531
Toe			194.5				2360.52	0.058

Soil Model Parameters/Extensions			Shaft	Toe
Quake	(mm)		7.222	30.437
Case Damping Factor			0.496	0.028
Unloading Quake	(% of loading quake)		33	135
Reloading Level	(% of Ru)		100	100
Unloading Level	(% of Ru)		0	
Resistance Gap (included in Toe Quake)	(mm)			9.960
Soil Plug Weight	(kN)			0.21
Soil Support Dashpot			0.000	4.550
Soil Support Weight	(kN)		0.00	10.31

CAPWAP match quality	=	1.41	(Force Match)	; RSA = 0
Observed: final set	=	45.000 mm;	blow count	= 22 b/m
Computed: final set	=	42.708 mm;	blow count	= 23 b/m
max. Top Comp. Stress	=	262.2 MPa	(T= 21.0 ms, max= 1.023 x Top)	
max. Comp. Stress	=	268.2 MPa	(Z= 3.0 m, T= 21.6 ms)	
max. Tens. Stress	=	-100.77 MPa	(Z= 33.4 m, T= 29.3 ms)	
max. Energy (EMX)	=	55.98 kJ;	max. Measured Top Displ. (DMX)	= 53.62 mm

Koepaalutus Zatelliitti; Pile: ZPT4 0h  
 Junttan HHK 5A; Blow: 816  
 Inspecta

Test: 02-Mar-2015 12:09:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRe

## EXTREMA TABLE

Pile Sgmnt No.	Dist. Below Gages m	max. Force kN	min. Force kN	max. Comp. Stress MPa	max. Tens. Stress MPa	max. Trnsfd. Energy kJ	max. Veloc. m/s	max. Displ. mm
1	1.0	2585.4	-422.5	262.2	-42.84	55.98	6.4	53.374
2	2.0	2619.8	-308.8	265.7	-31.32	56.33	6.3	53.142
4	4.1	2573.1	-313.4	260.9	-31.78	53.04	6.1	52.860
6	6.1	2512.4	-358.6	254.8	-36.36	49.20	6.0	52.588
8	8.1	2441.5	-396.1	247.6	-40.16	45.26	5.9	52.220
10	10.1	2380.9	-395.7	241.4	-40.13	42.29	5.8	51.976
12	12.2	2348.9	-372.0	238.2	-37.72	40.81	5.8	51.835
14	14.2	2344.9	-372.2	237.8	-37.74	40.24	5.7	51.685
16	16.2	2347.2	-345.1	238.0	-34.99	39.19	5.7	51.448
18	18.2	2320.5	-417.5	235.3	-42.34	36.26	5.5	51.179
20	20.3	2256.8	-552.3	228.8	-56.00	31.61	5.4	50.912
22	22.3	2185.4	-564.3	221.6	-57.22	26.84	5.6	50.633
24	24.3	2129.5	-540.2	215.9	-54.78	22.86	6.0	50.431
26	26.4	2080.4	-759.8	211.0	-77.05	19.39	5.7	50.241
28	28.4	2035.1	-720.6	206.4	-73.07	16.55	6.2	50.072
30	30.4	2015.5	-384.4	204.4	-38.98	14.97	7.0	49.915
32	32.4	1994.4	-862.1	202.2	-87.42	13.28	6.3	49.729
33	33.4	2001.2	-993.7	202.9	-100.77	13.26	5.7	49.638
34	34.5	1930.4	-968.3	195.8	-98.19	11.59	6.1	49.566
35	35.5	1678.3	-708.3	170.2	-71.82	11.58	6.9	49.503
36	36.5	1125.3	-418.6	114.1	-42.45	9.79	8.1	49.437
37	37.5	349.6	-0.1	35.4	-0.01	7.74	8.9	49.354
Absolute	3.0			268.2			(T =	21.6 ms)
	33.4				-100.77		(T =	29.3 ms)

## CASE METHOD

J =	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
RP	1828.5	1487.5	1146.5	805.5	464.5	123.5	0.0	0.0	0.0	0.0
RX	1828.5	1487.5	1146.5	805.5	638.6	561.3	518.1	505.6	496.8	495.7
RU	1828.5	1487.5	1146.5	805.5	464.5	123.5	0.0	0.0	0.0	0.0

RAU = 396.4 (kN); RA2 = 821.7 (kN)

Current CAPWAP Ru = 572.4 (kN); Corresponding J(RP)= 0.37; J(RX) = 0.49

VMX	TVP	VT1*Z	FT1	FMX	DMX	DFN	SET	EMX	QUS
m/s	ms	kN	kN	kN	mm	mm	mm	kJ	kN
6.49	20.97	2624.6	2613.9	2613.9	53.616	44.372	45.000	56.9	1153.5



Koepaalutus Zatelliitti; Pile: ZPT4 0h

Test: 02-Mar-2015 12:09:

Junttan HHK 5A; Blow: 816

CAPWAP(R) 2006-2

Inspecta

OP: TRe





# PILE PROFILE AND PILE MODEL

Depth m	Area cm <sup>2</sup>	E-Modulus MPa	Spec. Weight kN/m <sup>3</sup>	Perim. m
0.00	98.61	210000.0	78.500	1.018
37.50	98.61	210000.0	78.500	1.018

Toe Area 0.082 m<sup>2</sup>

Top Segment Length 1.01 m, Top Impedance 404.32 kN/m/s

Pile Damping 1.0 %, Time Incr 0.198 ms, Wave Speed 5121.9 m/s, 2L/c 14.6 ms



Zatelliitin koepaalutus 14vrk; Pile: ZPT5 14 vrk  
 Junttan HHK 7A; Blow: 10  
 Inspecta

Test: 18-Mar-2015 10:08:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRE

## CAPWAP SUMMARY RESULTS

Total CAPWAP Capacity: 2676.4; along Shaft 1849.3; at Toe 827.1 kN

Soil Sgmnt No.	Dist. Below Gages m	Depth Below Grade m	Ru kN	Force in Pile kN	Sum of Ru kN	Unit Resist. (Depth) kN/m	Unit Resist. (Area) kPa	Smith Damping Factor s/m
				2676.4				
1	3.1	3.1	22.8	2653.6	22.8	7.46	7.34	0.870
2	5.1	5.1	32.4	2621.2	55.2	15.91	15.64	0.870
3	7.1	7.1	31.6	2589.6	86.8	15.52	15.25	0.870
4	9.2	9.2	21.4	2568.2	108.2	10.51	10.33	0.870
5	11.2	11.2	25.0	2543.2	133.2	12.28	12.06	0.870
6	13.2	13.2	43.8	2499.4	177.0	21.51	21.14	0.870
7	15.3	15.3	58.1	2441.3	235.1	28.53	28.04	0.870
8	17.3	17.3	66.1	2375.2	301.2	32.46	31.90	0.870
9	19.3	19.3	77.9	2297.3	379.1	38.25	37.59	0.870
10	21.4	21.4	93.9	2203.4	473.0	46.11	45.32	0.870
11	23.4	23.4	115.8	2087.6	588.8	56.87	55.88	0.870
12	25.5	25.5	150.4	1937.2	739.2	73.86	72.58	0.870
13	27.5	27.5	198.9	1738.3	938.1	97.67	95.99	0.870
14	29.5	29.5	255.3	1483.0	1193.4	125.37	123.21	0.870
15	31.6	31.6	309.9	1173.1	1503.3	152.18	149.56	0.870
16	33.6	33.6	346.0	827.1	1849.3	169.91	166.98	0.870
Avg. Shaft			115.6			55.04	54.09	0.870
Toe			827.1				10037.97	0.019

Soil Model Parameters/Extensions			Shaft	Toe
Quake	(mm)		1.004	8.897
Case Damping Factor			3.979	0.039
Unloading Quake	(% of loading quake)		30	51
Reloading Level	(% of Ru)		100	100
Unloading Level	(% of Ru)		0	
Resistance Gap (included in Toe Quake)	(mm)			0.390
Soil Plug Weight	(kN)			2.36
Soil Support Dashpot			3.155	0.000
Soil Support Weight	(kN)		10.36	0.00

CAPWAP match quality = 1.21 (Wave Up Match) ; RSA = 0  
 Observed: final set = 7.000 mm; blow count = 143 b/m  
 Computed: final set = 5.478 mm; blow count = 183 b/m  
 max. Top Comp. Stress = 258.2 MPa (T= 33.8 ms, max= 1.010 x Top)  
 max. Comp. Stress = 260.7 MPa (Z= 3.1 m, T= 33.2 ms)  
 max. Tens. Stress = -11.72 MPa (Z= 13.2 m, T= 58.8 ms)  
 max. Energy (EMX) = 74.99 kJ; max. Measured Top Displ. (DMX)=37.86 mm

Zatelliitin koepaalutus 14vrk; Pile: ZPT5 14 vrk  
 Junttan HHK 7A; Blow: 10  
 Inspecta

Test: 18-Mar-2015 10:08:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRe

## EXTREMA TABLE

Pile Sgmnt No.	Dist. Below Gages m	max. Force kN	min. Force kN	max. Comp. Stress MPa	max. Tens. Stress MPa	max. Trnsfd. Energy kJ	max. Veloc. m/s	max. Displ. mm
1	1.0	2545.9	-37.1	258.2	-3.76	74.99	5.7	37.107
2	2.0	2551.6	-44.3	258.7	-4.50	73.70	5.6	35.979
4	4.1	2546.5	-60.7	258.2	-6.16	68.47	5.4	33.724
6	6.1	2493.9	-67.9	252.9	-6.88	62.57	5.2	31.488
8	8.1	2476.0	-76.6	251.1	-7.76	57.15	5.0	29.283
10	10.2	2467.7	-93.0	250.2	-9.43	52.93	4.9	27.098
12	12.2	2437.4	-103.0	247.2	-10.45	48.73	4.6	24.945
14	14.3	2369.3	-95.7	240.3	-9.70	43.72	4.3	22.839
16	16.3	2299.1	-78.7	233.1	-7.98	38.50	4.0	20.789
18	18.3	2209.5	-60.2	224.1	-6.10	33.58	3.6	18.818
20	20.4	2109.6	-38.4	213.9	-3.89	28.96	3.3	16.967
22	22.4	1992.9	-17.2	202.1	-1.75	24.66	2.8	15.261
24	24.4	1852.8	-12.9	187.9	-1.30	20.67	2.4	13.725
25	25.5	1858.7	-14.2	188.5	-1.44	20.15	2.2	13.013
26	26.5	1682.4	-7.1	170.6	-0.72	16.90	1.9	12.372
27	27.5	1687.1	-8.4	171.1	-0.85	16.54	1.7	11.773
28	28.5	1476.6	-2.2	149.7	-0.23	13.33	1.5	11.224
29	29.5	1481.9	-2.2	150.3	-0.23	13.05	1.3	10.706
30	30.5	1242.8	-1.6	126.0	-0.16	9.97	1.1	10.232
31	31.6	1249.2	-1.6	126.7	-0.16	9.76	0.9	9.775
32	32.6	1004.1	-0.9	101.8	-0.09	6.91	0.8	9.344
33	33.6	1010.3	-0.9	102.4	-0.09	3.62	0.9	8.922
Absolute	3.1			260.7			(T =	33.2 ms)
	13.2				-11.72		(T =	58.8 ms)

## CASE METHOD

J =	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
RP	3460.3	3330.0	3199.8	3069.5	2939.2	2808.9	2678.6	2548.4	2418.1	2287.8
RX	3460.3	3330.0	3199.8	3069.5	2939.5	2811.7	2684.0	2556.2	2428.5	2364.1
RU	3460.3	3330.0	3199.8	3069.5	2939.2	2808.9	2678.6	2548.4	2418.1	2287.8

RAU = 2259.3 (kN); RA2 = 2436.8 (kN)

Current CAPWAP Ru = 2676.4 (kN); Corresponding J(RP)= 0.60; J(RX) = 0.61

VMX	TVP	VT1*Z	FT1	FMX	DMX	DFN	SET	EMX	QUS
m/s	ms	kN	kN	kN	mm	mm	mm	kJ	kN
5.85	21.07	2364.7	2398.5	2529.7	37.860	6.998	7.000	75.8	3378.8

## PILE PROFILE AND PILE MODEL

Depth m	Area cm <sup>2</sup>	E-Modulus MPa	Spec. Weight kN/m <sup>3</sup>	Perim. m
0.00	98.61	210000.0	78.500	1.018
33.60	98.61	210000.0	78.500	1.018

Zatelliitin koepaalutus 14vrk; Pile: ZPT5 14 vrk

Test: 18-Mar-2015 10:08:

Junttan HHK 7A; Blow: 10

CAPWAP (R) 2006-2





Inspecta

OP: TRe

Toe Area 0.082 m<sup>2</sup>

Segmnt Number	Dist. B.G. m	Impedance kN/m/s	Imped. Change %	Tension Slack mm	Eff.	Compression Slack mm	Eff.	Perim. m	Soil Plug kN
1	1.02	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.00
2	2.04	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.02
3	3.05	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.02
33	33.60	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.02

Pile Damping 1.0 %, Time Incr 0.199 ms, Wave Speed 5121.9 m/s, 2L/c 13.1 ms



Zatelliitin koepaalutus; Pile: ZPT5  
 Vapaapudotusjarkale 9t; Blow: 8  
 Inspecta

Test: 31-Mar-2015 14:16:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRE

## CAPWAP SUMMARY RESULTS

Total CAPWAP Capacity: 3440.9; along Shaft 2492.1; at Toe 948.8 kN

Soil Sgmnt No.	Dist. Below Gages m	Depth Below Grade m	Ru kN	Force in Pile kN	Sum of Ru kN	Unit Resist. (Depth) kN/m	Unit Resist. (Area) kPa	Smith Damping Factor s/m
				3440.9				
1	3.1	3.1	0.9	3440.0	0.9	0.29	0.29	0.379
2	5.1	5.1	20.0	3420.0	20.9	9.82	9.65	0.379
3	7.1	7.1	41.7	3378.3	62.6	20.48	20.12	0.379
4	9.2	9.2	51.8	3326.5	114.4	25.44	25.00	0.379
5	11.2	11.2	48.4	3278.1	162.8	23.77	23.36	0.379
6	13.2	13.2	42.4	3235.7	205.2	20.82	20.46	0.379
7	15.3	15.3	48.1	3187.6	253.3	23.62	23.21	0.379
8	17.3	17.3	72.8	3114.8	326.1	35.75	35.13	0.379
9	19.3	19.3	115.4	2999.4	441.5	56.67	55.69	0.379
10	21.4	21.4	163.0	2836.4	604.5	80.04	78.66	0.379
11	23.4	23.4	197.7	2638.7	802.2	97.08	95.41	0.379
12	25.5	25.5	225.9	2412.8	1028.1	110.93	109.02	0.379
13	27.5	27.5	275.9	2136.9	1304.0	135.49	133.15	0.379
14	29.5	29.5	349.3	1787.6	1653.3	171.53	168.57	0.379
15	31.6	31.6	408.1	1379.5	2061.4	200.41	196.95	0.379
16	33.6	33.6	430.7	948.8	2492.1	211.50	207.85	0.379
Avg. Shaft			155.8			74.17	72.89	0.379
Toe			948.8				11514.97	0.084

Soil Model Parameters/Extensions			Shaft	Toe
Quake	(mm)		3.708	13.790
Case Damping Factor			2.336	0.198
Damping Type				Smith
Unloading Quake	(% of loading quake)		30	102
Reloading Level	(% of Ru)		100	100
Unloading Level	(% of Ru)		7	
Resistance Gap (included in Toe Quake)	(mm)			2.920
Soil Plug Weight	(kN)			0.00
Soil Support Dashpot			5.810	0.000
Soil Support Weight	(kN)		10.36	0.00

CAPWAP match quality	=	1.02	(Wave Up Match) ; RSA = 0
Observed: final set	=	8.000 mm;	blow count = 125 b/m
Computed: final set	=	8.188 mm;	blow count = 122 b/m
max. Top Comp. Stress	=	388.4 MPa	(T= 33.8 ms, max= 1.008 x Top)
max. Comp. Stress	=	391.7 MPa	(Z= 7.1 m, T= 35.0 ms)
max. Tens. Stress	=	-18.76 MPa	(Z= 15.3 m, T= 67.2 ms)
max. Energy (EMX)	=	140.74 kJ;	max. Measured Top Displ. (DMX)=56.37 mm

Zatelliitin koepaalutus; Pile: ZPT5  
 Vapaapudotusjarkale 9t; Blow: 8  
 Inspecta

Test: 31-Mar-2015 14:16:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRe

## EXTREMA TABLE

Pile Sgmnt No.	Dist. Below Gages m	max. Force kN	min. Force kN	max. Comp. Stress MPa	max. Tens. Stress MPa	max. Trnsfd. Energy kJ	max. Veloc. m/s	max. Displ. mm
1	1.0	3830.3	-0.2	388.4	-0.02	140.74	7.4	53.930
2	2.0	3843.7	-16.6	389.8	-1.68	138.67	7.4	52.499
4	4.1	3846.3	-70.3	390.0	-7.13	134.32	7.2	49.603
6	6.1	3838.3	-106.6	389.2	-10.80	127.57	7.0	46.663
8	8.1	3784.8	-124.4	383.8	-12.61	118.58	6.8	43.708
10	10.2	3685.0	-138.5	373.7	-14.05	108.98	6.6	40.749
12	12.2	3596.5	-151.1	364.7	-15.32	100.12	6.4	37.785
14	14.3	3532.4	-168.2	358.2	-17.06	92.30	6.1	34.852
16	16.3	3468.4	-170.8	351.7	-17.32	84.53	5.7	31.935
18	18.3	3388.5	-157.6	343.6	-15.98	76.15	5.2	29.171
20	20.4	3240.7	-124.1	328.6	-12.59	66.62	4.6	26.537
22	22.4	3058.4	-70.3	310.1	-7.13	56.55	4.1	24.102
24	24.4	2849.1	-5.3	288.9	-0.54	46.89	3.5	21.840
25	25.5	2877.1	-15.2	291.7	-1.54	45.68	3.2	20.747
26	26.5	2584.6	-0.1	262.1	-0.01	37.99	2.9	19.743
27	27.5	2633.1	-0.1	267.0	-0.01	37.09	2.8	18.799
28	28.5	2311.9	-0.1	234.4	-0.01	29.68	2.8	17.966
29	29.5	2299.9	-0.1	233.2	-0.01	29.01	2.5	17.153
30	30.5	1884.3	-0.1	191.1	-0.01	21.53	2.4	16.479
31	31.6	1892.8	-0.1	191.9	-0.01	21.10	2.2	15.821
32	32.6	1404.6	-0.1	142.4	-0.01	13.82	2.2	15.245
33	33.6	1425.0	-0.0	144.5	-0.00	6.34	2.0	14.676
Absolute	7.1			391.7			(T =	35.0 ms)
	15.3				-18.76		(T =	67.2 ms)

## CASE METHOD

J =	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
RP	4387.3	4216.4	4045.4	3874.5	3703.5	3532.6	3361.7	3190.7	3019.8	2848.8
RX	4387.3	4216.4	4045.4	3874.5	3703.5	3532.6	3399.9	3293.0	3186.2	3079.3
RU	4387.3	4216.4	4045.4	3874.5	3703.5	3532.6	3361.7	3190.7	3019.8	2848.8

RAU = 2954.8 (kN); RA2 = 3147.1 (kN)

Current CAPWAP Ru = 3440.9 (kN); Corresponding J(RP) = 0.55; J(RX) = 0.57

VMX	TVP	VT1*Z	FT1	FMX	DMX	DFN	SET	EMX	QUS
m/s	ms	kN	kN	kN	mm	mm	mm	kJ	kN
7.52	22.46	3040.5	3056.2	3820.6	56.372	7.998	8.000	144.9	4502.5



Zatelliitin koepaalutus; Pile: ZPT5

Test: 31-Mar-2015 14:16:

Vapaapudotusjarkale 9t; Blow: 8

CAPWAP(R) 2006-2

Inspecta

OP: TRe





## PILE PROFILE AND PILE MODEL

Depth m	Area cm <sup>2</sup>	E-Modulus MPa	Spec. Weight kN/m <sup>3</sup>	Perim. m
0.00	98.61	210000.0	78.500	1.018
33.60	98.61	210000.0	78.500	1.018

Toe Area 0.082 m<sup>2</sup>

Top Segment Length 1.02 m, Top Impedance 404.32 kN/m/s

Pile Damping 1.0 %, Time Incr 0.199 ms, Wave Speed 5121.9 m/s, 2L/c 13.1 ms



Koepaalutus Zatelliitti; Pile: ZPT5 24h  
 Junttan HHK 5A; Blow: 16  
 Inspecta

Test: 03-Mar-2015 12:33:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRe

## CAPWAP SUMMARY RESULTS

Total CAPWAP Capacity: 1244.1; along Shaft 957.4; at Toe 286.7 kN

Soil Sgmt No.	Dist. Below Gages m	Depth Below Grade m	Ru kN	Force in Pile kN	Sum of Ru kN	Unit Resist. (Depth) kN/m	Unit Resist. (Area) kPa	Smith Damping Factor s/m
				1244.1				
1	3.1	1.5	31.5	1212.6	31.5	21.66	21.28	0.335
2	5.1	3.5	32.7	1179.9	64.2	16.06	15.78	0.335
3	7.1	5.5	27.1	1152.8	91.3	13.31	13.08	0.335
4	9.2	7.6	18.5	1134.3	109.8	9.08	8.93	0.335
5	11.2	9.6	21.3	1113.0	131.1	10.46	10.28	0.335
6	13.2	11.6	36.0	1077.0	167.1	17.68	17.37	0.335
7	15.3	13.7	48.4	1028.6	215.5	23.77	23.36	0.335
8	17.3	15.7	53.7	974.9	269.2	26.37	25.92	0.335
9	19.3	17.7	59.2	915.7	328.4	29.07	28.57	0.335
10	21.4	19.8	69.2	846.5	397.6	33.98	33.40	0.335
11	23.4	21.8	80.4	766.1	478.0	39.48	38.80	0.335
12	25.5	23.9	84.8	681.3	562.8	41.64	40.92	0.335
13	27.5	25.9	85.1	596.2	647.9	41.79	41.07	0.335
14	29.5	27.9	91.9	504.3	739.8	45.13	44.35	0.335
15	31.6	30.0	104.5	399.8	844.3	51.32	50.43	0.335
16	33.6	32.0	113.1	286.7	957.4	55.54	54.58	0.335
Avg. Shaft			59.8			29.92	29.40	0.335
Toe			286.7				3479.49	0.081

Soil Model Parameters/Extensions			Shaft	Toe
Quake	(mm)		1.004	5.041
Case Damping Factor			0.793	0.057
Unloading Quake	(% of loading quake)		30	107
Reloading Level	(% of Ru)		100	100
Unloading Level	(% of Ru)		0	
Soil Plug Weight	(kN)			0.29
Soil Support Dashpot			1.798	5.276
Soil Support Weight	(kN)		10.36	10.36

CAPWAP match quality = 1.80 (Wave Up Match); RSA = 0  
 Observed: final set = 23.000 mm; blow count = 43 b/m  
 Computed: final set = 27.786 mm; blow count = 36 b/m  
 max. Top Comp. Stress = 257.3 MPa (T= 21.1 ms, max= 1.018 x Top)  
 max. Comp. Stress = 261.9 MPa (Z= 3.1 m, T= 21.5 ms)  
 max. Tens. Stress = -7.33 MPa (Z= 3.1 m, T= 58.0 ms)  
 max. Energy (EMX) = 64.80 kJ; max. Measured Top Displ. (DMX)=39.38 mm

Koepaalutus Zatelliitti; Pile: ZPT5 24h  
 Junttan HHK 5A; Blow: 16  
 Inspecta

Test: 03-Mar-2015 12:33:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRe

## EXTREMA TABLE

Pile Sgmnt No.	Dist. Below Gages m	max. Force kN	min. Force kN	max. Comp. Stress MPa	max. Tens. Stress MPa	max. Trnsfd. Energy kJ	max. Veloc. m/s	max. Displ. mm
1	1.0	2537.1	-66.4	257.3	-6.73	64.80	6.2	39.248
2	2.0	2564.5	-71.6	260.0	-7.26	64.60	6.2	38.822
4	4.1	2514.9	-64.0	255.0	-6.49	61.91	6.0	37.994
6	6.1	2456.5	-48.6	249.1	-4.93	59.23	5.9	37.177
8	8.1	2404.2	-46.1	243.8	-4.68	57.04	5.8	36.407
10	10.2	2377.6	-44.1	241.1	-4.47	55.51	5.8	35.677
12	12.2	2359.1	-42.7	239.2	-4.33	53.86	5.6	34.965
14	14.3	2316.6	-46.1	234.9	-4.68	51.37	5.5	34.288
16	16.3	2249.8	-42.4	228.1	-4.30	48.25	5.3	33.628
18	18.3	2177.4	-39.5	220.8	-4.01	44.89	5.1	32.904
20	20.4	2102.7	-36.9	213.2	-3.74	41.40	4.9	32.292
22	22.4	2017.5	-33.2	204.6	-3.37	37.55	4.6	31.770
24	24.4	1915.5	-29.0	194.2	-2.94	33.29	4.4	31.360
25	25.5	1963.3	-28.6	199.1	-2.90	33.23	4.3	31.136
26	26.5	1808.5	-24.3	183.4	-2.47	28.86	4.2	30.918
27	27.5	1856.6	-24.5	188.3	-2.49	28.79	4.0	30.669
28	28.5	1709.1	-20.3	173.3	-2.06	24.49	3.9	30.432
29	29.5	1761.1	-20.3	178.6	-2.06	24.46	3.8	30.286
30	30.5	1599.3	-39.3	162.2	-3.99	20.03	3.7	30.153
31	31.6	1514.5	-19.0	153.6	-1.92	20.01	4.3	30.007
32	32.6	983.8	-13.2	99.8	-1.34	14.96	5.1	29.876
33	33.6	637.3	-16.4	64.6	-1.66	9.36	5.4	29.720
Absolute	3.1			261.9			(T =	21.5 ms)
	3.1				-7.33		(T =	58.0 ms)

## CASE METHOD

J =	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
RP	2667.2	2422.7	2178.2	1933.7	1689.2	1444.7	1200.2	955.7	711.1	466.6
RX	2667.2	2422.7	2178.2	1933.7	1689.2	1487.3	1362.7	1266.4	1191.2	1132.1
RU	2667.2	2422.7	2178.2	1933.7	1689.2	1444.7	1200.2	955.7	711.1	466.6

RAU = 297.1 (kN); RA2 = 1608.7 (kN)

Current CAPWAP Ru = 1244.1 (kN); Corresponding J(RP)= 0.58; J(RX) = 0.73

VMX	TVP	VT1*Z	FT1	FMX	DMX	DFN	SET	EMX	QUS
m/s	ms	kN	kN	kN	mm	mm	mm	kJ	kN
6.34	20.87	2563.0	2549.3	2549.3	39.378	23.031	23.000	64.9	2080.6

Koepaalutus Zatelliitti; Pile: ZPT5 24h

Test: 03-Mar-2015 12:33:

Junttan HHK 5A; Blow: 16

CAPWAP(R) 2006-2

Inspecta

OP: TRe





## PILE PROFILE AND PILE MODEL

Depth m	Area cm <sup>2</sup>	E-Modulus MPa	Spec. Weight kN/m <sup>3</sup>	Perim. m
0.00	98.61	210000.0	78.500	1.018
33.60	98.61	210000.0	78.500	1.018

Toe Area 0.082 m<sup>2</sup>

Top Segment Length 1.02 m, Top Impedance 404.32 kN/m/s

Pile Damping 1.0 %, Time Incr 0.199 ms, Wave Speed 5121.9 m/s, 2L/c 13.1 ms



Zatelliitin koepaalutus 14vrk; Pile: ZPT6 14 vrk  
 Junttan HHK 7A; Blow: 17  
 Inspecta

Test: 18-Mar-2015 09:51:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRe

## CAPWAP SUMMARY RESULTS

Total CAPWAP Capacity: 2754.9; along Shaft 1698.1; at Toe 1056.8 kN

Soil Sgmt No.	Dist. Below Gages m	Depth Below Grade m	Ru kN	Force in Pile kN	Sum of Ru kN	Unit Resist. (Depth) kN/m	Unit Resist. (Area) kPa	Smith Damping Factor s/m
				2754.9				
1	3.1	3.1	70.8	2684.1	70.8	23.09	22.69	0.410
2	5.1	5.1	46.0	2638.1	116.8	22.50	22.11	0.410
3	7.2	7.2	21.5	2616.6	138.3	10.52	10.33	0.410
4	9.2	9.2	34.3	2582.3	172.6	16.78	16.49	0.410
5	11.2	11.2	83.3	2499.0	255.9	40.74	40.04	0.410
6	13.3	13.3	135.5	2363.5	391.4	66.28	65.13	0.410
7	15.3	15.3	180.0	2183.5	571.4	88.04	86.52	0.410
8	17.4	17.4	210.3	1973.2	781.7	102.86	101.09	0.410
9	19.4	19.4	179.4	1793.8	961.1	87.75	86.24	0.410
10	21.5	21.5	157.0	1636.8	1118.1	76.79	75.47	0.410
11	23.5	23.5	154.4	1482.4	1272.5	75.52	74.22	0.410
12	25.6	25.6	189.6	1292.8	1462.1	92.74	91.14	0.410
13	27.6	27.6	236.0	1056.8	1698.1	115.43	113.44	0.410
Avg. Shaft			130.6			61.53	60.46	0.410
Toe			1056.8				12825.69	1.313

## Soil Model Parameters/Extensions

		Shaft	Toe
Quake	(mm)	7.500	1.772
Case Damping Factor		1.723	3.431
Damping Type			Smith
Reloading Level	(% of Ru)	100	100
Unloading Level	(% of Ru)	0	
Soil Plug Weight	(kN)		2.36
Soil Support Dashpot		0.000	3.010
Soil Support Weight	(kN)	0.00	10.40

CAPWAP match quality = 1.19 (Force Match) ; RSA = 0  
 Observed: final set = 4.000 mm; blow count = 250 b/m  
 Computed: final set = 7.057 mm; blow count = 142 b/m  
 max. Top Comp. Stress = 281.3 MPa (T= 32.5 ms, max= 1.011 x Top)  
 max. Comp. Stress = 284.4 MPa (Z= 3.1 m, T= 32.7 ms)  
 max. Tens. Stress = -18.05 MPa (Z= 11.2 m, T= 56.1 ms)  
 max. Energy (EMX) = 72.99 kJ; max. Measured Top Displ. (DMX)=36.06 mm

Zatelliitin koepaalutus 14vrk; Pile: ZPT6 14 vrk  
 Junttan HHK 7A; Blow: 17  
 Inspecta

Test: 18-Mar-2015 09:51:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRe

## EXTREMA TABLE

Pile Sgmnt No.	Dist. Below Gages m	max. Force kN	min. Force kN	max. Comp. Stress MPa	max. Tens. Stress MPa	max. Trnsfd. Energy kJ	max. Veloc. m/s	max. Displ. mm
1	1.0	2774.5	-67.4	281.3	-6.84	72.99	5.4	34.852
2	2.0	2803.7	-110.3	284.3	-11.18	71.75	5.4	33.621
4	4.1	2710.6	-113.8	274.9	-11.54	64.19	5.2	31.175
6	6.1	2715.6	-124.9	275.4	-12.67	58.68	5.2	28.806
8	8.2	2682.6	-148.3	272.0	-15.04	54.69	5.1	26.431
10	10.2	2641.2	-164.3	267.8	-16.66	50.40	4.9	24.116
12	12.3	2566.9	-156.6	260.3	-15.88	44.72	4.5	21.892
13	13.3	2557.7	-169.0	259.4	-17.13	43.51	4.3	20.814
14	14.3	2384.8	-127.5	241.8	-12.93	38.22	4.2	19.823
15	15.3	2410.7	-139.9	244.5	-14.19	37.21	3.9	18.836
16	16.4	2206.4	-87.9	223.7	-8.92	31.64	3.7	17.944
17	17.4	2211.2	-100.3	224.2	-10.17	30.88	3.5	17.084
18	18.4	1952.2	-59.8	198.0	-6.07	25.67	3.4	16.336
19	19.4	1936.0	-61.2	196.3	-6.21	25.11	3.2	15.603
20	20.4	1727.7	-52.5	175.2	-5.32	21.31	3.1	14.982
21	21.5	1749.5	-53.8	177.4	-5.45	20.96	3.0	14.408
22	22.5	1564.7	-44.6	158.7	-4.52	18.11	2.9	13.926
23	23.5	1555.1	-44.1	157.7	-4.48	17.90	2.7	13.481
24	24.5	1357.1	-33.5	137.6	-3.39	15.50	2.6	13.116
25	25.6	1468.0	-32.3	148.9	-3.28	15.37	2.3	12.774
26	26.6	1353.8	-19.3	137.3	-1.96	12.91	2.0	12.559
27	27.6	1417.7	-19.1	143.8	-1.93	10.16	1.8	12.360
Absolute	3.1			284.4			(T =	32.7 ms)
	11.2				-18.05		(T =	56.1 ms)

## CASE METHOD

J =	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
RP	3429.9	3309.7	3189.4	3069.1	2948.8	2828.5	2708.3	2588.0	2467.7	2347.4
RX	3429.9	3309.7	3189.4	3069.1	2948.8	2828.5	2708.3	2618.3	2564.9	2514.4
RU	3429.9	3309.7	3189.4	3069.1	2948.8	2828.5	2708.3	2588.0	2467.7	2347.4

RAU = 2376.7 (kN); RA2 = 2518.2 (kN)

Current CAPWAP Ru = 2754.9 (kN); Corresponding J(RP)= 0.56; J(RX) = 0.56

VMX	TVP	VT1*Z	FT1	FMX	DMX	DFN	SET	EMX	QUS
m/s	ms	kN	kN	kN	mm	mm	mm	kJ	kN
5.65	21.16	2282.6	2350.2	2786.3	36.060	4.201	4.000	74.9	3737.2

## PILE PROFILE AND PILE MODEL

Depth m	Area cm <sup>2</sup>	E-Modulus MPa	Spec. Weight kN/m <sup>3</sup>	Perim. m
0.00	98.61	210000.0	78.500	1.018
27.60	98.61	210000.0	78.500	1.018



Zatelliitin koepaalutus 14vrk; Pile: ZPT6 14 vrk

Test: 18-Mar-2015 09:51:

Junttan HHK 7A; Blow: 17

CAPWAP (R) 2006-2





Inspecta

OP: TRe

Toe Area 0.082 m<sup>2</sup>

Segmnt Number	Dist. B.G. m	Impedance kN/m/s	Imped. Change %	Tension Slack mm	Eff.	Compression Slack mm	Eff.	Perim. m	Soil Plug kN
1	1.02	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.00
2	2.04	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.05
27	27.60	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.05

Pile Damping 1.0 %, Time Incr 0.200 ms, Wave Speed 5121.9 m/s, 2L/c 10.8 ms



Zatelliitin koepaalutus; Pile: ZPT6 28vrk  
 Vapaapudotusjarkale 9t; Blow: 14  
 Inspecta

Test: 31-Mar-2015 13:50:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRe

## CAPWAP SUMMARY RESULTS

Total CAPWAP Capacity: 3574.7; along Shaft 2477.2; at Toe 1097.5 kN

Soil Sgmnt No.	Dist. Below Gages m	Depth Below Grade m	Ru kN	Force in Pile kN	Sum of Ru kN	Unit Resist. (Depth) kN/m	Unit Resist. (Area) kPa	Smith Damping Factor s/m
				3574.7				
1	3.1	3.1	37.7	3537.0	37.7	12.29	12.08	0.443
2	5.1	5.1	47.9	3489.1	85.6	23.43	23.03	0.443
3	7.2	7.2	55.0	3434.1	140.6	26.90	26.44	0.443
4	9.2	9.2	52.6	3381.5	193.2	25.73	25.28	0.443
5	11.2	11.2	59.8	3321.7	253.0	29.25	28.75	0.443
6	13.3	13.3	108.8	3212.9	361.8	53.22	52.30	0.443
7	15.3	15.3	197.1	3015.8	558.9	96.41	94.74	0.443
8	17.4	17.4	264.2	2751.6	823.1	129.23	127.00	0.443
9	19.4	19.4	283.0	2468.6	1106.1	138.42	136.04	0.443
10	21.5	21.5	303.4	2165.2	1409.5	148.40	145.84	0.443
11	23.5	23.5	333.6	1831.6	1743.1	163.17	160.36	0.443
12	25.6	25.6	352.0	1479.6	2095.1	172.17	169.20	0.443
13	27.6	27.6	382.1	1097.5	2477.2	186.90	183.67	0.443
Avg. Shaft			190.6			89.75	88.20	0.443
Toe			1097.5				13319.64	0.061

## Soil Model Parameters/Extensions

		Shaft	Toe
Quake	(mm)	7.501	11.422
Case Damping Factor		2.714	0.166
Damping Type			Smith
Unloading Quake	(% of loading quake)	46	100
Reloading Level	(% of Ru)	100	100
Unloading Level	(% of Ru)	0	
Resistance Gap (included in Toe Quake)	(mm)		0.007
Soil Plug Weight	(kN)		2.21
Soil Support Dashpot		3.500	10.000
Soil Support Weight	(kN)	10.40	10.40

CAPWAP match quality = 1.14 (Wave Up Match); RSA = 0  
 Observed: final set = 12.000 mm; blow count = 83 b/m  
 Computed: final set = 7.129 mm; blow count = 140 b/m  
 max. Top Comp. Stress = 416.2 MPa (T= 32.7 ms, max= 1.000 x Top)  
 max. Comp. Stress = 416.2 MPa (Z= 1.0 m, T= 32.7 ms)  
 max. Tens. Stress = -11.96 MPa (Z= 13.3 m, T= 63.3 ms)  
 max. Energy (EMX) = 144.13 kJ; max. Measured Top Displ. (DMX)=51.33 mm

Zatelliitin koepaalutus; Pile: ZPT6 28vrk  
 Vapaapudotusjarkale 9t; Blow: 14  
 Inspecta

Test: 31-Mar-2015 13:50:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRe

## EXTREMA TABLE

Pile Sgmnt No.	Dist. Below Gages m	max. Force kN	min. Force kN	max. Comp. Stress MPa	max. Tens. Stress MPa	max. Trnsfd. Energy kJ	max. Veloc. m/s	max. Displ. mm
1	1.0	4103.9	-7.0	416.2	-0.71	144.13	7.3	49.423
2	2.0	4100.1	-7.1	415.8	-0.72	141.23	7.2	47.724
4	4.1	4035.4	-10.0	409.2	-1.02	130.77	6.9	44.339
6	6.1	3987.3	-34.5	404.3	-3.50	119.80	6.7	40.987
8	8.2	3912.8	-55.9	396.8	-5.67	109.09	6.4	37.733
10	10.2	3857.7	-83.2	391.2	-8.43	99.72	5.9	34.629
12	12.3	3823.0	-96.3	387.7	-9.77	91.13	5.3	31.732
13	13.3	3859.4	-118.0	391.4	-11.96	89.01	5.0	30.290
14	14.3	3710.4	-91.3	376.3	-9.26	80.58	4.7	28.896
15	15.3	3745.4	-108.7	379.8	-11.02	78.61	4.4	27.503
16	16.4	3462.9	-48.4	351.2	-4.91	67.60	4.1	26.187
17	17.4	3493.1	-65.5	354.2	-6.64	65.83	3.8	24.868
18	18.4	3148.7	-5.6	319.3	-0.56	54.50	3.5	23.657
19	19.4	3179.4	-5.6	322.4	-0.57	53.03	3.2	22.455
20	20.4	2852.0	-4.7	289.2	-0.47	43.29	3.0	21.400
21	21.5	2868.4	-4.6	290.9	-0.47	42.22	2.7	20.378
22	22.5	2463.6	-3.7	249.8	-0.37	33.77	2.4	19.468
23	23.5	2503.6	-3.7	253.9	-0.37	32.94	2.4	18.564
24	24.5	2093.4	-2.6	212.3	-0.26	25.35	2.5	17.801
25	25.6	2037.3	-2.5	206.6	-0.25	24.79	2.5	17.059
26	26.6	1649.7	-1.5	167.3	-0.15	17.92	2.5	16.426
27	27.6	1629.5	-1.4	165.2	-0.15	10.91	2.4	15.834
Absolute	1.0			416.2			(T =	32.7 ms)
	13.3				-11.96		(T =	63.3 ms)

## CASE METHOD

J =	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
RP	4525.4	4355.2	4185.1	4015.0	3844.9	3674.8	3504.7	3334.6	3164.5	2994.4
RX	4525.4	4355.2	4185.1	4015.0	3871.1	3756.3	3641.6	3526.8	3414.0	3390.1
RU	4525.4	4355.2	4185.1	4015.0	3844.9	3674.8	3504.7	3334.6	3164.5	2994.4

RAU = 3388.4 (kN); RA2 = 3724.3 (kN)

Current CAPWAP Ru = 3574.7 (kN); Corresponding J(RP)= 0.56; J(RX) = 0.66

VMX	TVP	VT1*Z	FT1	FMX	DMX	DFN	SET	EMX	QUS
m/s	ms	kN	kN	kN	mm	mm	mm	kJ	kN
7.43	22.55	3003.0	3223.5	4122.7	51.329	11.990	12.000	148.3	4683.1

## PILE PROFILE AND PILE MODEL

Depth m	Area cm <sup>2</sup>	E-Modulus MPa	Spec. Weight kN/m <sup>3</sup>	Perim. m
0.00	98.61	210000.0	78.500	1.018
27.60	98.61	210000.0	78.500	1.018

Zatelliitin koepaalutus; Pile: ZPT6 28vrk

Test: 31-Mar-2015 13:50:

Vapaapudotusjarkale 9t; Blow: 14

CAPWAP (R) 2006-2





Inspecta

OP: TRe

Toe Area 0.082 m<sup>2</sup>

Segmnt Number	Dist. B.G. m	Impedance kN/m/s	Imped. Change %	Slack mm	Tension Eff.	Compression Slack mm	Eff.	Perim. m	Soil Plug kN
1	1.02	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.00
2	2.04	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.02
3	3.07	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.02
27	27.60	404.32	0.00	0.000	0.000	-0.000	0.000	1.018	0.02

Pile Damping 1.0 %, Time Incr 0.200 ms, Wave Speed 5121.9 m/s, 2L/c 10.8 ms



Koepaalutus Zatelliitti; Pile: ZPT6 24h  
 Junttan HHK 5A; Blow: 18  
 Inspecta

Test: 03-Mar-2015 12:14:  
 CAPWAP (R) 2006-2  
 OP: TRe

## CAPWAP SUMMARY RESULTS

Total CAPWAP Capacity:			1269.5; along Shaft		922.4; at Toe		347.1 kN		
Soil Sgmnt No.	Dist. Below Gages	Depth Below Grade	Ru	Force in Pile	Sum of Ru	Unit Resist. (Depth)	Unit Resist. (Area)	Smith Damping Factor	Quake
	m	m	kN	kN	kN	kN/m	kPa	s/m	mm
				1269.5					
1	3.1	3.1	47.9	1221.6	47.9	15.62	15.35	0.217	1.210
2	5.1	5.1	38.4	1183.2	86.3	18.78	18.46	0.217	1.211
3	7.2	7.2	35.7	1147.5	122.0	17.46	17.16	0.217	1.211
4	9.2	9.2	52.0	1095.5	174.0	25.43	25.00	0.217	1.211
5	11.2	11.2	70.2	1025.3	244.2	34.34	33.74	0.217	1.211
6	13.3	13.3	67.8	957.5	312.0	33.16	32.59	0.217	1.211
7	15.3	15.3	62.2	895.3	374.2	30.42	29.90	0.217	1.211
8	17.4	17.4	74.0	821.3	448.2	36.20	35.57	0.217	1.211
9	19.4	19.4	90.6	730.7	538.8	44.32	43.55	0.217	1.211
10	21.5	21.5	101.6	629.1	640.4	49.70	48.84	0.217	1.211
11	23.5	23.5	105.9	523.2	746.3	51.80	50.91	0.217	1.211
12	25.6	25.6	96.4	426.8	842.7	47.15	46.34	0.217	1.211
13	27.6	27.6	79.7	347.1	922.4	38.98	38.31	0.217	1.211
Avg. Shaft			71.0			33.42	32.84	0.217	1.211
Toe			347.1				4212.53	0.174	14.070
Soil Model Parameters/Extensions						Shaft	Toe		
Case Damping Factor						0.495	0.149		
Unloading Quake			(% of loading quake)			180	60		
Reloading Level			(% of Ru)			100	100		
Unloading Level			(% of Ru)			19			
Soil Plug Weight			(kN)				0.43		
Soil Support Dashpot						1.000	0.000		
Soil Support Weight			(kN)			10.40	0.00		
CAPWAP match quality			=	2.00	(Force Match)	; RSA = 0			
Observed: final set			=	29.000 mm;	blow count	=	34 b/m		
Computed: final set			=	27.127 mm;	blow count	=	37 b/m		
max. Top Comp. Stress			=	252.9 MPa	(T= 21.0 ms, max= 1.026 x Top)				
max. Comp. Stress			=	259.4 MPa	(Z= 3.1 m, T= 21.6 ms)				
max. Tens. Stress			=	-28.18 MPa	(Z= 24.5 m, T= 27.1 ms)				
max. Energy (EMX)			=	64.03 kJ;	max. Measured Top Displ. (DMX)=40.65 mm				

Koepaalutus Zatelliitti; Pile: ZPT6 24h

Test: 03-Mar-2015 12:14:

Junttan HHK 5A; Blow: 18

CAPWAP (R) 2006-2

Inspecta

OP: TRe

## EXTREMA TABLE

Pile Sgmnt No.	Dist. Below Gages m	max. Force kN	min. Force kN	max. Comp. Stress MPa	max. Tens. Stress MPa	max. Trnsfd. Energy kJ	max. Veloc. m/s	max. Displ. mm
1	1.0	2494.2	-95.9	252.9	-9.73	64.03	6.1	40.283
2	2.0	2541.8	-86.7	257.8	-8.79	64.29	6.1	39.897
4	4.1	2476.4	-69.0	251.1	-7.00	60.99	5.9	39.069
6	6.1	2429.7	-89.7	246.4	-9.10	58.26	5.8	38.176
8	8.2	2403.6	-68.8	243.7	-6.97	55.89	5.7	37.441
10	10.2	2360.1	-25.8	239.3	-2.61	52.65	5.5	36.681
12	12.3	2279.8	-26.3	231.2	-2.67	48.42	5.3	35.764
13	13.3	2306.6	-33.0	233.9	-3.35	48.15	5.3	35.258
14	14.3	2201.2	-12.7	223.2	-1.28	44.38	5.2	34.822
15	15.3	2229.8	-12.2	226.1	-1.24	44.22	5.1	34.443
16	16.4	2143.6	-1.8	217.4	-0.18	40.91	5.0	34.127
17	17.4	2178.0	-1.8	220.9	-0.18	40.78	4.9	33.785
18	18.4	2077.6	-1.5	210.7	-0.15	37.02	4.8	33.517
19	19.4	2117.7	-1.5	214.7	-0.15	36.93	4.7	33.240
20	20.4	1991.7	-1.3	202.0	-0.13	32.46	4.9	33.003
21	21.5	2035.1	-1.2	206.4	-0.12	32.43	4.8	32.827
22	22.5	1892.1	-4.1	191.9	-0.41	27.55	4.3	32.652
23	23.5	1934.9	-132.1	196.2	-13.40	27.51	4.2	32.454
24	24.5	1768.0	-277.9	179.3	-28.18	22.60	4.1	32.258
25	25.6	1685.5	-99.4	170.9	-10.08	22.55	4.7	32.047
26	26.6	1193.5	-0.5	121.0	-0.05	18.03	5.7	31.854
27	27.6	772.0	-0.4	78.3	-0.04	14.10	6.3	31.663
Absolute	3.1			259.4			(T =	21.6 ms)
	24.5				-28.18		(T =	27.1 ms)

## CASE METHOD

J =	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
RP	2482.3	2219.8	1957.2	1694.6	1432.0	1169.5	906.9	644.3	381.8	119.2
RX	2482.3	2219.8	1957.2	1694.6	1470.2	1337.4	1219.2	1127.0	1054.4	987.9
RU	2482.3	2219.8	1957.2	1694.6	1432.0	1169.5	906.9	644.3	381.8	119.2

RAU = 261.7 (kN); RA2 = 1589.5 (kN)

Current CAPWAP Ru = 1269.5 (kN); Corresponding J(RP)= 0.46; J(RX) = 0.56

VMX	TVP	VT1*Z	FT1	FMX	DMX	DFN	SET	EMX	QUS
m/s	ms	kN	kN	kN	mm	mm	mm	kJ	kN
6.31	20.76	2552.7	2555.3	2555.3	40.654	29.002	29.000	64.6	1854.7



Koepaalutus Zatelliitti; Pile: ZPT6 24h

Test: 03-Mar-2015 12:14:

Junttan HHK 5A; Blow: 18

CAPWAP(R) 2006-2

Inspecta

OP: TRe

## PILE PROFILE AND PILE MODEL

Depth m	Area cm <sup>2</sup>	E-Modulus MPa	Spec. Weight kN/m <sup>3</sup>	Perim. m
0.00	98.61	210000.0	78.500	1.018
27.60	98.61	210000.0	78.500	1.018

Toe Area 0.082 m<sup>2</sup>

Top Segment Length 1.02 m, Top Impedance 404.32 kN/m/s

Pile Damping 1.0 %, Time Incr 0.200 ms, Wave Speed 5121.9 m/s, 2L/c 10.8 ms

Projekti	Koepaalutus	
Kohde	Zatelliitti	
Paalu nro.	ZPT4	
Pituus	37	m
Paalumateriaali	Teräs	
Paalun halkaisija D	323	mm
Paalun kärjen pinta-ala	0,082	m²
Paalun pl. piiri	1,01	m

	Syvyys m	Taso	$N_{20}$ l/0,2 m	Max 15 MPa		Max 150 KPa		$R_{C,cal}$ MN
				$q_b$ MPa	$Q_b$ MN	$q_s$ kPa	$Q_s$ MN	
	0							
	0-1	1	6	4	0,000	0,001	0,001	0,00
	1-2	2	5	4	0,80	0,066	0,001	0,002
	2-3	3	4	4	0,80	0,066	0,001	0,003
	3-4	4	3	4	0,80	0,066	0,001	0,004
	4-5	5	2	4	0,80	0,066	0,001	0,005
	5-6	6	1	4	0,80	0,066	0,001	0,005
	6-7	7	0	4	0,80	0,066	0,001	0,006
	7-8	8	-1	10	1,20	0,098	0,034	0,007
	8-9	9	-2	15	1,93	0,158	0,049	0,038
	9-10	10	-3	20	3,00	0,246	0,063	0,083
	10-11	11	-4	20	3,67	0,300	0,063	0,140
	11-12	12	-5	20	4,00	0,328	0,063	0,198
	12-13	13	-6	20	4,00	0,328	0,063	0,255
	13-14	14	-7	20	4,00	0,328	0,063	0,312
	14-15	15	-8	20	4,00	0,328	0,063	0,369
	15-16	16	-9	20	4,00	0,328	0,063	0,426
	16-17	17	-10	20	4,00	0,328	0,063	0,483
	17-18	18	-11	20	4,00	0,328	0,063	0,540
	18-19	19	-12	20	4,00	0,328	0,063	0,597
	19-20	20	-13	20	4,00	0,328	0,063	0,654
	20-21	21	-14	25	4,33	0,355	0,074	0,711
	21-22	22	-15	30	5,00	0,410	0,083	0,779
	22-23	23	-16	32	5,80	0,475	0,087	0,855
	23-24	24	-17	32	6,27	0,513	0,087	0,934
	24-25	25	-18	35	6,60	0,541	0,091	1,013
	25-26	26	-19	40	7,13	0,585	0,096	1,096
	26-27	27	-20	60	9,00	0,737	0,106	1,185
	27-28	28	-21	60	10,67	0,874	0,106	1,281
	28-29	29	-22	80	13,33	1,093	0,117	1,378
	29-30	30	-23	100	15,00	1,229	0,128	1,485
	30-31	31	-24	100	15,00	1,229	0,128	1,602
	31-32	32	-25	100	15,00	1,229	0,128	1,719
	32-33	33	-26	100	15,00	1,229	0,128	1,836
	33-34	34	-27	100	15,00	1,229	0,128	1,954
	34-35	35	-28	100	15,00	1,229	0,128	2,071
	35-36	36	-29	100	15,00	1,229	0,128	2,188
	36-37	37	-30	100	15,00	1,229	0,128	2,305
	37-38	38	-31	100	15,00	1,229	0,128	2,422
		39	-32	100	15,00	1,229	0,128	2,539

Paalun kärkivöhykkeeksi katsotaan maakerros, joka ulottuu mitan 5D paalun kärjen yläpuolelle (min. 1 m) ja mitan 3D kärjen alapuolelle (min. 1 m)

5\*D 1,615 m  
3\*D 1 m

# Paalun kantavuus puristinkairaus-/puristin-heijarikairausvastuksen perusteella (LCPC)

LCPC method

Projekti	Zatelliitti
Asiakas	
Kohde	ZPT4
Paalun halkaisija	323,9 mm
Paalun kärjen pinta-ala	0,0823553 m <sup>2</sup>
Piiri	1,017046 m
Paalun pituus	37 m
Lähtötaso	7
Muunnoskerroin $n_{l/0,2m}$	-> $q_c = 0,83$ (Hki/Geo/74/97)

Taso	Syv.	Maalaji	l/0,2 m	$q_c$ [Mpa]	Muunnettu $q_c$ [Mpa]	$k_c$	$\alpha$	$q_{smax}$ [kPa]	<b>Rk [kN]</b>	$q_s$ [kN/m <sup>2</sup> ]	<b>Qp [kN]</b>	<b>Qs [kN]</b>	<b>Qs/Rk</b>
6	1	Hk	0	2,0	2,0	0,5	60	35	<b>137</b>	33	103	34	0,25
5	2	Hk	0	3,0	3,0	0,5	60	35	<b>172</b>	50	103	69	0,40
4	3	Hk	0	2,0	2,0	0,5	60	35	<b>248</b>	33	144	103	0,42
3	4	Hk	0	5,0	5,0	0,5	60	80	<b>411</b>	83	226	185	0,45
2	5	Hk	0	6,0	6,0	0,5	100	80	<b>493</b>	60	247	246	0,50
1	6	Hk	0	6,0	6,0	0,5	100	80	<b>595</b>	35	288	307	0,52
0	7	Hk	40	0,0	8,0	0,5	100	80	<b>635</b>	80	247	388	0,61
-1	8	Hk	20	0,0	4,0	0,5	60	35	<b>630</b>	67	206	424	0,67
-2	9	Hk	30	0,0	6,0	0,5	100	80	<b>773</b>	60	288	485	0,63
-3	10	Hk	40	0,0	8,0	0,5	100	80	<b>896</b>	80	329	566	0,63
-4	11	Hk	40	0,0	8,0	0,5	100	80	<b>895</b>	80	247	648	0,72
-5	12	Hk	20	0,0	4,0	0,5	60	35	<b>889</b>	67	206	683	0,77
-6	13	Hk	30	0,0	6,0	0,5	100	80	<b>1032</b>	60	288	744	0,72
-7	14	sa	40	0,0	8,0	0,5	100	80	<b>1114</b>	80	288	826	0,74
-8	15	Hk	0	6,0	6,0	0,5	100	80	<b>1134</b>	60	247	887	0,78
-9	16	Hk	0	6,0	6,0	0,5	100	80	<b>1195</b>	60	247	948	0,79
-10	17	Hk	0	6,0	6,0	0,5	100	80	<b>1256</b>	60	247	1009	0,80
-11	18	Hk	0	6,0	6,0	0,5	100	80	<b>1317</b>	60	247	1070	0,81
-12	19	Hk	0	6,0	6,0	0,5	100	80	<b>1378</b>	60	247	1131	0,82
-13	20	Hk	0	6,0	6,0	0,5	100	80	<b>1439</b>	60	247	1192	0,83
-14	21	Hk	0	6,0	6,0	0,5	100	80	<b>1500</b>	60	247	1253	0,84
-15	22	Hk	0	6,0	6,0	0,5	100	80	<b>1561</b>	60	247	1314	0,84
-16	23	Hk	0	6,0	6,0	0,5	100	80	<b>1663</b>	60	288	1375	0,83
-17	24	Hk	40	0,0	8,0	0,5	100	80	<b>1785</b>	80	329	1456	0,82
-18	25	Hk	40	0,0	8,0	0,5	100	80	<b>1867</b>	80	329	1537	0,82
-19	26	Hk	40	0,0	8,0	0,5	100	80	<b>1948</b>	80	329	1619	0,83
-20	27	Hk	40	0,0	8,0	0,5	100	80	<b>2174</b>	80	474	1700	0,78
-21	28	Hk	100	0,0	15,0	0,4	150	120	<b>2296</b>	100	494	1802	0,78
-22	29	Hk	120	0,0	15,0	0,4	150	120	<b>2398</b>	100	494	1904	0,79
-23	30	Hk	140	0,0	15,0	0,4	150	120	<b>2499</b>	100	494	2005	0,80
-24	31	Hk	160	0,0	15,0	0,4	150	120	<b>2601</b>	100	494	2107	0,81
-25	32	Hk	180	0,0	15,0	0,4	150	120	<b>2703</b>	100	494	2209	0,82
-26	33	Hk	200	0,0	15,0	0,4	150	120	<b>2805</b>	100	494	2310	0,82
-27	34	Hk	220	0,0	15,0	0,4	150	120	<b>2906</b>	100	494	2412	0,83
-28	35	Hk	240	0,0	15,0	0,4	150	120	<b>3008</b>	100	494	2514	0,84
-29	36	Hk	260	0,0	15,0	0,4	150	120	<b>3110</b>	100	494	2616	0,84
<b>-30</b>	<b>37</b>	<b>Hk</b>	<b>280</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,4</b>	<b>150</b>	<b>120</b>	<b>3211</b>	<b>100</b>	<b>494</b>	<b>2717</b>	<b>0,85</b>
-38	38	Hk	300	0,0	15,0	0,4	150	120	<b>3313</b>	100	494	2819	0,85
-39	39	Hk	320	0,0	15,0	0,4	150	120	<b>3415</b>	100	494	2921	0,86
-40	40	Hk	340	0,0	15,0	0,4	150	120	<b>3516</b>	100	494	3022	0,86

# Paalun kantavuus puristinkairaus-/puristin-heijarikairausvastuksen perusteella (LCPC)

LCPC method

Projekti	Zatelliitti
Asiakas	
Kohde	TU-T3
Paalun halkaisija	323,9 mm
	Paalun pituus 24 m
Paalun kärjen pinta-ala	0,0823553 m <sup>2</sup>
Piiri	1,017046 m
	Lähtötaso 5,5
	Muunnoskerroin nettolyöntiluvulle $n_{l/0,2m} \rightarrow q_c = 0,83$ (Hki/Geo/74/97)

Taso	Syv.	Maalaji	l/0,2 m	qc [Mpa]	Muunnettu qc [Mpa]	kc	$\alpha$	qsmax [kPa]	Rk [kN]	qs [kN/m2]	Qp [kN]	Qs [kN]	Qs/Rk
4	1	Hk	0	0,0	0,0	0,5	30	35	0	0	0	0	#DIV/0!
3	2	Hk	0	0,0	0,0	0,5	30	35	0	0	0	0	#DIV/0!
2	3	Hk	0	0,0	0,0	0,5	30	35	0	0	0	0	#DIV/0!
1	4	Hk	0	0,0	0,0	0,5	30	35	0	0	0	0	#DIV/0!
0	5	Hk	0	0,0	0,0	0,5	30	35	0	0	0	0	#DIV/0!
-1	6	Hk	0	0,0	0,0	0,5	30	35	82	35	82	0	0,00
-2	7	Hk	0	4,0	4,0	0,5	40	35	200	100	165	36	0,18
-3	8	Hk	0	4,0	4,0	0,5	40	35	236	100	165	71	0,30
-4	9	Hk	0	4,0	4,0	0,5	40	35	272	100	165	107	0,39
-5	10	Hk	0	4,0	4,0	0,5	40	35	307	100	165	142	0,46
-6	11	Hk	0	4,0	4,0	0,5	40	35	343	100	165	178	0,52
-7	12	Hk	0	4,0	4,0	0,5	40	35	378	100	165	214	0,56
-8	13	Hk	0	4,0	4,0	0,5	40	35	414	100	165	249	0,60
-9	14	sa	0	4,0	4,0	0,5	40	35	449	100	165	285	0,63
-10	15	Hk	0	4,0	4,0	0,5	40	35	485	100	165	320	0,66
-11	16	Hk	0	4,0	4,0	0,5	40	35	521	100	165	356	0,68
-12	17	Hk	0	4,0	4,0	0,5	40	35	556	100	165	392	0,70
-13	18	Hk	0	4,0	4,0	0,5	40	35	592	100	165	427	0,72
-14	19	Hk	0	4,0	4,0	0,5	40	35	627	100	165	463	0,74
-15	20	Hk	0	4,0	4,0	0,5	40	35	663	100	165	498	0,75
-16	21	Hk	0	4,0	4,0	0,5	40	35	699	100	165	534	0,76
-17	22	Hk	0	4,0	4,0	0,5	40	35	817	100	247	570	0,70
-18	23	Hk	40	0,0	8,0	0,5	100	80	980	80	329	651	0,66
-19	24	Hk	40	0,0	8,0	0,5	100	80	1062	80	329	732	0,69
-20	25	Hk	40	0,0	8,0	0,5	100	80	1143	80	329	814	0,71
-21	26	Hk	40	0,0	8,0	0,5	100	80	1224	80	329	895	0,73
-22	27	Hk	40	0,0	8,0	0,5	100	80	1347	80	371	976	0,72
-23	28	Hk	50	0,0	10,0	0,5	100	80	1470	100	412	1058	0,72
-24	29	Hk	50	0,0	10,0	0,5	100	80	1592	100	453	1139	0,72
-25	30	Hk	60	0,0	12,0	0,5	100	120	1755	120	494	1261	0,72
-26	31	Hk	60	0,0	12,0	0,5	100	120	1939	120	556	1383	0,71
-27	32	Hk	100	0,0	15,0	0,4	150	120	1979	100	494	1485	0,75
-28	33	Hk	100	0,0	15,0	0,4	150	120	2081	100	494	1587	0,76
-29	34	Hk	100	0,0	15,0	0,4	150	120	2182	100	494	1688	0,77
-30	35	Hk	100	0,0	15,0	0,4	150	120	2284	100	494	1790	0,78
-31	36	Hk	100	0,0	15,0	0,4	150	120	2386	100	494	1892	0,79
-32	37	Hk	100	0,0	15,0	0,4	150	120	2488	100	494	1993	0,80
-33	38	Hk	100	0,0	15,0	0,4	150	120	2589	100	494	2095	0,81
-34	39	Hk	100	0,0	15,0	0,4	150	120	2691	100	494	2197	0,82
-35	40	Hk	340	0,0	15,0	0,4	150	120	2793	100	494	2299	0,82

# Paalun kantavuus puristinkairaus-/puristin-heijarikairausvastuksen perusteella (LCPC)

LCPC method

Projekti	Zatelliitti				
Asiakas					
Kohde	TU-B2				
Paalun sivumitta	300 mm	Paalun pituus 23 m			
Paalun kärjen pinta-ala	0,09 m <sup>2</sup>	Lähtötaso 5,5			
Piiri	1,2 m	Muunnoskerroin nettolyöntiluvulle $n_{l/0,2m} \rightarrow q_c = 0,83$ (Hki/Geo/74/97)			

Taso	Syv.	Maalaji	l/0,2 m	qc [Mpa]	Muunnettu qc [Mpa]	kc	$\alpha$	qsmax [kPa]	Rk [kN]	qs [kN/m2]	Qp [kN]	Qs [kN]	Qs/Rk
4	1	Hk	0	0,0	0,0	0,5	30	35	0	0	0	0	#DIV/0!
3	2	Hk	0	0,0	0,0	0,5	30	35	0	0	0	0	#DIV/0!
2	3	Hk	0	0,0	0,0	0,5	30	35	0	0	0	0	#DIV/0!
1	4	Hk	0	0,0	0,0	0,5	30	35	0	0	0	0	#DIV/0!
0	5	Hk	0	0,0	0,0	0,5	30	35	0	0	0	0	#DIV/0!
-1	6	Hk	0	0,0	0,0	0,5	30	35	90	35	90	0	0,00
-2	7	Hk	0	4,0	4,0	0,5	40	35	222	100	180	42	0,19
-3	8	Hk	0	4,0	4,0	0,5	40	35	264	100	180	84	0,32
-4	9	Hk	0	4,0	4,0	0,5	40	35	306	100	180	126	0,41
-5	10	Hk	0	4,0	4,0	0,5	40	35	348	100	180	168	0,48
-6	11	Hk	0	4,0	4,0	0,5	40	35	390	100	180	210	0,54
-7	12	Hk	0	4,0	4,0	0,5	40	35	432	100	180	252	0,58
-8	13	Hk	0	4,0	4,0	0,5	40	35	474	100	180	294	0,62
-9	14	sa	0	4,0	4,0	0,5	40	35	516	100	180	336	0,65
-10	15	Hk	0	4,0	4,0	0,5	40	35	558	100	180	378	0,68
-11	16	Hk	0	4,0	4,0	0,5	40	35	600	100	180	420	0,70
-12	17	Hk	0	4,0	4,0	0,5	40	35	642	100	180	462	0,72
-13	18	Hk	0	4,0	4,0	0,5	40	35	684	100	180	504	0,74
-14	19	Hk	0	4,0	4,0	0,5	40	35	726	100	180	546	0,75
-15	20	Hk	0	4,0	4,0	0,5	40	35	768	100	180	588	0,77
-16	21	Hk	0	4,0	4,0	0,5	40	35	810	100	180	630	0,78
-17	22	Hk	0	4,0	4,0	0,5	40	35	942	100	270	672	0,71
-18	23	Hk	40	0,0	8,0	0,5	100	80	1128	80	360	768	0,68
-19	24	Hk	40	0,0	8,0	0,5	100	80	1224	80	360	864	0,71
-20	25	Hk	40	0,0	8,0	0,5	100	80	1320	80	360	960	0,73
-21	26	Hk	40	0,0	8,0	0,5	100	80	1416	80	360	1056	0,75
-22	27	Hk	40	0,0	8,0	0,5	100	80	1557	80	405	1152	0,74
-23	28	Hk	50	0,0	10,0	0,5	100	80	1698	100	450	1248	0,73
-24	29	Hk	50	0,0	10,0	0,5	100	80	1839	100	495	1344	0,73
-25	30	Hk	60	0,0	12,0	0,5	100	120	2028	120	540	1488	0,73
-26	31	Hk	60	0,0	12,0	0,5	100	120	2240	120	608	1632	0,73
-27	32	Hk	100	0,0	15,0	0,4	150	120	2292	100	540	1752	0,76
-28	33	Hk	100	0,0	15,0	0,4	150	120	2412	100	540	1872	0,78
-29	34	Hk	100	0,0	15,0	0,4	150	120	2532	100	540	1992	0,79
-30	35	Hk	100	0,0	15,0	0,4	150	120	2652	100	540	2112	0,80
-31	36	Hk	100	0,0	15,0	0,4	150	120	2772	100	540	2232	0,81
-32	37	Hk	100	0,0	15,0	0,4	150	120	2892	100	540	2352	0,81
-33	38	Hk	100	0,0	15,0	0,4	150	120	3012	100	540	2472	0,82
-34	39	Hk	100	0,0	15,0	0,4	150	120	3132	100	540	2592	0,83
-35	40	Hk	340	0,0	15,0	0,4	150	120	3252	100	540	2712	0,83

ICP-metodi, arvo 10 päivän kulutta	Projektin nimi		Suunnittelija	
	Zatelliitin koepaalutus		Päivämäärä	
	Kuvaus	Paalu	Allekirjoitus	
		ZET1		

Perustuu Palkkomissionin raporttiin 103; Slagna friktionspålar

Paalun pituus	L =	14	[m]
Betonipaalun sivumita	B =	0	[mm]
Teräspaalun halkaisija	D =	323,9	[mm]
Paluun pinnan karkeus	$d_h =$	0,02	

arvo 0, jos ei käytössä  
arvo 0, jos ei käytössä  
0,03 betonipaaluille 10 päivän jälkeen  
0,02 karkeapintaiselle teräspaaluille

Paalun vaippakantavuus	323,4	[kN]
Paalun kärkikantavuus	86,2	[kN]
Paalun kokonaiskantavuus	409,6	[kN]

(qc tulisi määrittää 1,5\*D kärjen ylä-ja alapuolelta, normaalisti kuitenkin 1,5\*D< 1 m)

Paalun ekvivalentti säde	R =	162,0	[mm]	D =	323,90	[mm]
Ilmanpaine	$P_a =$	100	[kPa]			

Paalun vaippakestävyys vedossa	258,7	[kN]
--------------------------------	-------	------

$$R^* = \sqrt{R_y^2 - R_z^2}$$

Avoimilla teräspalkkipaaluilla joudutaan laskentaa ja tuloksia säätämään ekvivalentti säteen avulla, koska paalun lävistäessä maaperän syntyy jännityshäviöitä vaipalla.

$$f_m = \sigma'_{rf} \tan \delta_{cv} \quad \sigma'_{rf} = \sigma'_{rc} + \Delta \sigma'_{rd} \quad \sigma'_{rc} = 0,029 \cdot q_c \cdot (\sigma'_{v0} / P_a)^{0,13} (h/R)^{-0,38} \quad \Delta \sigma'_{rd} = \frac{2 \cdot G \cdot \delta_h}{R} \quad f_{mt} = 0,8 \cdot (\sigma'_{rc} + \Delta \sigma'_{rd}) \cdot \tan \delta_{cv} \quad q_s = q_c \cdot (1 - 0,5 \cdot \log \frac{D}{D_{GPT}})$$

Taso	Syvyys [m]	$q_c$ [MPa]	h [m]	h/R	g [kN/m³]	u [kPa]	$\delta_0$ [kPa]	$\delta'_{v0}$ [kPa]	$\delta'_{rc}$ [kPa]	G [MPa]	$\Delta \sigma'_{rd}$ [kPa]	$\sigma'_{rf}$ [kPa]	$\delta_{cv}$ [°]	$\tan \delta_{cv}$	$f_m$ [kN]	$f_m - total$ [kN]	$f_{mt}$ [kN]	$f_{mt} - total$ [kN]	$q_s$ [MPa]	$f_s$ [kN]
5	1	1,5	13	80	18	0	18	18	6,58	23,22	5,74	12,31	35,0	0,70	8,62	8,62	6,90	6,90	0,78	64,63
4	2	1	12	74	18	10	36	26	4,74	22,26	5,50	10,24	35,0	0,70	7,17	15,79	5,74	12,63	0,52	43,09
3	3	1	11	68	18	20	54	34	5,07	23,90	5,90	10,98	35,0	0,70	7,69	23,48	6,15	18,78	0,52	43,09
2	4	1,5	10	62	18	30	72	42	8,11	30,41	7,51	15,62	35,0	0,70	10,94	34,41	8,75	27,53	0,78	64,63
1	5	1	9	56	18	40	90	50	5,76	26,26	6,49	12,24	35,0	0,70	8,57	42,99	6,86	34,39	0,52	43,09
0	6	1,5	8	49	18	50	108	58	9,21	33,32	8,23	17,44	35,0	0,70	12,21	55,20	9,77	44,16	0,78	64,63
-1	7	3	7	43	18	60	126	66	19,70	45,07	11,13	30,83	35,0	0,70	21,59	76,79	17,27	61,43	1,57	129,27
-2	8	3	6	37	18	70	144	74	21,20	46,88	11,58	32,78	35,0	0,70	22,95	99,74	18,36	79,79	1,57	129,27
-3	9	5	5	31	18	80	162	82	38,38	55,92	13,81	52,19	35,0	0,70	36,55	136,29	29,24	109,03	2,61	215,45
-4	10	4,5	4	25	18	90	180	90	38,06	56,47	13,95	52,01	35,0	0,70	36,41	172,70	29,13	138,16	2,35	193,90
-5	11	2,5	3	19	18	100	198	98	23,85	48,11	11,88	35,73	35,0	0,70	25,02	197,72	20,01	158,18	1,31	107,72
-6	12	6	2	12	18	110	216	106	67,45	64,35	15,89	83,35	35,0	0,70	58,36	256,08	46,69	204,87	3,14	258,54
-7	13	2	1	8	18	120	234	114	26,77	45,65	11,27	38,04	35,0	0,70	26,64	282,72	21,31	226,18	1,05	86,18
-8	14	2,5	0	8	18	130	252	122	33,76	51,34	12,68	46,44	35,0	0,70	32,52	315,24	26,01	252,19	1,31	107,72
-9	15	2	-1	8	18	140	270	130	0,00	47,25	11,67	11,67	35,0	0,70	8,17	323,61	6,54	258,73	1,05	86,18
-10	16	2,5	-2	8	18	150	288	138	0,00	53,19	13,14	13,14	35,0	0,70	9,20	332,61	7,36	266,09	1,31	107,72
-11	17	2,5	-3	8	18	160	306	146	0,00	54,04	13,35	13,35	35,0	0,70	9,35	341,96	7,48	273,56	1,31	107,72
-12	18	3	-4	8	18	170	324	154	0,00	59,27	14,64	14,64	35,0	0,70	10,25	352,21	8,20	281,76	1,57	129,27
-13	19	1,2	-5	8	18	180	342	162	0,00	37,28	9,21	9,21	35,0	0,70	6,45	358,65	5,16	286,92	0,63	51,71
-14	20	1,2	-6	8	18	190	360	170	0,00	37,61	9,29	9,29	35,0	0,70	6,50	365,16	5,20	292,13	0,63	51,71
-15	21	1,5	-7	8	18	200	378	178	0,00	43,54	10,75	10,75	35,0	0,70	7,53	372,69	6,02	298,15	0,78	64,63
-16	22	2,2	-8	8	18	210	396	186	0,00	54,24	13,40	13,40	35,0	0,70	9,38	382,07	7,50	305,65	1,15	94,80
-17	23	1,7	-9	8	18	220	414	194	0,00	47,68	11,78	11,78	35,0	0,70	8,25	390,31	6,60	312,25	0,89	73,25
-18	24	1,7	-10	8	18	230	432	202	0,00	48,09	11,88	11,88	35,0	0,70	8,32	398,63	6,65	318,90	0,89	73,25
-19	25	1,8	-11	8	18	240	450	210	0,00	50,10	12,37	12,37	35,0	0,70	8,66	407,29	6,93	325,84	0,94	77,56
-20	26	1,7	-12	8	18	250	468	218	0,00	48,86	12,07	12,07	35,0	0,70	8,45	415,75	6,76	332,60	0,89	73,25
-21	27	1,9	-13	8	18	260	486	226	0,00	52,49	12,96	12,96	35,0	0,70	9,08	424,82	7,26	339,86	0,99	81,87
-22	28	3,5	-14	8	18	270	504	234	0,00	71,43	17,64	17,64	35,0	0,70	12,35	437,18	9,88	349,74	1,83	150,81
-22	29	6	-15	8	18	280	522	242	0,00	87,45	21,60	21,60	35,0	0,70	15,12	452,30	12,10	361,84	3,14	258,54
-23	30	8	-16	8	18	290	540	250	0,00	95,65	23,62	23,62	35,0	0,70	16,54	468,84	13,23	375,07	4,18	344,71
-24	31	8	-17	8	18	300	558	258	0,00	96,79	23,91	23,91	35,0	0,70	16,74	485,58	13,39	388,46	4,18	344,71
-25	32	8	-18	8	18	310	576	266	0,00	97,91	24,18	24,18	35,0	0,70	16,93	502,51	13,55	402,01	4,18	344,71
-26	33	8	-19	8	18	320	594	274	0,00	99,00	24,45	24,45	35,0	0,70	17,12	519,63	13,70	415,71	4,18	344,71
-27	34	8	-20	8	18	330	612	282	0,00	100,07	24,72	24,72	35,0	0,70	17,31	536,94	13,84	429,55	4,18	344,71
-28	35	8	-21	8	18	340	630	290	0,00	101,11	24,97	24,97	35,0	0,70	17,49	554,43	13,99	443,54	4,18	344,71
-29	36	8	-22	8	18	320	648	328	0,00	105,80	26,13	26,13	25,0	0,47	12,19	566,61	9,75	453,29	4,18	344,71
-30	37	8	-23	8	18	330	666	336	0,00	106,74	26,36	26,36	25,0	0,47	12,29	578,91	9,83	463,13	4,18	344,71
-31	38	8	-24	8	21	340	687	347	0,00	107,99	26,67	26,67	25,0	0,47	12,44	591,34	9,95	473,08	4,18	344,71
-32	39	8	-25	8	21	350	708	358	0,00	109,22	26,98	26,98	25,0	0,47	12,58	603,92	10,06	483,14	4,18	344,71
-33	40	8	-26	8	21	360	729	369	0,00	110,41	27,27	27,27	25,0	0,47	12,72	616,64	10,17	493,31	4,18	344,71
-34	41	8	-27	8	21	370	750	380	0,00	111,58	27,56	27,56	25,0	0,47	12,85	629,49	10,28	503,59	4,18	344,71
-35	42	8	-28	8	21	380	771	391	0,00	112,72	27,84	27,84	25,0	0,47	12,98	642,47	10,39	513,98	4,18	344,71
-36	43	8	-29	8	21	390	792	402	0,00	113,84	28,12	28,12	25,0	0,47	13,11	655,59	10,49	524,47	4,18	344,71
-37	44	8	-30	8	21	400	813	413	0,00	114,94	28,39	28,39	25,0	0,47	13,24	668,82	10,59	535,06	4,18	344,71
-38	45	8	-31	8	21	410	834	424	0,00	116,01	28,65	28,65	25,0	0,47	13,36	682,18	10,69	545,75	4,18	344,71
-39	46	8	-32	8	21	420	855	435	0,00	117,05	28,91	28,91	25,0	0,47	13,48	695,67	10,79	556,53	4,18	344,71
-40	47	8	-33	8	21	430	876	446	0,00	118,08	29,17	29,17	25,0	0,47	13,60	709,27	10,88	567,41	4,18	344,71
-41	48	8	-34	8	21	440	897	457	0,00	119,09	29,41	29,41	25,0	0,47	13,72	722,98	10,97	578,38	4,18	344,71
-42	49	8	-35	8	21	450	918	468	0,00	120,08	29,66	29,66	25,0	0,47	13,83	736,81	11,06	589,45	4,18	344,71
-43	50	8	-36	8	21	460	939	479	0,00	121,05	29,90	29,90	25,0	0,47	13,94	750,75	11,15	600,60	4,18	344,71

Projekti	Koepaalutus											
Kohde	Zatelliitti		20*D = 6,478 m									
Paalu nro.	ZPT4											
Paalun pituus	37	m										
Paalumateriaali	Teräs											
Paalun halkaisija D	323,9	mm										
Paalun kärjen pinta-ala	0,082	m <sup>2</sup>										
Paalun pl. piiri	1,02	m										
			<b>Alle 400 mm paaluille (323,9 mm)</b>									
			Vaippavastukselle suurin sallittu arvo on 120...150 kN/m2									
			Kärkivastukselle suurin arvo on 15 MN/m2									
Syvyys m	Taso	Kitkakulma [°]	$N_q$	$\gamma$ [kN/m <sup>3</sup> ]	$\sigma'_{v;b}$ MPa	$q_b$ MPa	$R_{b;cal}$ MN	$K_s \tan \varphi_a$	$\sigma'_{v;i}$	$q_{s;i}$ kPa	$R_s$ MN	$R_{c;cal}$ MN
1	6	28	25	18,5	0,0185	0,4625	0,0381	0,17	0,0185	3,145	0,0032	<b>0,04</b>
2	5	28	25	18,5	0,037	0,925	0,0762	0,17	0,037	6,29	0,0096	<b>0,09</b>
3	4	28	25	17	0,054	1,35	0,1112	0,17	0,054	9,18	0,0189	<b>0,13</b>
4	3	28	25	17	0,071	1,775	0,1463	0,17	0,071	12,07	0,0312	<b>0,18</b>
5	2	28	25	19	0,09	2,25	0,1854	0,17	0,09	15,3	0,0468	<b>0,23</b>
6	1	28	25	19	0,109	2,725	0,2245	0,17	0,109	18,53	0,0656	<b>0,29</b>
7	0	28	25	19	0,109	2,725	0,2245	0,17	0,109	18,53	0,0845	<b>0,31</b>
8	-1	30	35	19	0,109	3,815	0,3143	0,25	0,109	27,25	0,1122	<b>0,43</b>
9	-2	30	35	19	0,109	3,815	0,3143	0,25	0,109	27,25	0,1400	<b>0,45</b>
10	-3	30	35	19	0,109	3,815	0,3143	0,25	0,109	27,25	0,1677	<b>0,48</b>
11	-4	30	35	19	0,109	3,815	0,3143	0,25	0,109	27,25	0,1954	<b>0,51</b>
12	-5	30	35	19	0,109	3,815	0,3143	0,25	0,109	27,25	0,2231	<b>0,54</b>
13	-6	30	35	19	0,109	3,815	0,3143	0,25	0,109	27,25	0,2509	<b>0,57</b>
14	-7	30	35	19	0,109	3,815	0,3143	0,25	0,109	27,25	0,2786	<b>0,59</b>
15	-8	30	35	19	0,109	3,815	0,3143	0,25	0,109	27,25	0,3063	<b>0,62</b>
16	-9	30	35	19	0,109	3,815	0,3143	0,25	0,109	27,25	0,3341	<b>0,65</b>
17	-10	30	35	19	0,109	3,815	0,3143	0,25	0,109	27,25	0,3618	<b>0,68</b>
18	-11	30	35	19	0,109	3,815	0,3143	0,25	0,109	27,25	0,3895	<b>0,70</b>
19	-12	30	35	19	0,109	3,815	0,3143	0,25	0,109	27,25	0,4172	<b>0,73</b>
20	-13	30	35	19	0,109	3,815	0,3143	0,25	0,109	27,25	0,4450	<b>0,76</b>
21	-14	30	35	19	0,109	3,815	0,3143	0,25	0,109	27,25	0,4727	<b>0,79</b>
22	-15	30	35	19	0,109	3,815	0,3143	0,25	0,109	27,25	0,5004	<b>0,81</b>
23	-16	36	90	19	0,109	9,81	0,8083	0,45	0,109	49,05	0,5503	<b>1,36</b>
24	-17	36	90	19	0,109	9,81	0,8083	0,45	0,109	49,05	0,6003	<b>1,41</b>
25	-18	36	90	19	0,109	9,81	0,8083	0,45	0,109	49,05	0,6502	<b>1,46</b>
26	-19	36	90	19	0,109	9,81	0,8083	0,45	0,109	49,05	0,7001	<b>1,51</b>
27	-20	36	90	19	0,109	9,81	0,8083	0,45	0,109	49,05	0,7500	<b>1,56</b>
28	-21	36	90	19	0,109	9,81	0,8083	0,45	0,109	49,05	0,7999	<b>1,61</b>
29	-22	36	90	19	0,109	9,81	0,8083	0,45	0,109	49,05	0,8498	<b>1,66</b>
30	-23	36	90	19	0,109	9,81	0,8083	0,45	0,109	49,05	0,8997	<b>1,71</b>
31	-24	36	90	19	0,109	9,81	0,8083	0,45	0,109	49,05	0,9496	<b>1,76</b>
32	-25	36	90	19	0,109	9,81	0,8083	0,45	0,109	49,05	0,9995	<b>1,81</b>
33	-26	36	90	19	0,109	9,81	0,8083	0,45	0,109	49,05	1,0495	<b>1,86</b>
34	-27	40	185	19	0,109	15	1,236	0,45	0,109	49,05	1,0994	<b>2,34</b>
35	-28	40	185	19	0,109	15	1,236	0,45	0,109	49,05	1,1493	<b>2,39</b>
36	-29	40	185	19	0,109	15	1,236	0,45	0,109	49,05	1,1992	<b>2,44</b>
<b>37</b>	<b>-30</b>	<b>40</b>	<b>185</b>	<b>19</b>	<b>0,109</b>	<b>15</b>	<b>1,236</b>	<b>0,45</b>	<b>0,109</b>	<b>49,05</b>	<b>1,2491</b>	<b>2,49</b>
38	-31	40	185	19	0,109	15	1,236	0,45	0,109	49,05	1,2990	<b>2,53</b>

Projekti	Koepaalutus											
Kohde	Zatelliitti		10*D = 3,239 m									
Paalu nro.	ZPT4											
Paalun pituus	37	m										
Paalumateriaali	Teräs											
Paalun halkaisija D	323,9	mm										
Paalun kärjen pinta-ala	0,082	m <sup>2</sup>										
Paalun pl. piiri	1,02	m										
			<b>Alle 400 mm paaluille (323,9 mm)</b>									
			Vaippavastukselle suurin sallittu arvo on 120...150 kN/m <sup>2</sup>									
			Kärkivastukselle suurin arvo on 15 MN/m <sup>2</sup>									
Syvyys m	Taso	Kitkakulma [°]	$N_q$	$\gamma$ [kN/m <sup>3</sup> ]	$\sigma'_{v;b}$ MPa	$q_b$ MPa	$R_{b;cal}$ MN	$K_s \tan \varphi_a$	$\sigma'_{v;i}$	$q_{s;i}$ kPa	$R_s$ MN	$R_{c;cal}$ MN
1	6	28	25	18,5	0,0185	0,4625	0,0381	0,17	0,0185	3,145	0,0032	<b>0,04</b>
2	5	28	25	18,5	0,037	0,925	0,0762	0,17	0,037	6,29	0,0096	<b>0,09</b>
3	4	28	25	17	0,054	1,35	0,1112	0,17	0,054	9,18	0,0189	<b>0,13</b>
4	3	28	25	17	0,054	1,35	0,1112	0,17	0,054	9,18	0,0283	<b>0,14</b>
5	2	28	25	19	0,054	1,35	0,1112	0,17	0,054	9,18	0,0376	<b>0,15</b>
6	1	28	25	19	0,055	1,375	0,1133	0,17	0,055	9,35	0,0471	<b>0,16</b>
7	0	28	25	19	0,057	1,425	0,1174	0,17	0,057	9,69	0,0570	<b>0,17</b>
8	-1	30	35	19	0,057	1,995	0,1644	0,25	0,057	14,25	0,0715	<b>0,24</b>
9	-2	30	35	19	0,057	1,995	0,1644	0,25	0,057	14,25	0,0860	<b>0,25</b>
10	-3	30	35	19	0,057	1,995	0,1644	0,25	0,057	14,25	0,1005	<b>0,26</b>
11	-4	30	35	19	0,057	1,995	0,1644	0,25	0,057	14,25	0,1150	<b>0,28</b>
12	-5	30	35	19	0,057	1,995	0,1644	0,25	0,057	14,25	0,1295	<b>0,29</b>
13	-6	30	35	19	0,057	1,995	0,1644	0,25	0,057	14,25	0,1440	<b>0,31</b>
14	-7	30	35	19	0,057	1,995	0,1644	0,25	0,057	14,25	0,1585	<b>0,32</b>
15	-8	30	35	19	0,057	1,995	0,1644	0,25	0,057	14,25	0,1730	<b>0,34</b>
16	-9	30	35	19	0,057	1,995	0,1644	0,25	0,057	14,25	0,1875	<b>0,35</b>
17	-10	30	35	19	0,057	1,995	0,1644	0,25	0,057	14,25	0,2020	<b>0,37</b>
18	-11	30	35	19	0,057	1,995	0,1644	0,25	0,057	14,25	0,2165	<b>0,38</b>
19	-12	30	35	19	0,057	1,995	0,1644	0,25	0,057	14,25	0,2310	<b>0,40</b>
20	-13	30	35	19	0,057	1,995	0,1644	0,25	0,057	14,25	0,2455	<b>0,41</b>
21	-14	30	35	19	0,057	1,995	0,1644	0,25	0,057	14,25	0,2600	<b>0,42</b>
22	-15	30	35	19	0,057	1,995	0,1644	0,25	0,057	14,25	0,2745	<b>0,44</b>
23	-16	36	90	19	0,057	5,13	0,4227	0,45	0,057	25,65	0,3006	<b>0,72</b>
24	-17	36	90	19	0,057	5,13	0,4227	0,45	0,057	25,65	0,3267	<b>0,75</b>
25	-18	36	90	19	0,057	5,13	0,4227	0,45	0,057	25,65	0,3528	<b>0,78</b>
26	-19	36	90	19	0,057	5,13	0,4227	0,45	0,057	25,65	0,3789	<b>0,80</b>
27	-20	36	90	19	0,057	5,13	0,4227	0,45	0,057	25,65	0,4050	<b>0,83</b>
28	-21	36	90	19	0,057	5,13	0,4227	0,45	0,057	25,65	0,4311	<b>0,85</b>
29	-22	36	90	19	0,057	5,13	0,4227	0,45	0,057	25,65	0,4572	<b>0,88</b>
30	-23	36	90	19	0,057	5,13	0,4227	0,45	0,057	25,65	0,4833	<b>0,91</b>
31	-24	36	90	19	0,057	5,13	0,4227	0,45	0,057	25,65	0,5094	<b>0,93</b>
32	-25	36	90	19	0,057	5,13	0,4227	0,45	0,057	25,65	0,5355	<b>0,96</b>
33	-26	36	90	19	0,057	5,13	0,4227	0,45	0,057	25,65	0,5616	<b>0,98</b>
34	-27	40	185	19	0,057	10,545	0,8689	0,45	0,057	25,65	0,5877	<b>1,46</b>
35	-28	40	185	19	0,057	10,545	0,8689	0,45	0,057	25,65	0,6138	<b>1,48</b>
36	-29	40	185	19	0,057	10,545	0,8689	0,45	0,057	25,65	0,6399	<b>1,51</b>
<b>37</b>	<b>-30</b>	<b>40</b>	<b>185</b>	<b>19</b>	<b>0,057</b>	<b>10,545</b>	<b>0,8689</b>	<b>0,45</b>	<b>0,057</b>	<b>25,65</b>	<b>0,6660</b>	<b>1,53</b>
38	-31	40	185	19	0,057	10,545	0,8689	0,45	0,057	25,65	0,6921	<b>1,56</b>



Projekti	Koepaalutus		<div>Alle 400 mm paaluille (323,9 mm)</div> <div>Vaippavastukselle suurin sallittu arvo on 120...150 kN/m2</div> <div>Kärkivastukselle suurin arvo on 15 MN/m2</div>									
Kohde	Zatelliitti											
Paalu nro.	ZPT4											
Paalun pituus	37	m										
Paalumateriaali	Teräs											
Paalun halkaisija D	323,9	mm										
Paalun kärjen pinta-ala	0,082	m²										
Paalun pl. piiri	1,02	m										
Syvyys m	Taso	Kitkakulma [°]	$N_q$	$\gamma$ [kN/m³]	$\sigma'_{v;b}$ MPa	$q_b$ MPa	$R_{b;cal}$ MN	$K_s \tan \varphi_a$	$\sigma'_{v;i}$	$q_{s;i}$ kPa	$R_s$ MN	$R_{c;cal}$ MN
1	6	28	25	18,5	0,0185	0,4625	0,0381	0,17	0,0185	3,145	0,0032	0,04
2	5	28	25	18,5	0,037	0,925	0,0762	0,17	0,037	6,29	0,0096	0,09
3	4	28	25	17	0,054	1,35	0,1112	0,17	0,054	9,18	0,0189	0,13
4	3	28	25	17	0,071	1,775	0,1463	0,17	0,071	12,07	0,0312	0,18
5	2	28	25	19	0,09	2,25	0,1854	0,17	0,09	15,3	0,0468	0,23
6	1	28	25	19	0,109	2,725	0,2245	0,17	0,109	18,53	0,0656	0,29
7	0	28	25	19	0,128	3,2	0,2637	0,17	0,128	21,76	0,0878	0,35
8	-1	30	35	19	0,147	5,145	0,4239	0,25	0,147	36,75	0,1252	0,55
9	-2	30	35	19	0,166	5,81	0,4787	0,25	0,166	41,5	0,1674	0,65
10	-3	30	35	19	0,185	6,475	0,5335	0,25	0,185	46,25	0,2145	0,75
11	-4	30	35	19	0,204	7,14	0,5883	0,25	0,204	51	0,2664	0,85
12	-5	30	35	19	0,223	7,805	0,6431	0,25	0,223	55,75	0,3231	0,97
13	-6	30	35	19	0,242	8,47	0,6979	0,25	0,242	60,5	0,3847	1,08
14	-7	30	35	19	0,261	9,135	0,7527	0,25	0,261	65,25	0,4511	1,20
15	-8	30	35	19	0,28	9,8	0,8075	0,25	0,28	70	0,5223	1,33
16	-9	30	35	19	0,299	10,465	0,8623	0,25	0,299	74,75	0,5984	1,46
17	-10	30	35	19	0,318	11,13	0,9171	0,25	0,318	79,5	0,6792	1,60
18	-11	30	35	19	0,337	11,795	0,9719	0,25	0,337	84,25	0,7650	1,74
19	-12	30	35	19	0,356	12,46	1,0267	0,25	0,356	89	0,8555	1,88
20	-13	30	35	19	0,375	13,125	1,0815	0,25	0,375	93,75	0,9509	2,03
21	-14	30	35	19	0,394	13,79	1,1363	0,25	0,394	98,5	1,0512	2,19
22	-15	30	35	19	0,413	14,455	1,191	0,25	0,413	103,25	1,1562	2,35
23	-16	36	90	19	0,432	15	1,236	0,45	0,432	150	1,3089	2,54
24	-17	36	90	19	0,451	15	1,236	0,45	0,451	150	1,4615	2,70
25	-18	36	90	19	0,47	15	1,236	0,45	0,47	150	1,6141	2,85
26	-19	36	90	19	0,489	15	1,236	0,45	0,489	150	1,7668	3,00
27	-20	36	90	19	0,508	15	1,236	0,45	0,508	150	1,9194	3,16
28	-21	36	90	19	0,527	15	1,236	0,45	0,527	150	2,0720	3,31
29	-22	36	90	19	0,546	15	1,236	0,45	0,546	150	2,2247	3,46
30	-23	36	90	19	0,565	15	1,236	0,45	0,565	150	2,3773	3,61
31	-24	36	90	19	0,584	15	1,236	0,45	0,584	150	2,5299	3,77
32	-25	36	90	19	0,603	15	1,236	0,45	0,603	150	2,6826	3,92
33	-26	36	90	19	0,622	15	1,236	0,45	0,622	150	2,8352	4,07
34	-27	40	185	19	0,641	15	1,236	0,45	0,641	150	2,9878	4,22
35	-28	40	185	19	0,66	15	1,236	0,45	0,66	150	3,1405	4,38
36	-29	40	185	19	0,679	15	1,236	0,45	0,679	150	3,2931	4,53
37	-30	40	185	19	0,698	15	1,236	0,45	0,698	150	3,4457	4,68
38	-31	40	185	19	0,717	15	1,236	0,45	0,717	150	3,5984	4,83

Projekti	Koepaalutus	
Kohde	Tuuliharju	
Paalu nro.	TU-T3	
Paalun pituus	24	m
Paalumateriaali	Teräs	
Paalun halkaisija D	323,9	mm
Paalun kärjen pinta-ala	0,082	m <sup>2</sup>
Paalun pl. piiri	1,02	m

### Alle 400 mm paaluille (323,9 mm)

Vaippavastukselle suurin sallittu arvo on 120...150 kN/m<sup>2</sup>

Kärkivastukselle suurin arvo on 15 MN/m<sup>2</sup>

Syvyys m	Taso	Kitkakulma [°]	$N_q$	$\gamma$ [kN/m <sup>3</sup> ]	$\sigma'_{v;b}$ MPa	$q_b$ MPa	$R_{b;cal}$ MN	$K_s \tan \varphi_a$	$\sigma'_{v;i}$	$q_{s;i}$ kPa	$R_s$ MN	$R_{c;d}$ MN
1	4	28	25	18,5	0,0185	0,4625	0,0381	0,17	0,0185	3,145	0,0032	<b>0,04</b>
2	3	28	25	18,5	0,037	0,925	0,0762	0,17	0,037	6,29	0,0096	<b>0,09</b>
3	2	28	25	17	0,054	1,35	0,1112	0,17	0,054	9,18	0,0189	<b>0,13</b>
4	1	28	25	17	0,071	1,775	0,1463	0,17	0,071	12,07	0,0312	<b>0,18</b>
5	0	28	25	19	0,09	2,25	0,1854	0,17	0,09	15,3	0,0468	<b>0,23</b>
6	-1	28	25	19	0,109	2,725	0,2245	0,17	0,109	18,53	0,0656	<b>0,29</b>
7	-2	28	25	19	0,128	3,2	0,2637	0,17	0,128	21,76	0,0878	<b>0,35</b>
8	-3	28	25	19	0,147	3,675	0,3028	0,17	0,147	24,99	0,1132	<b>0,42</b>
9	-4	28	25	19	0,166	4,15	0,3419	0,17	0,166	28,22	0,1419	<b>0,48</b>
10	-5	28	25	19	0,185	4,625	0,3811	0,17	0,185	31,45	0,1739	<b>0,56</b>
11	-6	28	25	19	0,204	5,1	0,4202	0,17	0,204	34,68	0,2092	<b>0,63</b>
12	-7	28	25	19	0,223	5,575	0,4594	0,17	0,223	37,91	0,2478	<b>0,71</b>
13	-8	28	25	19	0,242	6,05	0,4985	0,17	0,242	41,14	0,2897	<b>0,79</b>
14	-9	28	25	19	0,261	6,525	0,5376	0,17	0,261	44,37	0,3348	<b>0,87</b>
15	-10	28	25	19	0,28	7	0,5768	0,17	0,28	47,6	0,3832	<b>0,96</b>
16	-11	28	25	19	0,299	7,475	0,6159	0,17	0,299	50,83	0,4350	<b>1,05</b>
17	-12	28	25	19	0,318	7,95	0,6551	0,17	0,318	54,06	0,4900	<b>1,15</b>
18	-13	28	25	19	0,337	8,425	0,6942	0,17	0,337	57,29	0,5483	<b>1,24</b>
19	-14	28	25	19	0,356	8,9	0,7333	0,17	0,356	60,52	0,6099	<b>1,34</b>
20	-15	28	25	19	0,375	9,375	0,7725	0,17	0,375	63,75	0,6747	<b>1,45</b>
21	-16	36	90	19	0,394	15	1,236	0,45	0,394	150	0,8274	<b>2,06</b>
22	-17	36	90	19	0,413	15	1,236	0,45	0,413	150	0,9800	<b>2,22</b>
23	-18	36	90	19	0,432	15	1,236	0,45	0,432	150	1,1326	<b>2,37</b>
24	-19	36	90	19	0,451	15	1,236	0,45	0,451	150	1,2853	<b>2,52</b>
25	-20	36	90	19	0,47	15	1,236	0,45	0,47	150	1,4379	<b>2,67</b>
26	-21	36	90	19	0,489	15	1,236	0,45	0,489	150	1,5905	<b>2,83</b>
27	-22	36	90	19	0,508	15	1,236	0,45	0,508	150	1,7432	<b>2,98</b>
28	-23	36	90	19	0,527	15	1,236	0,45	0,527	150	1,8958	<b>3,13</b>

Projekti	Koepaalutus	
Kohde	Tuuliharju	
Paalu nro.	TU-B2	
Paalun pituus	23	m
Paalumateriaali	Teräsbetoni	
Paalun halkaisija D	300	mm
Paalun kärjen pinta-ala	0,090	m <sup>2</sup>
Paalun pl. piiri	1,20	m

### Alle 400 mm paaluille (323,9 mm)

Vaippavastukselle suurin sallittu arvo on 120...150 kN/m<sup>2</sup>

Kärkivastukselle suurin arvo on 15 MN/m<sup>2</sup>

Syvyys m	Taso	Kitkakulma [°]	$N_q$	$\gamma$ [kN/m <sup>3</sup> ]	$\sigma'_{v;b}$ MPa	$q_b$ MPa	$R_{b;cal}$ MN	$K_s \tan \varphi_a$	$\sigma'_{v;i}$	$q_{s;i}$ kPa	$R_s$ MN	$R_{c;d}$ MN
1	4	28	25	18,5	0,0185	0,4625	0,0416	0,17	0,0185	3,145	0,0038	<b>0,05</b>
2	3	28	25	18,5	0,037	0,925	0,0833	0,17	0,037	6,29	0,0113	<b>0,09</b>
3	2	28	25	17	0,054	1,35	0,1215	0,17	0,054	9,18	0,0223	<b>0,14</b>
4	1	28	25	17	0,071	1,775	0,1598	0,17	0,071	12,07	0,0368	<b>0,20</b>
5	0	28	25	19	0,09	2,25	0,2025	0,17	0,09	15,3	0,0552	<b>0,26</b>
6	-1	28	25	19	0,109	2,725	0,2453	0,17	0,109	18,53	0,0774	<b>0,32</b>
7	-2	28	25	19	0,128	3,2	0,288	0,17	0,128	21,76	0,1035	<b>0,39</b>
8	-3	28	25	19	0,147	3,675	0,3308	0,17	0,147	24,99	0,1335	<b>0,46</b>
9	-4	28	25	19	0,166	4,15	0,3735	0,17	0,166	28,22	0,1674	<b>0,54</b>
10	-5	28	25	19	0,185	4,625	0,4163	0,17	0,185	31,45	0,2051	<b>0,62</b>
11	-6	28	25	19	0,204	5,1	0,459	0,17	0,204	34,68	0,2467	<b>0,71</b>
12	-7	28	25	19	0,223	5,575	0,5018	0,17	0,223	37,91	0,2922	<b>0,79</b>
13	-8	28	25	19	0,242	6,05	0,5445	0,17	0,242	41,14	0,3416	<b>0,89</b>
14	-9	28	25	19	0,261	6,525	0,5873	0,17	0,261	44,37	0,3948	<b>0,98</b>
15	-10	28	25	19	0,28	7	0,63	0,17	0,28	47,6	0,4520	<b>1,08</b>
16	-11	28	25	19	0,299	7,475	0,6728	0,17	0,299	50,83	0,5130	<b>1,19</b>
17	-12	28	25	19	0,318	7,95	0,7155	0,17	0,318	54,06	0,5778	<b>1,29</b>
18	-13	28	25	19	0,337	8,425	0,7583	0,17	0,337	57,29	0,6466	<b>1,40</b>
19	-14	28	25	19	0,356	8,9	0,801	0,17	0,356	60,52	0,7192	<b>1,52</b>
20	-15	28	25	19	0,375	9,375	0,8438	0,17	0,375	63,75	0,7957	<b>1,64</b>
21	-16	36	90	19	0,394	15	1,35	0,45	0,394	150	0,9757	<b>2,33</b>
22	-17	36	90	19	0,413	15	1,35	0,45	0,413	150	1,1557	<b>2,51</b>
23	-18	36	90	19	0,432	15	1,35	0,45	0,432	150	1,3357	<b>2,69</b>
24	-19	36	90	19	0,451	15	1,35	0,45	0,451	150	1,5157	<b>2,87</b>
25	-20	36	90	19	0,47	15	1,35	0,45	0,47	150	1,6957	<b>3,05</b>
26	-21	36	90	19	0,489	15	1,35	0,45	0,489	150	1,8757	<b>3,23</b>
27	-22	36	90	19	0,508	15	1,35	0,45	0,508	150	2,0557	<b>3,41</b>
28	-23	36	90	19	0,527	15	1,35	0,45	0,527	150	2,2357	<b>3,59</b>

# Paalun kantavuus puristinkairaus-/puristin-heijarikairausvastuksen perusteella (LCPC)

LCPC method

Projekti	Zatelliitti koepaalutus		
Asiakas			
Kohde	ZET1		
Paalun halkaisija	323,9 mm	Elementin pituus 14 m	
Paalun kärjen pinta-ala	0,0823553 m <sup>2</sup>	Lähtötaso	7
Piiri	1,017046 m	Muunnoskerroin $n_{l/0,2m} \rightarrow qc=$	0,83

Taso	Syv.	Maalaji	l/0,2 m	qc [Mpa]	Muunnettu qc [Mpa]	kc	$\alpha$	q <sub>smax</sub> [kPa]	R <sub>k</sub> [kN]	q <sub>s</sub> [kN/m <sup>2</sup> ]	Q <sub>p</sub> [kN]	Q <sub>s</sub> [kN]	Q <sub>s</sub> /R <sub>k</sub>
5	1	Hk	0	1,5	1,5	0,5	60	35	77	25	51	25	0,33
4	2	Hk	0	1,0	1,0	0,5	60	35	84	17	41	42	0,51
3	3	Hk	0	1,0	1,0	0,5	60	35	111	17	51	59	0,54
2	4	Hk	0	1,5	1,5	0,5	60	35	136	25	51	85	0,62
1	5	Hk	0	1,0	1,0	0,5	60	35	153	17	51	102	0,66
0	6	Hk	0	1,5	1,5	0,5	60	35	220	35	93	127	0,58
-1	7	Si	0	3,0	3,0	0,5	60	35	286	50	124	163	0,57
-2	8	Si	0	3,0	3,0	0,5	60	35	363	50	165	198	0,55
-3	9	Si	0	5,0	5,0	0,5	60	35	430	83	196	234	0,54
-4	10	Si	0	4,5	4,5	0,5	60	35	414	75	144	270	0,65
-5	11	Si	0	2,5	2,5	0,5	60	35	480	42	175	305	0,64
-6	12	Si	0	6,0	6,0	0,5	60	80	551	100	165	386	0,70
-7	13	Si	0	2,0	2,0	0,5	60	35	513	33	93	420	0,82
-8	14	Si	0	2,5	2,5	0,5	60	35	549	42	93	456	0,83
-9	15	Si	0	2,0	2,0	0,5	60	35	583	33	93	490	0,84
-10	16	Si	0	2,5	2,5	0,5	60	35	628	42	103	525	0,84
-11	17	Si	0	2,5	2,5	0,5	60	35	674	42	113	561	0,83
-12	18	Si	0	3,0	3,0	0,5	60	35	658	50	62	597	0,91
-13	19	Si	0	0,0	0,0	0,5	60	35	597	0	0	597	1,00
-14	20	Si	0	0,0	0,0	0,5	60	35	597	0	0	597	1,00
-15	21	Si	0	0,0	0,0	0,5	60	35	597	0	0	597	1,00
-16	22	Si	0	0,0	0,0	0,5	60	35	597	0	0	597	1,00
-17	23	Si	0	0,0	0,0	0,5	60	35	597	0	0	597	1,00
-18	24	Si	0	0,0	0,0	0,5	60	35	597	0	0	597	1,00
-19	25	Si	0	0,0	0,0	0,5	60	35	597	0	0	597	1,00
-20	26	Si	0	0,0	0,0	0,5	60	35	597	0	0	597	1,00
-21	27	Hk	0	0,0	0,0	0,5	200	120	597	0	0	597	1,00
-22	28	Hk	0	0,0	0,0	0,5	200	120	597	0	0	597	1,00
-23	29	Hk	0	0,0	0,0	0,5	200	120	597	0	0	597	1,00
-24	30	Hk	0	0,0	0,0	0,5	200	120	597	0	0	597	1,00
-25	31	Hk	0	0,0	0,0	0,5	200	120	597	0	0	597	1,00
-26	32	Hk	0	0,0	0,0	0,5	200	120	597	0	0	597	1,00
-27	33	Hk	0	0,0	0,0	0,5	200	120	597	0	0	597	1,00
-28	34	Hk	0	0,0	0,0	0,5	200	120	597	0	0	597	1,00
-29	35	Hk	0	0,0	0,0	0,5	200	120	597	0	0	597	1,00
-30	36	Hk	0	0,0	0,0	0,5	200	120	597	0	0	597	1,00
-31	37	Hk	0	0,0	0,0	0,5	200	120	597	0	0	597	1,00
-32	38	Hk	0	0,0	0,0	0,5	200	120	597	0	0	597	1,00
-33	39	Hk	0	0,0	0,0	0,5	200	120	597	0	0	597	1,00
-34	40	Hk	0	0,0	0,0	0,5	200	120	597	0	0	597	1,00



